

青海省建筑工程概算定额

青海省住房和城乡建设厅

二〇二四年

航海造船

青海省建筑工程概算定额

编制单位及主要编制人员

主编单位：中维信达项目管理咨询有限公司

审核单位：青海省建设工程造价站

审 核：李宏毅 冯桂华 许 强 夏 菁 朱瑞雪 宋德科
 王丽云 李广斌 闵 星 刘尚青 王婷婷 孔祥珍
 叶 婷

主编人员：赵合军 孙 建 赵刚强 刘 鑫 刘 萍 武永聘
 王平辉 陈卫宁 谢皖民 何永玲 王 丹 杨桂花
 张晓雪

软件支持单位：广联达科技股份有限公司

海造个

青海省住房和城乡建设厅文件

青建工〔2024〕266号

青海省住房和城乡建设厅 关于发布《青海省建筑工程概算定额》《青海省通用安装工程概算定额》的通知

西宁市城乡建设局，海东市、各州住房和城乡建设局，各有关单位：

由我厅组织编制的《青海省建筑工程概算定额》《青海省通用安装工程概算定额》（2024版）已审定通过，现予以发布，自2024年9月1日起施行。原《青海省建筑工程概算定额》《青海省通用安装工程概算定额》（2018版）同时停止使用。

以上两部定额由青海省建设工程造价站负责管理解释。



青海省住房和城乡建设厅办公室

2024年8月15日印发

航海造船

青海省建筑安装工程概算费用组成及计算程序

一、费用组成：

青海省建筑安装工程概算费用由直接费、总价措施费、综合费、零星工程费、规费和税金组成。

（一）直接费由定额直接费、人工增加费、机械增加费、人材机价差、未计价材料费组成。定额直接费包括：人工费、材料费、机械费，其中材料费不包含未计价材料费。

（二）总价措施项目费由安全文明施工费、其他总价措施费组成。

（三）综合费由企业管理费、利润组成。

（四）零星工程费是指初步设计阶段由于图纸设计深度不足等原因发生的一些无法准确计量的工程内容，按直接费的 3%估算。

（五）规费由社会保障费（养老、失业、医疗和生育、工伤保险费）、住房公积金、工程排污费组成。

1. 社会保障费

（1）养老保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

（2）失业保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的失业保险费。

（3）医疗保险和生育保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险和生育保险费。

（4）工伤保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的工伤保险费。

2. 住房公积金：是指企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金。

3. 工程排污费：是指按规定缴纳的施工现场工程排污费。

其他应列而未列入的规费，按实际发生计取。

（六）税金是指按国家税法规定应计入建筑安装工程造价内的增值税销项税额。

二、费用标准

总价措施项目费取费标准

费率：%

专业工程	费用名称	取费基础	费率	
			安全文明施工费	其他总价措施费
建筑工程		定额直接费	4.90	1.50
通用安装工程			5.60	0.60

综合费用取费标准

费率：%

专业工程	费用名称	取费基础	费率
建筑工程		定额直接费	7.10
通用安装工程			17.50

零星工程费取费标准

费率：%

费用名称	取费标准	费率
零星工程费	直接费	3

规费取费标准

费率：%

费用名称		取费标准	费率	
社会保障费	养老保险费	定额人工费	16	24.5
	失业保险费		0.5	
	医疗保险费和生育保险费		6.5	
	工伤保险费		1.5	
住房公积金			12	
工程排污费			按相关规定计算	

税金取费标准

费率：%

费用名称	取费标准	费率
增值税	税前工程造价	9

三、费用计算程序

费用计算程序

行号	费用名称		计算方法
1	一	直接费	2+6+7+8+9
2	(一)	定额直接费	3+4+5
3		人工费	Σ (工程量 $\times$ 人工基价)
4		材料费	Σ (工程量 $\times$ 材料基价)
5		机械费	Σ (工程量 $\times$ 机械基价)
6	(二)	人工增加费	地区人工费调整+高原人工降效增加费
7	(三)	机械增加费	定额机械费 $\times$ 系数
8	(四)	人材机价差	Σ (数量 $\times$ 价差)
9	(五)	未计价材料费	Σ (材料数量 $\times$ 材料单价)
10	二	总价措施项目费	11+12
11		安全文明施工费	定额直接费 $\times$ 相应费率
12		其他总价措施项目费	定额直接费 $\times$ 相应费率
13	三	综合费	定额直接费 $\times$ 相应费率
14	四	零星工程费	直接费 $\times$ 相应费率
15	五	规费	16+17+18
16		社会保障费(养老、失业、医疗和生育、工伤保险)	定额人工费 $\times$ 相应费率
17		住房公积金	定额人工费 $\times$ 相应费率
18		工程排污费	按相关规定计算
19	六	增值税	$(1+10+13+14+15) \times$ 税率
20	七	工程总造价	1+10+13+14+15+19

注：1. 人工增加费包括地区人工费调整+高原人工降效增加费

地区人工费调整=定额人工费 $\times$ (各地区调整系数-1)

高原人工降效增加费=(定额人工费+地区人工费调整) $\times$ (高原人工降效系数-1)

2. 机械增加费=定额机械费 $\times$ 高原机械降效系数

航海造船

中华人民共和国国家标准
建筑工程建筑面积计算规范
GB/T50353-2013

主编部门：中华人民共和国住房和城乡建设部
批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期：2014 年 7 月 1 日

建筑工程建筑面积计算规范

GB/T50353-2013

1 总 则

- 1.0.1 为规范工业与民用建筑工程建设全过程的建筑面积计算，统一计算方法，制定本规范。
- 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的工业与民用建筑工程建设全过程的建筑面积计算。
- 1.0.3 建筑工程的建筑面积计算，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 建筑面积 construction area

建筑物（包括墙体）所形成的楼地面面积。

2.0.2 自然层 floor

按楼地面结构分层的楼层。

2.0.3 结构层高 structure story height

楼面或地面结构层上表面至上部结构层上表面之间的垂直距离。

2.0.4 围护结构 building enclosure

围合建筑空间的墙体、门、窗。

2.0.5 建筑空间 spare

以建筑界面限定的、供人们生活和活动的场所。

2.0.6 结构净高 structure net height

楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。

2.0.7 围护设施 enclosure facilities

为保障安全而设置的栏杆、栏板等围挡。

2.0.8 地下室 basement

室内地平面低于室外地平面的高度超过室内净高的 1/2 的房间。

2.0.9 半地下室 semi-basement

室内地平面低于室外地平面的高度超过室内净高的 1/3，且不超过 1/2 的房间。

2.0.10 架空层 stilt floor

仅有结构支撑而无外围护结构的开敞空间层。

2.0.11 走廊 corridor

建筑物中的水平交通空间。

2.0.12 架空走廊 elevated corridor

专门设置在建筑物的二层或二层以上，作为不同建筑物之间水平交通的空间。

2.0.13 结构层 structure layer

整体结构体系中承重的楼板层。

2.0.14 落地橱窗 french Window

突出外墙面且根基落地的橱窗。

2.0.15 凸窗（飘窗）bay window

凸出建筑物外墙面的窗户。

2.0.16 檐廊 eaves gallery

建筑物挑檐下的水平交通空间。

2.0.17 挑廊 overhanging corridor

挑出建筑物外墙的水平交通空间。

2.0.18 门斗 air lock

建筑物入口处两道门之间的空间。

2.0.19 雨蓬 canopy

建筑出入口上方为遮挡雨水而设置的部件。

2.0.20 门廊 porch

建筑物入口前有顶棚的半围合空间。

2.0.21 楼梯 stairs

由连续行走的梯级、休息平台和维护安全的栏杆（或栏板）、扶手以及相应的支托结构组成的作为楼层之间垂直交通使用的建筑部件。

2.0.22 阳台 balcony

附设于建筑物外墙，设有栏杆或栏板，可供人活动的室外空间。

2.0.23 主体结构 major structure

接受、承担和传递建设工程所有上部荷载，维持上部结构整体性、稳定性和安全性的有

机联系的构造。

2.0.24 变形缝 deformation joint

防止建筑物在某些因素作用下引起开裂甚至破坏而预留的构造缝。

2.0.25 骑楼 overhang

建筑底层沿街面后退且留出公共人行空间的建筑物。

2.0.26 过街楼 overhang building

跨越道路上空并与两边建筑相连接的建筑物。

2.0.27 建筑物通道 passage

为穿过建筑物而设置的空间。

2.0.28 露台 terrace

设置在屋面、首层地面或雨蓬上的供人室外活动的有围护设施的平台。

2.0.29 勒脚 plinth

在房屋外墙接近地面部位设置的饰面保护构造。

2.0.30 台阶 step

联系室内外地坪或同楼层不同标高而设置的阶梯形踏步。

3 计算建筑面积的规定

3.0.1 建筑物的建筑面积应按自然层外墙结构外水平面积之和计算。结构层高在 2.20m 及以上的，应计算全面积；结构层在 2.20m 以下的，应计算 1/2 面积。

3.0.2 建筑物内设有局部楼层时，对于局部楼层的二层及以上楼层，有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算，无围护结构的应按其结构底板水平面积计算，且结构层高在 2.20m 及以上的，应计算全面积，结构层高在 2.20m 以下的，应计算 1/2 面积。

3.0.3 对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在 2.10m 及以上的部位应计算全面积；结构净高在 1.20m 及以上至 2.10m 以下的部位应计算 1/2 面积；结构净高在 1.20m 以下的部位应不计算建筑面积。

3.0.4 对于场馆看台下的建筑空间，结构净高在 2.10m 及以上的部位应计算全面积；结构净高在 1.20m 及以上至 2.10m 以下的部位应计算 1/2 面积；结构净高在 1.20m 以下的部位不应计算建筑面积。室内单独设置的有围护设施的悬挑看台，应按看台结构底板水平投影面积计算建筑面积。有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的 1/2 计算面积。

3.0.5 地下室、半地下室应按其结构外围水平面积计算。结构层高在 2.20m 及以上的，

应计算全面积；结构层高在 2.20m 以下的，应计算 1/2 面积。

3.0.6 出入口外墙外侧坡道有顶盖的部位，应按其外墙结构外围水平面积的 1/2 计算面积。

3.0.7 建筑物架空层及坡地建筑物吊脚架空层，应按其顶板水平投影计算建筑面积。结构层高在 2.20m 及以上的，应计算全面积；结构层高在 2.20m 以下的，应计算 1/2 面积。

3.0.8 建筑物的门厅、大厅应按一层计算建筑面积，门厅、大厅内设置的走廊应按走廊结构底板水平投影面积计算建筑面积。结构层高在 2.20m 及以上的，应计算全面积；结构层高在 2.20m 以下的，应计算 1/2 面积。

3.0.9 对于建筑物间的架空走廊，有顶盖和围护设施的，应按其围护结构外围水平面积计算全面积；无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算 1/2 面积。

3.0.10 对于立体书库、立体仓库，有围护结构的，应按其围护结构外围水平面积计算建筑面积；无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算建筑面积。无结构层的应按一层计算，有结构层的应按其结构层面积分别计算。结构层高在 2.20m 及以上的，应计算全面积；结构层高在 2.20m 以下的，应计算 1/2 面积。

3.0.11 有围护结构的舞台灯光控制室，应按其围护结构外围水平面积计算。结构层高在 2.20m 及以上的，应计算全面积；结构层高在 2.20m 以下的，应计算 1/2 面积。

3.0.12 附属在建筑物外墙的落地橱窗，应按其围护结构外围水平面积计算。结构层高在 2.20m 及以上的，应计算全面积；结构层高在 2.20m 以下的，应计算 1/2 面积。

3.0.13 窗台与室内楼地面高差在 0.45m 以下且结构净高在 2.10m 及以上的凸（飘）窗，应按其围护结构外围水平面积计算 1/2 面积。

3.0.14 有围护设施的室外走廊（挑廊），应按其结构底板水平投影面积计算 1/2 面积；有围护设施（或柱）的檐廊，应按其围护设施（或柱）外围水平面积计算 1/2 面积。

3.0.15 门斗应按其围护结构外围水平面积计算建筑面积，且结构层高在 2.20m 及以上的，应计算全面积；结构层高在 2.20m 以下的，应计算 1/2 面积。

3.0.16 门廊应按其顶板的水平投影面积的 1/2 计算建筑面积；有柱雨篷应按其结构板水平投影面积的 1/2 计算建筑面积；无柱雨篷的结构外边线至外墙结构外边线的宽度在 2.10m 及以上的，应按雨篷结构板的水平投影面积的 1/2 计算建筑面积。

3.0.17 设在建筑物顶部的、有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等，结构层高在 2.20m 及以上的应计算全面积；结构层高在 2.20m 以下的，应计算 1/2 面积。

3.0.18 围护结构不垂直于水平面的楼层，应按其底板面的外墙外围水平面积计算。结构净高在 2.10m 及以上的部位，应计算全面积；结构净高在 1.20m 及以上至 2.10m 以下的部位，应计算 1/2 面积；结构净高在 1.20m 以下的部位，不应计算建筑面积。

3.0.19 建筑物的室内楼梯、电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、烟道，应并入

建筑物的自然层计算建筑面积。有顶盖的采光井应按一层计算面积，且结构净高在 2.10m 及以上的，应计算全面积；结构净高在 2.10m 以下的，应计算 1/2 面积。

3.0.20 室外楼梯应并入所依附建筑物自然层，并按其水平投影面积的 1/2 计算建筑面积。

3.0.21 在主体结构内的阳台，应按其结构外围水平面积计算全面积；在主体结构外的阳台，应按其结构底板水平投影面积计算 1/2 面积。

3.0.22 有顶盖无围护结构的车棚、货棚、站台、加油站、收费站等，应按其顶盖水平投影面积的 1/2 计算建筑面积。

3.0.23 以幕墙作为围护结构的建筑物，应按幕墙外边线计算建筑面积。

3.0.24 建筑物的外墙外保温层，应按其保温材料的水平截面面积计算，并计入自然层建筑面积。

3.0.25 与室内相通的变形缝，应按其自然层合并在建筑物建筑面积内计算。对于高低联跨的建筑物，当高低跨内部连通时，其变形缝应计算在低跨面积内。

3.0.26 对于建筑物内的设备层、管道层、避难层等有结构层的楼层，结构层高在 2.20m 及以上的，应计算全面积；结构层高在 2.20m 以下的，应计算 1/2 面积。

3.0.27 下列项目不应计算建筑面积：

- 1 与建筑物内不相连通的建筑部件；
- 2 骑楼、过街楼底层的开放公共空间和建筑物通道；
- 3 舞台及后台悬挂幕布和布景的天桥、挑台等；
- 4 露台、露天游泳池、花架、屋顶的水箱及装饰性结构构件；
- 5 建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台；
- 6 勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙，主体结构外的空调室外机搁板（箱）、构件、配件，挑出宽度在 2.10m 以下的无柱雨篷和顶盖高度达到或超过两个楼层的无柱雨篷；
- 7 窗台与室内地面高差在 0.45m 以下且结构净高在 2.10m 以下的凸（飘）窗，窗台与室内地面高差在 0.45m 及以上的凸（飘）窗；
- 8 室外爬梯、室外专用消防钢楼梯；
- 9 无围护结构的观光电梯；
- 10 建筑物以外的地下人防通道，独立的烟囱、烟道、地沟、油（水）罐、气柜、水塔、贮油（水）池、贮仓、栈桥等构筑物。

总 说 明

一、《青海省建筑工程概算定额》（以下简称本定额）包括土石方工程、地基处理及基坑支护工程、基础工程、墙体工程、钢筋混凝土工程、金属结构工程、木结构工程、门窗工程、屋面工程、楼地面工程、天棚工程、其他工程、措施项目共 13 章，65 节，722 个定额项目。

二、本定额主要编制依据

- （一）国家法律、法规、标准规范；
- （二）中华人民共和国住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定（2016）》；
- （三）《青海省建设工程定额编制管理实施细则（试行）》（青建工〔2019〕449 号）；
- （四）2018 年《青海省建筑工程概算定额》；
- （五）2020 版《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》等计价依据；
- （六）我省现行的标准设计图集、典型工程设计图纸等技术资料；
- （七）外省现行建筑工程概算定额。

三、本定额适用于青海省行政区域内工业与民用建筑新建、扩建和改建的建筑工程。

四、本定额是青海省行政区域内国有资金投资项目投资评审、初步设计概算编制和设计方案技术经济比选分析的主要参考依据，非国有资金投资项目可参照执行；也是编制概算指标、估算指标和计算主要材料设备需用量的基础。

五、本定额人工及人工单价

- （一）本定额的人工以综合工日表示。工日消耗量包括基本用工、超运距用工、辅助用工和人工幅度差；
- （二）本定额每工日按 8 小时工作制计算；
- （三）本定额子目中综合工日的消耗量未考虑高原人工降效因素；
- （四）人工单价的取定：107.86 元/工日。

六、本定额材料消耗量及价格的确定。

- （一）本定额中的材料包括施工中消耗的主要材料、辅助材料、周转性材料和其他材料；
- （二）本定额中材料消耗量包括净用量和损耗量。损耗量包括：从工地仓库、现场集中堆放地点（或现场加工地点）至操作（或安装）地点的施工场内运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗等，规范（或设计文件）规定的预留量、搭接量不在损耗量中考虑；
- （三）本定额中混凝土、砌筑砂浆、抹灰砂浆及各种胶泥等半成品材料以体积“ m^3 ”表示，其配合比详见 2020 年《青海省建设工程计价定额混凝土、砂浆配合比》；
- （四）本定额中的周转性材料按不同施工方法，不同类别、材质，计算出一次摊销量进

入消耗量定额；

（五）对于用量少，低值易耗的零星材料，并入定额材料消耗量内，以“元”表示；

（六）主要材料价格按 2019 年《青海省建设工程材料预算价格（西宁市区）》取定。

七、本定额机械及台班单价

（一）本定额中的机械按常用机械、合理的机械配备和机械化装备程度，并结合工程实际综合确定；

（二）本定额的机械台班消耗量是按正常机械施工工效并考虑机械幅度差综合取定，每台班按 8 小时工作制计算；

（三）凡单位价值 2000 元以内、使用年限在一年以内的不构成固定资产的施工机械，不列入机械台班消耗量，作为工具用具在建筑安装工程费中的企业管理费考虑，其消耗的燃料动力等列入定额材料消耗量；

（四）本定额项目中机械台班消耗量未考虑高原机械降效因素；

（五）零星机械，列为其他机械费，以“元”表示；

（六）机械台班单价按 2020 年《青海省施工机械台班费用单价（西宁市区）》取定。

八、本定额中人工、材料、机械的用量是综合计算确定的，除各章节另有规定者外，不再调整换算。

九、本定额缺项的定额项目，可按 2020 版《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》的相应定额项目执行，其人工、机械分别乘以系数 1.05。

十、本定额中除部分构件按现场就位编制外，对预制钢筋混凝土构件、金属结构构件的场外运输及制作运输损耗均已综合考虑在相应定额项目内。

十一、本定额中现浇混凝土基础、桩、柱、梁、板、墙等混凝土构件项目均包括混凝土、模板及钢筋的工作内容；预制混凝土构件均包括制作、运输、安装、接头灌缝等工作内容。

十二、本定额中混凝土构件是按预拌混凝土考虑的，强度等级不同时允许换算；预制混凝土构件是按现场集中预制、就位、堆放及工厂预制考虑的。

十三、本定额单位工程钢筋混凝土的钢筋总用量与设计图纸的钢筋总用量（包括损耗）之差在±5%以内不再调整，超过±5%时按以下计算方法调整：

调整钢筋工程量=设计图纸计算量×(1+损耗率)-定额总用量×(1±5%)，并按“第五章 钢筋混凝土工程”中钢筋用量调整定额项目执行。

十四、本定额除特别说明外，均未考虑防腐费用，当设计有要求时，可按 2020 版《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》的相应项目计算，其人工、机械分别乘以系数 1.05。

十五、本定额除脚手架、垂直运输及构筑物定额已说明其适用高度外，其他均按建筑物室外地坪至檐口高度 20m 以内编制的。超过 20m 时，其超高费应按第十三章措施项目的有关规定计算。

十六、本定额中注有×××以内或以下者均包括本身，×××以外或以上者，则不包括本身。

十七、本定额消耗量中凡带有“（）”者均为未计价材料。

十八、本省各地区定额人工调整系数表及高原人工、机械降效系数参考表见附表 1、附表 2。

十九、本说明未尽事宜，详见各章说明。

附表 1

本省各地区定额人工调整系数表

地区			人工调整系数	地区		人工调整系数
西宁市	市区		1.000	海南	共和	1.124
	湟中区		1.004		贵德	1.031
	大通		1.002		贵南	1.178
	湟源		1.004		同德	1.207
海东	平安		1.004		黄南	兴海
	乐都		1.002	同仁		1.094
	民和		1.002	尖扎		1.045
	互助		1.004	泽库		1.214
	化隆		1.006	河南		1.214
	循化		0.977	玉树	玉树	1.309
海北	门源		1.069		称多	1.309
	海晏		1.069		囊谦	1.309
	祁连		1.110		杂多	1.334
	刚察		1.157		治多	1.341
海西	德令哈		1.168		果洛	曲麻莱
	乌兰		1.126	玛沁		1.287
	都兰		1.126	甘德		1.300
	天峻		1.199	达日		1.300
	大柴旦		1.217	久治		1.254
	茫崖市	冷湖	1.250	班玛		1.254
		茫崖	1.291	玛多		1.313
	格尔木		1.254			

注：1. 表中系数不包括高原人工效率降低因素。

2. 西宁市区：是指在城中、城东、城西、城北等管辖范围内区域。

3. 计算公式：地区人工增加费=定额基价人工费×（地区人工调整系数-1）。

附表 2

本省高原人工、施工机械降效系数参考表

项目	海拔高程（m）				
	2000~2500	2500~3000	3000~3500	3500~4000	4000~4500
人工	1.09	1.14	1.19	1.24	1.29
机械	1.25	1.35	1.45	1.55	1.65

注：海拔高程 4500m 以上地区，由发承包双方约定高原人工、机械降效系数。

目 录

第一章 土石方工程

说明	3
工程量计算规则	4
一、平整场地	7
二、土方开挖	7
三、石方开挖	8
四、挖淤泥、流砂	8
五、土方回填	9
六、土方外运	9

第二章 地基处理及基坑支护工程

说明	13
工程量计算规则	15
一、地基处理	17
(一) 填料桩复合地基	17
(二) 搅拌桩复合地基	20
(三) 注浆桩复合地基	21
(四) 换填地基	22
(五) 加筋地基	23
(六) 强夯地基	24
1. 点夯	24
2. 满夯	25
二、基坑及边坡支护	26
(一) 挡土板	26
(二) 临时钢支撑	27
(三) 土钉支护	28
(四) 锚杆支护	29
(五) 喷射混凝土	31
(六) 冠梁、腰梁	32

第三章 基础工程

说明	35
工程量计算规则	36
一、基础垫层	37
二、砖基础	38
三、块石基础	39
四、毛石混凝土基础	39
五、钢筋混凝土基础	40
六、桩基工程	43
(一) 履带式柴油打桩机打预制钢筋混凝土方桩	43
(二) 打钢管桩	44
(三) 机械成孔灌注钢筋混凝土桩	46

(四) 夯压成型灌注混凝土桩(夯扩桩)·····50

第四章 墙体工程

说明	53
工程量计算规则	55
一、砖墙	57
(一) 砖内墙	57
(二) 砖外墙	59
(三) 多孔砖内墙	61
(四) 多孔砖外墙	62
(五) 空心砖内墙	63
(六) 空心砖外墙	65
二、加气混凝土砌块墙	66
(一) 加气混凝土砌块内墙	66
(二) 加气混凝土砌块外墙	67
三、石墙	68
(一) 方条石墙	68
(二) 其他	70
四、钢筋混凝土墙	71
(一) 钢筋混凝土内墙	71
(二) 钢筋混凝土外墙	75
五、隔断、隔墙、幕墙	77
(一) 隔断	77
(二) 隔墙	82
(三) 幕墙	85
六、墙面块料装饰	86
(一) 石材墙面	86
(二) 凹凸假麻石墙面	88
(三) 面砖墙面	88
七、墙面油漆、涂料、裱糊	90
(一) 抹灰面油漆	90
(二) 喷刷涂料	91
(三) 裱糊	94
八、栏板及挑檐装饰	95
九、墙身防水	96
十、墙身保温隔热	98

第五章 钢筋混凝土工程

说明	101
工程量计算规则	102
一、现浇钢筋混凝土构件	105
(一) 柱	105
(二) 梁	107

(三) 板·····	109
(四) 梁、板、柱模板支撑超高·····	111
(五) 楼梯·····	112
(六) 其他构件·····	113
二、预制钢筋混凝土构件·····	114
(一) 过梁·····	114
(二) 板·····	115
(三) 其他构件·····	116
三、装配式预制混凝土构件·····	117
(一) 柱·····	117
(二) 梁·····	117
(三) 板·····	118
(四) 墙·····	119
(五) 楼梯·····	121
(六) 阳台板及其他·····	122
(七) 后浇混凝土浇捣·····	124
四、预应力钢筋及钢筋用量调整·····	125

第六章 金属结构工程

说明·····	131
工程量计算规则·····	133
一、预制钢构件安装·····	135
(一) 钢网架·····	135
1. 钢网架·····	135
2. 钢支座·····	136
(二) 厂(库)房钢结构·····	137
1. 钢屋架(钢托架)·····	137
2. 钢桁架·····	139
3. 钢柱·····	141
4. 钢梁·····	142
5. 钢吊车梁·····	143
6. 钢平台、钢楼梯·····	144
7. 其他钢构件·····	145
(三) 高层钢结构·····	146
1. 钢柱·····	146
2. 钢梁·····	147
3. 钢支撑·····	148
4. 踏步式钢楼梯·····	149
二、钢构件现场制作安装·····	150

第七章 木结构工程

说明·····	155
工程量计算规则·····	156
一、木屋架·····	157
二、木构件·····	159
三、屋面木基层·····	160

第八章 门窗工程

说明·····	165
工程量计算规则·····	166
一、木门·····	167
(一) 成品套装木门·····	167
(二) 木质防火门·····	167
二、金属门·····	168
(一) 铝合金成品门·····	168
(二) 塑钢、彩板钢门·····	169
(三) 钢质防火、防盗门·····	169
三、金属卷帘(闸)门·····	170
四、厂库房大门·····	171
(一) 木板大门·····	171
(二) 钢木大门·····	171
五、特种门·····	172
六、其他门·····	173
(一) 全玻璃门·····	173
(二) 其他成品门·····	173
七、金属窗·····	174
(一) 普通铝合金窗·····	174
(二) 隔热断桥铝合金窗·····	175
(三) 塑钢窗·····	176
(四) 防盗格栅窗、彩板钢窗·····	176
(五) 防火窗·····	177

第九章 屋面工程

说明·····	181
工程量计算规则·····	182
一、屋面防水·····	183
(一) 瓦屋面·····	183
(二) 金属板屋面·····	185
(三) 玻璃纤维布卷材屋面·····	186
(四) 改性沥青卷材屋面·····	186
(五) 高分子卷材·····	187
(六) 缸砖屋面·····	188
(七) 采光屋面·····	189
(八) 天沟·····	190
二、屋面保温·····	191

第十章 楼地面工程

说明·····	195
工程量计算规则·····	196
一、楼地面找平层·····	197
二、整体面层·····	197
(一) 水泥砂浆·····	197

(二) 水磨石·····	198
(三) 细石混凝土·····	199
三、块料面层·····	199
(一) 花岗岩·····	199
(二) 陶瓷地砖·····	200
(三) 缸砖·····	200
(四) 陶瓷锦砖·····	201
(五) 玻璃地砖·····	201
四、橡塑地面·····	202
五、自流平地面·····	202
六、木地板、活动地板地面·····	203
(一) 木地板·····	203
(二) 防静电活动地板、地毯·····	204
七、钢楼层板·····	205
八、楼梯面层·····	206
九、耐磨漆面层·····	207
十、楼地面防水·····	208
十一、楼地面保温·····	208

第十一章 天棚工程

说明·····	211
工程量计算规则·····	212
一、抹灰天棚·····	213
二、吊顶天棚·····	213
三、其它天棚·····	217
四、天棚油漆、涂料、裱糊·····	219
(一) 油漆·····	219
(二) 涂料·····	220
(三) 裱糊·····	221
五、天棚保温·····	221

第十二章 其他工程

说明·····	227
工程量计算规则·····	228
一、扶手、栏杆、栏板·····	229
(一) 木栏杆·····	229
(二) 钢化玻璃栏板、不锈钢栏杆·····	230
(三) 钢栏杆·····	231

(四) 其他扶手·····	231
二、散水、台阶、防滑坡道·····	234
(一) 散水·····	234
(二) 台阶·····	235
(三) 防滑坡道·····	236
三、室内地沟·····	237
(一) 一般地区室内管沟·····	237
(二) 湿陷性黄土地区室内 B2 型管沟·····	241
(三) 湿陷性黄土地区室内 C2 型管沟·····	245

第十三章 措施项目

说明·····	251
工程量计算规则·····	254
一、脚手架·····	255
(一) 综合脚手架·····	255
(二) 单项脚手架·····	267
1. 外脚手架·····	267
2. 里脚手架·····	269
3. 悬空脚手架·····	269
4. 挑脚手架·····	270
5. 满堂脚手架·····	270
6. 活动脚手架·····	271
7. 水平、垂直防护架·····	271
8. 单独斜道·····	272
9. 整体提升架·····	272
10. 安全网·····	273
11. 外装饰吊篮·····	273
12. 粉饰脚手架·····	274
二、垂直运输·····	274
(一) 20m(6 层)以内卷扬机施工·····	274
(二) 20m(6 层)以内塔式起重机施工·····	274
(三) 20m(6 层)以上塔式起重机施工·····	275
(四) 独立地下室塔式起重机施工·····	277
三、建筑物超高增加费·····	278
四、大型机械设备进出场及安拆·····	280
(一) 塔式起重机及施工电梯基础·····	280
(二) 大型机械设备安拆·····	281
(三) 大型机械设备进出场费·····	283

航海造船

第一章 土石方工程

航海造船

说 明

一、本章定额包括平整场地，土方开挖，石方开挖，挖淤泥、流砂，土方回填，土方外运共 6 节 17 个定额项目。

二、本章土方定额项目，不分土壤类别综合考虑。

三、平整场地是指建筑物（构筑物）所在现场厚度在 $\pm 30\text{cm}$ 以内的就地挖、填及平整。挖、填土方厚度超过 $\pm 30\text{cm}$ 时，按一般土方相应规定另行计算，但仍应计算平整场地。

四、挖土应按设计室外地坪标高为准计算。设计标高与自然标高差所发生的挖土或填土应另行计算。

五、干土、湿土、淤泥的划分：

（一）干土、湿土的划分，以地质勘测资料的地下常水位为准。地下常水位以上为干土，以下为湿土。地表水排出后，土壤含水率大于或等于 25% 时为湿土；

（二）含水率超过液限，土和水的混合物呈现流动状态时为淤泥；

（三）温度在 0°C 及以下，并夹含有冰的土壤为冻土。本章定额中的冻土指短时冻土和季节冻土。

六、沟槽、基坑和一般土石方划分规定：底宽（设计图示垫层或基础的底宽，下同） $\leq 3\text{m}$ ，且底长 > 3 倍底宽为沟槽；底长 ≤ 3 倍底宽，且底面积 $\leq 20\text{ m}^2$ 为基坑；超出上述范围，又非平整场地的，为一般土石方。

七、下列土石方工程，执行相应项目时乘以规定的系数：

（一）土方项目按干土编制。挖、运湿土时，相应定额项目人工、机械乘以系数 1.15；

（二）在强夯后的地基上挖土方，按相应定额项目执行，人工、机械乘以系数 1.15；

（三）挖冻土项目按挖槽坑土方定额项目执行，人工、机械乘以系数 2.0；

（四）石方外运项目执行土方外运定额项目，运输机械乘以系数 1.67。

八、定额未包括现场障碍物清除、地下正常水位以下的施工降水、土方开挖过程中的地表水排除与边坡支护，设计有要求时，按设计要求另行计算。

九、石方开挖不计算放坡，允许考虑超挖量。爆破岩石的允许超挖量为 0.15m 。

十、本章土石方运输按施工现场至弃土场 30km 以内编制，运距在 30km 以上的按省交通部门有关规定计算。

工程量计算规则

一、平整场地按设计图示尺寸，以建筑物首层建筑面积计算。

二、土石方的开挖、回填、运输均按开挖前的天然密实体积计算。不同状态的土石方体积，按表 1-1 土石方体积换算系数换算。

土石方体积换算系数表

表 1-1

名称	虚方	松散	天然密实	夯填
土方	1.00	0.83	0.77	0.67
	1.20	1.00	0.92	0.80
	1.30	1.08	1.00	0.87
	1.50	1.25	1.15	1.00
石方	1.00	0.85	0.65	—
	1.18	1.00	0.76	—
	1.54	1.31	1.00	—
块石	1.75	1.43	1.00	(码方) 1.67
砂夹石	1.07	0.94	1.00	

三、基础土石方的开挖深度，按设计室外地坪至基础（含垫层）底标高计算。

四、基础的工作面宽度，按设计要求计算；设计无规定时，按下列规定计算：

（一）当组成基础的材料不同时，基础的工作面宽度按表 1-2 基础单面工作面宽度计算；

基础单面工作面宽度计算表

表 1-2

基础材料	每面增加工作面宽度 (mm)
砖基础	200
毛石、方整石基础	250
混凝土基础（支模板）	400
混凝土基础垫层（支模板）	150
混凝土垂直做砂浆防潮层	400（自防潮层）
基础垂直面做防水层或防腐层	1000（自防水层或防腐面层）
支挡土板	100（另加）

（二）基础设计需要搭设脚手架时，基础的工作面宽度，条形基础按 1.5m 计算（只计算一面）；独立基础按 0.45m 计算（四面均计算）；

（三）基坑需做边坡支护、或基坑内需做各种桩时，基础的工作面宽度均按 2.0m 计算；

（四）管道的工作面宽度，按表 1-3 管道单面工作面宽度计算。

管道单面工作面宽度计算表

表 1-3

管道材质	管道基础外沿宽度（无管道基础时管道外径）（mm）			
	≤500	≤1000	≤2500	>2500
混凝土管、水泥管	400	500	600	700
其他管道	300	400	500	600

五、基础土方的放坡：

（一）土方放坡的起点深度和放坡坡度，按设计计算；设计无规定时，按表 1-4 土方放坡起点深度和放坡坡度计算；

土方放坡起点深度和放坡坡度表

表 1-4

土壤类别	起点深度 (>m)	放坡坡度			
		人工挖土	机械挖土		
			基坑内作业	基坑上作业	沟槽上作业
一、二类土	1.20	1:0.50	1:0.33	1:0.75	1:0.50
三类土	1.50	1:0.33	1:0.25	1:0.67	1:0.33
四类土	2.00	1:0.25	1:0.10	1:0.33	1:0.25

（二）基础土方放坡，自基础（含垫层）底标高算起；

（三）计算基础土方放坡时，不扣除放坡交叉处的重复工程量；

（四）基础土方支挡土板时，不计算土方放坡。

六、挖淤泥流砂按设计图示位置、界限，以体积计算。

七、挖内支撑土方按挖土区域水平投影面积乘以支撑下挖土深度以体积计算，支撑下挖土深度为最上一道支撑梁的上表面至基坑底面的高度。

八、土方回填按挖方体积减去设计室外地坪以下建筑物、基础（含垫层）的体积计算。

九、土方装车、运输按天然密实体积计算。挖土总体积减去回填土 体积，总体积为正，则为余土外运；总体积为负，则为取土回运。

航海造船

一、平整场地

工作内容：就地挖、填及平整。

计量单位：100m²

定 额 编 号				1-1
项 目 名 称				机械平整场地
基 价 (元)				138.05
其中	人 工 费 (元)			7.01
	材 料 费 (元)			
	机 械 费 (元)			131.04
名 称		单位	单价 (元)	数 量
人 工	综合工日	工日	107.86	0.065
机 械	履带式推土机 功率75(kW)	台班	829.35	0.158

二、土方开挖

工作内容：挖土，弃土于5m以内，清理机下余土，人工清底修边。

计量单位：10m³

定 额 编 号				1-2	1-3
项 目 名 称				挖一般土方	挖槽坑土方
基 价 (元)				39.52	51.87
其中	人 工 费 (元)			14.78	24.05
	材 料 费 (元)				
	机 械 费 (元)			24.74	27.82
名 称		单位	单价 (元)	数 量	量
人 工	综合工日	工日	107.86	0.137	0.223
机 械	履带式单斗机械挖掘机斗容量1.5(m ³)	台班	1214.80	0.019	—
	履带式单斗液压挖掘机斗容量1(m ³)	台班	1090.04	—	0.024
	履带式推土机 功率75(kW)	台班	829.35	0.002	0.002

工作内容：挖土，装土，清理机下余土，人工清底修边。

计量单位：10m³

定 额 编 号				1-4	1-5	1-6
项 目 名 称				挖装一般土方	挖装槽坑土方	挖内支撑土方
基 价 (元)				54.83	78.84	215.40
其中	人 工 费 (元)			14.78	24.05	27.94
	材 料 费 (元)					
	机 械 费 (元)			40.05	54.79	187.46
名 称		单位	单价 (元)	数 量	量	量
人 工	综合工日	工日	107.86	0.137	0.223	0.259
机 械	履带式单斗机械挖掘机斗容量1.5(m ³)	台班	1214.80	0.020	—	—
	履带式单斗液压挖掘机斗容量1(m ³)	台班	1090.04	—	0.032	—
	履带式单斗液压挖掘机斗容量0.6(m ³)	台班	759.71	—	—	0.214
	履带式推土机 功率75(kW)	台班	829.35	0.019	0.024	0.030

三、石方开挖

工作内容：石方破碎、清理等。

计量单位：10m³

定 额 编 号				1-7	1-8
项 目 名 称				液压锤破碎石方	静力破碎石方
基 价（元）				765.22	2239.21
其中	人 工 费（元）			47.03	1185.92
	材 料 费（元）				274.45
	机 械 费（元）			718.19	778.84
名 称		单位	单价（元）	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	0.436	10.995
材 料	膨胀剂	kg	0.61	—	195.840
	合金钢钻头 一字型	个	15.16	—	3.620
	六角空心钢	kg	3.80	—	7.324
	高压风管 Φ25-6P-20m	m	15.37	—	0.626
	其他材料费	元	1.00	—	62.66
机 械	液压锤 HM960	台班	239.94	0.540	—
	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1(m³)	台班	1090.04	0.540	—
	气腿式风动凿岩机	台班	14.30	—	6.885
	电动修钎机	台班	28.80	—	0.558
	电动空气压缩机 排气量9(m³/min)	台班	279.36	—	2.378

四、挖淤泥、流砂

工作内容：挖泥砂,清底修边,装泥砂;清理机下余泥。

计量单位：10m³

定 额 编 号				1-9
项 目 名 称				挖淤泥、流砂
基 价（元）				68.64
其中	人 工 费（元）			13.05
	材 料 费（元）			
	机 械 费（元）			55.59
名 称		单位	单价（元）	数 量
人 工	综合工日	工日	107.86	0.121
机 械	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1(m³)	台班	1090.04	0.051

五、土方回填

工作内容：碎土，5m内就地取土，分层填土，洒水，打夯，平整。

计量单位：10m³

定 额 编 号				1-10	1-11
项 目 名 称				夯填土	
				地坪	槽坑
基 价 (元)				92.63	121.05
其中	人 工 费 (元)			73.88	96.53
	材 料 费 (元)				
	机 械 费 (元)			18.75	24.52
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人 工 综合工日	工日	107.86	0.685		0.895
机 械 电动夯实机 夯击能量250(N·m)	台班	24.45	0.767		1.003

六、土方外运

工作内容：土石方装车、清理等。

计量单位：10m³

定 额 编 号				1-12	1-13
项 目 名 称				土方装车	石方装车
基 价 (元)				17.62	26.98
其中	人 工 费 (元)			4.53	4.53
	材 料 费 (元)				
	机 械 费 (元)			13.09	22.45
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人 工 综合工日	工日	107.86	0.042		0.042
机 械 轮胎式装载机 斗容量1.5(m ³)	台班	623.51	0.021		0.036

工作内容：土石方运输、弃土(渣)等。

计量单位：10m³

定 额 编 号				1-14	1-15	1-16	1-17
项 目 名 称				土方外运		泥浆罐车运淤泥流沙	
				1km以内	≤30km, 每增运1km	1km以内	≤5km, 每增运1km
基 价 (元)				68.02	15.17	858.46	73.85
其中	人 工 费 (元)			2.91		303.09	
	材 料 费 (元)						
	机 械 费 (元)			65.11	15.17	555.37	73.85
名 称	单位	单价 (元)	数 量				
人 工 综合工日	工日	107.86	0.027	—		2.810	—
机 械	自卸汽车 装载质量15(t)	台班	892.49	0.070	0.017	—	—
	洒水车 罐容量4000(L)	台班	438.96	0.006	—	—	—
	泥浆罐车 罐容量5000(L)	台班	467.39	—	—	1.061	0.158
	泥浆泵 出口直径100(mm)	台班	166.59	—	—	0.357	—

海造个

第二章 地基处理及基坑支护工程

航海造船

说 明

一、本章定额包括地基处理、基坑及边坡支护共 2 节 60 个定额项目。

二、地基处理：

（一）填料桩复合地基：

1. 碎石桩与砂石桩的充盈系数为 1.30，损耗率为 2%。若设计砂石配合比及充盈系数不同时
时可以调整，其中沉管砂石桩，除上述充盈系数和损耗率外，还包括级配密实系数 1.334；

2. 水泥粉煤灰碎石桩按照长螺旋钻中心压灌方式编制，若设计采用其他方式成桩的，或
采用材料不同时，可调整换算；

3. 素土挤密桩执行灰土挤密桩项目，材料灰土 3:7 换算为素土，人工乘以系数 0.80；

4. 若单位工程的碎石桩、砂石桩的工程量 $\leq 60\text{m}^3$ 时，其相应定额项目的人工、机械乘以
系数 1.25。

（二）搅拌桩复合地基：

1. 深层水泥搅拌桩按 1 喷 2 搅编制，若设计为 2 喷 4 搅时，按定额相应项目的人工、机
械乘以系数 1.43；若设计为 2 喷 2 搅，4 喷 4 搅时分别按 1 喷 2 搅、2 喷 4 搅计算；

2. 深层水泥搅拌桩的水泥掺入量按加固土重（ $1800\text{kg}/\text{m}^3$ ）的 13%考虑，若设计不同时，
按水泥掺量每增减 1%定额项目计算；

3. 深层水泥搅拌桩项目的空搅部分按相应项目的人工及机械乘以系数 0.50 计算；

4. 三轴水泥搅拌桩项目水泥掺入量按加固土重（ $1800\text{kg}/\text{m}^3$ ）的 18%考虑，若设计不同时，
按深层水泥搅拌桩水泥掺量每增减 1%定额项目计算；三轴水泥搅拌桩按 2 搅 2 喷编制，若设
计不同时，每增（减）1 搅 1 喷按相应项目人工和机械费增（减）40%计算；

5. 三轴水泥搅拌桩设计要求全断面套打时，其相应定额项目的人工、机械乘以系数 1.50。

（三）注浆桩复合地基：

1. 高压喷射（摆喷）水泥桩项目已综合接头处的复喷工料，水泥设计用量与定额不同时，
可调整换算；

2. 注浆桩复合地基所用的浆体材料用量与设计不同时，可调整换算；

3. 注浆项目中，注浆管消耗量为摊销量，若为一次性使用可调整换算；

4. 废浆处理及外运执行本定额“第一章 土石方工程”中泥浆罐车运淤泥流砂相应项目。

（四）换填地基：

1. 换填地基项目适用于基坑开挖后对软弱土层或不均匀土层地基的加固处理；

2. 换填地基夯填灰土项目，按 3:7 灰土编制，若设计不同时，可调整换算；

3. 换填地基定额项目已包括土的费用；

4. 换填地基工作内容不包括挖除原土，发生时执行“第一章 土石方工程”中相应定额项

目；

5. 复合地基褥垫层执行填铺相应定额项目。

（五）强夯地基：

1. 强夯项目中每单位面积（100 m²）夯点数，指设计文件规定单位面积内的夯点数量，若设计文件中的夯点数量与定额不同时，采用内插法计算消耗量；

2. 强夯的夯击数指夯锤在同一夯点夯击的次数；

3. 强夯工程量应区分不同夯击能级、夯点密度和夯击遍数，按设计图示夯击范围计算；

4. 满夯项目按满夯一遍编制，设计遍数不同时，每增一遍按相应项目乘以系数 0.75。

三、基坑与边坡支护：

（一）挡土板项目已综合考虑，不区分疏板和密板；

（二）内支撑项目按临时钢支撑编制。临时钢支撑仅适用于基坑开挖的大型支撑安装、拆除。临时钢支撑中各类钢构件按照摊销编制。若钢制内支撑由水平支撑钢梁组成，设计有采用八字支撑钢梁、水平钢桁架、环形钢桁架、竖向钢斜撑、格构式钢柱、型钢柱、钢管柱等，发生时执行“第六章 金属结构工程”中相应定额项目。混凝土支撑项目执行“第五章 混凝土及钢筋混凝土工程”中相应定额项目；

（三）砂浆土钉（钻孔灌浆）均按水泥砂浆编制，若实际灌浆材料与定额不同时，可调整换算；

（四）预应力锚索定额项目中锚索按 3s15.2 编制，当设计不同时，可调整换算。

（五）喷射混凝土护坡区分无筋、有筋，分别执行相应定额项目，当设计不同时，可调整换算；

（六）用于边坡支护工程的板桩围护墙结构中预制钢筋混凝土板桩，发生时执行“第三章 基础工程”中相应定额项目；

（七）用于边坡支护工程的灌注桩、排桩、围护墙结构中的混凝土灌注桩，发生时执行“第三章 基础工程”中相应定额项目。

工程量计算规则

一、地基处理：

（一）碎石桩、砂石桩、水泥粉煤灰碎石桩、灰土挤密桩均按设计桩长（包括桩尖）另加加灌长度乘以设计桩外径截面积，以体积计算。加灌长度设计有规定者，按设计要求计算，无规定者，按 0.5m 计算。

（二）搅拌桩复合地基：

1. 深层水泥搅拌桩按设计桩长另加加灌长度乘以设计桩外径截面积，以体积计算。加灌长度设计有规定者，按设计要求计算，无规定者，按 0.5m 计算；

2. 三轴水泥搅拌桩按设计桩长乘以桩单个圆形截面积以体积计算，不扣除重叠部分的面积。三轴水泥搅拌桩中的插、拔型钢按设计图示型钢以质量计算。

（三）注浆桩复合地基：

1. 高压喷射（摆喷）水泥桩按设计加固桩截面面积乘以设计桩长另加加灌长度，以体积计算。加灌长度设计有规定者，按设计要求计算，无规定者，按 0.5m 计算；

2. 分层注浆按设计图示加固土体的体积计算；

3. 压密注浆按下列规定计算：

（1）设计图纸明确加固土体体积的，按设计图纸注明的体积计算；

（2）设计图纸以布点形式图示土体加固范围的，则按两孔间距的一半作为扩散半径，以布点边线，各加扩散半径，形成计算平面，计算注浆体积；

（3）如果设计图纸注浆点在钻孔灌注桩之间，按两注浆孔的一半作为每孔的扩散半径，依此圆柱体体积计算注浆体积。

（四）换填地基按设计图示尺寸以体积计算；

（五）加筋地基按设计图示尺寸以面积计算；

（六）强夯按设计图示强夯处理范围以面积计算。设计无规定时，一般场地按建筑外围轴线每边各加 4m 计算；液化场地按外围轴线每边各加 5m 计算。

二、基坑与边坡支护：

（一）挡土板按设计图示尺寸以面积计算；

（二）临时钢支撑按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼质量，焊条、铆钉、螺栓等也不另增加质量；

（三）砂浆土钉按设计图示尺寸以长度计算；

（四）锚杆支护：

1. 锚杆安装按设计图示尺寸以长度计算；

2. 锚杆锚头按设计图示以数量计算；

3. 锚索按设计图示尺寸以长度计算；

4. 钢腰梁按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼质量，焊条、铆钉、螺栓等也不另增加质量。

（五）喷射混凝土按设计图示尺寸以面积计算；

（六）混凝土冠梁、腰梁按设计图示尺寸以体积计算。

一、地基处理

(一) 填料桩复合地基

工作内容：1. 准备机具，移动桩机，成孔，灌注碎石，振实。

2. 准备机具，移动桩机、成孔，灌注碎石，振实，压浆。

计量单位：10m³

定 额 编 号				2-1	2-2
项 目 名 称				振冲碎石桩	钻孔压浆碎石桩
基 价 (元)				2501.96	4830.22
其中	人 工 费 (元)			427.99	1251.07
	材 料 费 (元)			1103.85	3008.60
	机 械 费 (元)			970.12	570.55
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	3.968	11.599
材 料	碎石 20~40mm	m³	97.41	11.332	11.332
	普通硅酸盐水泥 42.5#	t	343.28	—	4.908
	塑料管 综合	kg	16.61	—	12.720
	水	m³	3.46	—	2.500
机 械	螺旋钻机 孔径600(mm)	台班	601.85	0.434	0.434
	履带式起重机 提升质量50(t)	台班	1356.67	0.434	—
	振冲器 55kW以内	台班	276.78	0.434	—
	注浆机	台班	22.68	—	0.434
	灰浆搅拌机 拌筒容量200(L)	台班	169.69	—	0.434
	轮胎式装载机 斗容量1(m³)	台班	520.42	—	0.434

工作内容：准备机具，移动桩机，成孔，灌注碎石，振实，拔钢管。

计量单位：10m³

定 额 编 号				2-3	2-4
项 目 名 称				沉管碎石桩(桩长)	
基 价 (元)				≤10m	>10m
基 价 (元)				3997.99	3250.05
其中	人 工 费 (元)			1240.93	879.06
	材 料 费 (元)			1222.78	1222.78
	机 械 费 (元)			1534.28	1148.21
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	11.505	8.150
材 料	碎石 20~40mm	m³	97.41	11.332	11.332
	模板板方材	m³	2322.22	0.046	0.046
	其他材料费	元	1.00	12.11	12.11
机 械	振动沉拔桩机 激振力300(kN)	台班	845.95	1.124	—
	振动沉拔桩机 激振力400(kN)	台班	999.72	—	0.756
	挖掘装载机 斗容量0.3(m³)	台班	519.07	1.124	0.756

工作内容：准备机具，移动桩机，成孔，灌注砂石，振实，拔钢管。

计量单位：10m³

定 额 编 号				2-5	2-6
项 目 名 称				沉管砂石桩(桩长)	
				≤10m	>10m
基 价 (元)				3961.76	3212.31
其中	人 工 费 (元)			1266.71	903.33
	材 料 费 (元)			1160.77	1160.77
	机 械 费 (元)			1534.28	1148.21
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	11.744	8.375
材 料	碎石 20~40mm	m³	97.41	6.566	6.566
	混砂	m³	78.35	4.998	4.998
	模板板方材	m³	2322.22	0.046	0.046
	其他材料费	元	1.00	22.76	22.76
机 械	振动沉拔桩机 激振力 300(kN)	台班	845.95	1.124	—
	振动沉拔桩机 激振力 400(kN)	台班	999.72	—	0.756
	挖掘装载机 斗容量 0.3(m³)	台班	519.07	1.124	0.756

工作内容：准备机具，移动钻机，钻孔，测量校正；拌合，灌注，提管移位，操作范围内料具搬运。

计量单位：10m³

定 额 编 号				2-7
项 目 名 称				水泥粉煤灰碎石桩
				桩径≤500mm
基 价 (元)				4946.87
其中	人 工 费 (元)			759.44
	材 料 费 (元)			2598.58
	机 械 费 (元)			1588.85
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	7.041
材 料	碎石 20~40mm	m³	97.41	9.037
	普通硅酸盐水泥 42.5#	t	343.28	2.586
	粉煤灰	m³	125.14	2.256
	混砂	m³	78.35	6.865
	水	m³	3.46	3.000
机 械	螺旋钻机 孔径600(mm)	台班	601.85	1.381
	履带式起重机 提升质量50(t)	台班	1356.67	0.213
	挖掘装载机 斗容量 0.3(m³)	台班	519.07	0.903

工作内容：准备机具，移动钻机，打桩机成孔、灰土过筛拌合、灌注灰土，振实，拔钢管。

计量单位：10m³

定 额 编 号				2-8	2-9
项 目 名 称				灰土挤密桩(桩长)	
				≤6m	>6m
基 价 (元)				3634. 19	3041. 22
其 中	人 工 费 (元)			1080. 54	708. 75
	材 料 费 (元)			1688. 26	1688. 26
	机 械 费 (元)			865. 39	644. 21
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人	综合工日	工日	107. 86	10. 018	6. 571
材 料	灰土 3:7	m³	132. 34	11. 220	11. 220
	垫木	m³	2198. 50	0. 074	0. 074
	水	m³	3. 46	2. 200	2. 200
	其他材料费	元	1. 00	33. 10	33. 10
机 械	步履式电动打桩机 功率60 (kW)	台班	921. 61	0. 939	0. 699

(二) 搅拌桩复合地基

工作内容：1. 桩机就位，预搅下沉，拌制水泥浆或筛水泥粉，喷水泥浆或水泥粉并搅拌上升，重复上、下搅拌，移位。
2. 准备工作，安、拆插桩机具，刷脱模剂，插型钢桩，安、拆拔桩机具，拔桩，堆放，清理。

计量单位：见表

定 额 编 号				2-10	2-11	2-12	2-13
项 目 名 称				深层水泥搅拌桩		三轴水泥搅拌桩	
				水泥掺量13%	水泥掺量每增减1%	二搅二喷	插、拔型钢桩
单 位				10m ³			10t
基 价 (元)				1643.00	67.25	1642.03	15442.86
其 中	人 工 费 (元)			372.98		195.77	521.83
	材 料 费 (元)			835.80	67.25	1149.87	12891.80
	机 械 费 (元)			434.22		296.39	2029.23
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	3.458	—	1.815	4.838
材 料	普通硅酸盐水泥 42.5#	t	343.28	2.387	0.184	3.305	—
	型钢 综合	t	4386.20	—	—	—	2.500
	低碳钢焊条 (综合)	kg	6.07	—	—	—	51.650
	减磨剂	kg	7.17	—	—	—	140.000
	氧气	m ³	5.04	—	—	—	25.817
	乙炔气	kg	35.37	—	—	—	9.930
	水	m ³	3.46	—	0.800	4.430	—
	其他材料费	元	1.00	16.39	1.32	—	127.64
机 械	粉喷桩机	台班	531.59	0.622	—	—	—
	三轴搅拌桩机 轴径850(mm)	台班	675.33	—	—	0.221	—
	电动空气压缩机 排气量3(m ³ /min)	台班	106.37	0.622	—	—	—
	电动空气压缩机 排气量10(m ³ /min)	台班	310.85	—	—	0.221	—
	灰浆搅拌机 拌筒容量200(L)	台班	169.69	—	—	0.221	—
	挤压式灰浆输送泵 输送量3(m ³ /h)	台班	185.24	—	—	0.221	—
	交流弧焊机 容量32(kV·A)	台班	72.52	—	—	—	0.840
	立式油压千斤顶 起重量200(t)	台班	11.50	—	—	—	1.365
	履带式起重机 提升质量50(t)	台班	1356.67	—	—	—	1.260
	偏心式振动筛 生产率16(m ³ /h)	台班	178.15	0.210	—	—	—
	液压机 压力2000(kN)	台班	330.90	—	—	—	0.735

(三) 注浆桩复合地基

工作内容：1. 准备机具, 移动桩机, 定位、校测, 钻孔。
2. 调制水泥浆、喷射装置应位, 分层喷射注浆。
3. 桩头凿除。

计量单位: 10m³

定 额 编 号				2-14	2-15	2-16
项 目 名 称				预钻孔道高压喷射(摆喷)水泥桩		
				单重管	双重管	三重管
基 价 (元)				4027. 07	4503. 58	5287. 79
其 中	人 工 费 (元)			1112. 36	1189. 91	1210. 73
	材 料 费 (元)			1232. 36	1404. 87	1956. 15
	机 械 费 (元)			1682. 35	1908. 80	2120. 91
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107. 86	10. 313	11. 032	11. 225
材 料	普通硅酸盐水泥 42. 5#	t	343. 28	2. 550	3. 060	4. 641
	氯化钙	kg	1. 12	94. 000	87. 098	77. 500
	金属材料(摊销)	kg	3. 93	12. 648	12. 648	12. 648
	水	m³	3. 46	55. 000	56. 000	60. 000
	其他材料费	元	1. 00	11. 71	13. 42	18. 88
机 械	工程地质液压钻机	台班	608. 00	1. 607	1. 607	1. 607
	单重管旋喷机	台班	486. 98	0. 315	—	—
	双重管旋喷机	台班	507. 64	—	0. 420	—
	三重管旋喷机	台班	529. 58	—	—	0. 525
	电动多级离心清水泵 出口直径100(mm) 扬程 120以下(m)	台班	130. 75	—	—	0. 525
	电动空气压缩机 排气 量9(m³/min)	台班	279. 36	—	0. 420	0. 525
	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169. 69	1. 118	1. 223	1. 328
	泥浆泵 出口直径 100(mm)	台班	166. 59	1. 607	1. 607	1. 607
	液压注浆泵 HYB50/50-1型	台班	299. 92	0. 315	0. 420	0. 525

工作内容：1. 定位、钻孔、注护壁泥浆、配置浆液、插入注浆芯管。
2. 分层劈裂注浆；检测注浆效果。

计量单位：10m³

定 额 编 号				2-17	2-18
项 目 名 称				注浆桩复合地基	
				分层注浆	压密注浆
基 价（元）				1110.06	921.82
其中	人 工 费（元）			337.17	373.73
	材 料 费（元）			643.30	426.57
	机 械 费（元）			129.59	121.52
名 称		单位	单价（元）	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	3.126	3.465
材 料	普通硅酸盐水泥 42.5#	t	343.28	1.091	0.796
	粉煤灰	m ³	125.14	1.240	1.080
	促进剂 KA	kg	0.49	103.000	—
	塑料注浆阀管	m	3.85	5.000	—
	膨润土	kg	0.61	56.160	—
	注浆管	kg	3.17	—	4.000
	水	m ³	3.46	1.100	0.400
	其他材料费	元	1.00	5.82	4.10
机 械	电动灌浆机	台班	22.68	0.420	0.378
	工程地质液压钻机	台班	608.00	0.063	0.063
	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.420	0.378
	泥浆泵 出口直径 100(mm)	台班	166.59	0.063	0.063

（四）换填地基

工作内容：铺设、找平、碾压（夯实）。

计量单位：10m³

定 额 编 号				2-19	2-20	2-21	2-22
项 目 名 称				夯填素土	夯填灰土	机械填天然砂砾	填铺砂
基 价（元）				578.19	1956.10	1017.69	1242.25
其中	人 工 费（元）			316.46	590.96	5.29	331.45
	材 料 费（元）			249.55	1353.33	993.28	906.52
	机 械 费（元）			12.18	11.81	19.12	4.28
名 称		单位	单价（元）	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	2.934	5.479	0.049	3.073
材 料	粘(黄)土	m ³	17.33	14.400	—	—	—
	灰土 3:7	m ³	132.34	—	10.200	—	—
	天然砂砾石	m ³	76.41	—	—	12.954	—
	混砂	m ³	78.35	—	—	—	11.526
	水	m ³	3.46	—	1.000	1.000	1.000
机 械	履带式推土机 功率 75(kW)	台班	829.35	0.007	—	—	—
	履带式推土机 功率 105(kW)	台班	952.06	—	—	0.013	—
	钢轮内燃压路机 工作质量8(t)	台班	374.76	0.017	—	0.018	—
	电动夯实机 夯击能量 250(N·m)	台班	24.45	—	0.483	—	0.175

工作内容：铺设、找平、夯实。

计量单位：10m³

定 额 编 号				2-23	2-24	2-25
项 目 名 称				填铺石屑	填铺碎石	填筑毛石混凝土
基 价 (元)				1506.31	1561.38	3727.41
其 中	人 工 费 (元)			331.45	478.25	269.22
	材 料 费 (元)			1170.58	1076.53	3458.19
	机 械 费 (元)			4.28	6.60	
名 称	单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	3.073	4.434	2.496
材 料	石屑	m ³	101.26	11.526	—	—
	碎石 40mm	m ³	97.41	—	11.016	—
	预拌混凝土 C15	m ³	370.05	—	—	8.585
	毛石 综合	m ³	100.94	—	—	2.734
	水	m ³	3.46	1.000	1.000	1.000
	电	kW·h	0.57	—	—	3.304
机 械	电动夯实机 夯击能量 250(N·m)	台班	24.45	0.175	0.270	—

(五) 加筋地基

工作内容：铺设加筋材料。

计量单位：100m²

定 额 编 号				2-26	2-27
项 目 名 称				铺土工格栅	铺塑料排水板
基 价 (元)				1535.78	1757.93
其 中	人 工 费 (元)			468.11	331.56
	材 料 费 (元)			1067.67	1426.37
	机 械 费 (元)				
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	4.340	3.074
材 料	土工格栅	m ²	9.61	110.000	—
	网状交织排水板	m ²	13.45	—	105.000
	其他材料费	元	1.00	10.57	14.12

(六) 强夯地基

1. 点夯

工作内容：机具准备、按设计要求布置锤位线，夯击、夯锤位移、施工场地平整、资料记载。

计量单位：100m²

定 额 编 号				2-28	2-29	2-30	2-31
项 目 名 称				夯击能量2000kN·m		夯击能量4000kN·m	
				7夯点			
				4击	每增1击	4击	每增1击
基 价（元）				781.96	142.96	2102.71	440.86
其 中	人 工 费（元）			176.35	32.14	397.57	83.59
	材 料 费（元）						
	机 械 费（元）			605.61	110.82	1705.14	357.27
名 称		单位	单价（元）	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	1.635	0.298	3.686	0.775
机 械	强夯机械 夯击能量 2000（kN·m）	台班	1121.81	0.318	0.058	—	—
	强夯机械 夯击能量 4000（kN·m）	台班	1600.57	—	—	0.716	0.150
	履带式推土机 功率 135（kW）	台班	1116.03	0.223	0.041	0.501	0.105

工作内容：机具准备、按设计要求布置锤位线，夯击、夯锤位移、施工场地平整、资料记载。

计量单位：100m²

定 额 编 号				2-32	2-33	2-34	2-35
项 目 名 称				夯击能量6000kN·m		夯击能量6000kN·m	
				7夯点		4夯点	
				4击	每增1击	4击	每增1击
基 价 (元)				2672.90	563.35	1528.41	322.17
其 中	人 工 费 (元)			473.83	99.66	270.84	56.95
	材 料 费 (元)						
	机 械 费 (元)			2199.07	463.69	1257.57	265.22
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	4.393	0.924	2.511	0.528
机 械	强夯机械 夯击能量5000(kN·m)	台班	1794.85	0.854	0.180	0.488	0.103
	履带式推土机 功率135(kW)	台班	1116.03	0.597	0.126	0.342	0.072

工作内容：机具准备、按设计要求布置锤位线，夯击、夯锤位移、施工场地平整、资料记载。

计量单位：100m²

定 额 编 号				2-36	2-37	2-38	2-39
项 目 名 称				夯击能量8000kN·m		夯击能量10000kN·m	
				4夯点		4夯点	
				4击	每增1击	4击	每增1击
基 价 (元)				1989.43	391.84	2512.89	468.96
其中	人 工 费 (元)			316.46	62.45	379.99	70.97
	材 料 费 (元)						
	机 械 费 (元)			1672.97	329.39	2132.90	397.99
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	2.934	0.579	3.523	0.658
机 械	强夯机械 夯击能量8000 (kN·m)	台班	2153.82	0.570	0.112	—	—
	强夯机械 夯击能量10000 (kN·m)	台班	2333.31	—	—	0.685	0.128
	履带式推土机 功率135 (kW)	台班	1116.03	0.399	0.079	0.479	0.089

2. 满夯

工作内容：机具准备、按设计要求布置锤位线，夯击、夯锤位移、施工场地平整、资料记载。

计量单位：100m²

定 额 编 号				2-40	2-41	2-42	2-43
项 目 名 称				夯击能量1000kN·m		夯击能量2000kN·m	
				1遍1击	每增1击	1遍1击	每增1击
基 价 (元)				755.01	378.49	1782.39	891.19
其中	人 工 费 (元)			207.52	103.76	483.86	241.93
	材 料 费 (元)						
	机 械 费 (元)			547.49	274.73	1298.53	649.26
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	1.924	0.962	4.486	2.243
机 械	强夯机械 夯击能量1000 (kN·m)	台班	844.75	0.335	0.168	—	—
	强夯机械 夯击能量2000 (kN·m)	台班	1121.81	—	—	0.680	0.340
	履带式推土机 功率135 (kW)	台班	1116.03	0.237	0.119	0.480	0.240

工作内容：机具准备、按设计要求布置锤位线，夯击、夯锤位移、施工场地平整、资料记载。

计量单位：100m²

定 额 编 号				2-44	2-45
项 目 名 称				夯击能量3000kN·m	
				1遍1击	每增1击
基 价（元）				4013.74	2006.26
其中	人 工 费（元）			812.29	406.09
	材 料 费（元）				
	机 械 费（元）			3201.45	1600.17
名 称		单位	单价（元）	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	7.531	3.765
机 械	强夯机械 夯击能量3000(kN·m)	台班	1405.41	1.464	0.732
	履带式推土机 功率135(kW)	台班	1116.03	1.025	0.512

二、基坑及边坡支护

（一）挡土板

工作内容：制作、运输、安装及拆卸。

计量单位：100m²

定 额 编 号				2-46	2-47
项 目 名 称				木挡土板	钢挡土板
基 价（元）				3237.40	1876.33
其中	人 工 费（元）			1619.09	1248.59
	材 料 费（元）			1618.31	627.74
	机 械 费（元）				
名 称		单位	单价（元）	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	15.011	11.576
材 料	模板板方材	m ³	2322.22	0.462	0.058
	原木	m ³	1784.10	0.231	—
	扒钉	kg	4.38	26.780	—
	钢挡土板	kg	4.45	—	92.220
	脚手架钢管 Φ48×3.5	kg	4.15	—	17.098
	扣件	个	6.77	—	1.730
	其他材料费	元	1.00	16.02	—

(二) 临时钢支撑

工作内容：1. 钢支撑安装、拆除，装车及堆放。
2. 围檩安装、拆除，装车及堆放。

计量单位：10t

定 额 编 号				2-48	2-49
项 目 名 称				钢支撑安装、拆除	围檩安装、拆除
基 价 (元)				11044.26	7438.61
其中	人 工 费 (元)			3337.19	1189.48
	材 料 费 (元)			2816.75	5045.24
	机 械 费 (元)			4890.32	1203.89
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	30.940	11.028
材 料	钢支撑	kg	5.24	270.000	—
	钢围檩	kg	5.41	31.800	—
	中厚钢板 综合	kg	4.34	47.500	—
	型钢 综合	t	4386.20	—	0.860
	低碳钢焊条 (综合)	kg	6.07	11.100	29.900
	六角螺栓带螺母	kg	4.54	21.400	—
	预埋铁件	kg	6.08	70.000	—
	枕木	m ³	2168.15	0.200	—
	垫铁	kg	6.18	—	3.100
	模板板方材	m ³	2322.22	—	0.400
	氧气	m ³	5.04	—	7.700
	乙炔气	kg	35.37	—	2.962
机 械	电动空气压缩机 排气量10(m ³ /min)	台班	310.85	0.210	—
	交流弧焊机 容量32(kV·A)	台班	72.52	1.155	1.155
	立式油压千斤顶 起重量100(t)	台班	10.21	2.310	—
	履带式起重机 提升质量40(t)	台班	1236.39	3.255	—
	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	677.30	0.284	0.315
	载重汽车 装载质量4(t)	台班	375.48	1.334	2.415

(三) 土钉支护

工作内容：土钉定位，钻孔，洗眼，调制砂浆，灌浆，土钉制作、安装等。

计量单位：100m

定 额 编 号				2-50
项 目 名 称				砂浆土钉
基 价 (元)				5381.08
其中	人 工 费 (元)			1769.87
	材 料 费 (元)			895.11
	机 械 费 (元)			2716.10
名 称		单位	单价 (元)	数 量
人 工	综合工日	工日	107.86	16.409
材 料	水泥砂浆 1:1	m ³	378.55	1.266
	带肋钢筋 (综合)	t	3790.00	0.103
	耐压胶管 ϕ 50	m	21.99	0.800
	低合金钢焊条	kg	14.20	0.400
	其他材料费	元	1.00	2.22
机 械	对焊机 容量75(kV·A)	台班	93.55	0.011
	钢筋切断机 直径40(mm)	台班	37.68	0.009
	钢筋弯曲机 直径40(mm)	台班	24.18	0.002
	交流弧焊机 容量32(kV·A)	台班	72.52	0.026
	灰浆搅拌机 拌筒容量200(L)	台班	169.69	0.489
	锚杆钻孔机 锚杆直径32(mm)	台班	1889.86	1.365
	气动灌浆机	台班	11.17	0.489
	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	677.30	0.066

(四) 锚杆支护

工作内容：1. 锚杆安装:搭拆操作平台、坡面整理、定位、钻孔、压浆等;锚杆制作、安装;
2. 锚头制作、安装、张拉、锁定;搅拌灰浆,灌浆,浇捣锚头锚固件保护混凝土等。
3. 预应力锚索安装:搭拆操作平台、坡面整理、定位、钻孔、压浆等;锚索制作、安装、张拉锚固;锚墩、承压板制作、安装、锚固、防锈处理等;搅拌灰浆,灌浆,浇捣锚头锚固件保护混凝土等。

计量单位：见表

定 额 编 号				2-51	2-52	2-53	2-54
项 目 名 称				钢筋锚杆	钢管锚杆	锚头制作、安装、张拉、锁定	预应力锚索安装
单 位				100m		10套	100m
基 价 (元)				7099.16	7664.83	3610.09	12428.56
其中	人 工 费 (元)			1796.08	1829.63	1223.67	3103.56
	材 料 费 (元)			2786.20	3272.24	1828.97	6643.47
	机 械 费 (元)			2516.88	2562.96	557.45	2681.53
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	16.652	16.963	11.345	28.774
材 料	预拌混凝土 C25	m³	409.26	0.129	0.129	—	0.343
	水泥砂浆 1:1	m³	378.55	6.078	6.078	—	6.078
	高压胶管 φ50	m	22.87	1.500	1.500	—	1.500
	低合金钢焊条	kg	14.20	0.400	0.600	—	—
	焊接钢管 综合	t	4271.53	—	0.204	—	—
	低碳钢焊条 (综合)	kg	6.07	—	—	28.000	2.874
	钢板	t	4400.00	—	—	0.350	—
	波纹管	kg	98.06	—	—	—	12.177
	钢板 综合	kg	4.40	—	—	—	49.140
	钢绞线	t	5364.73	—	—	—	0.340
	钢绞线群锚	套	217.30	—	—	—	2.838
	钢筋(圆钢) (综合)	kg	3.79	—	—	0.061	16.995

续前

计量单位：见表

定 额 编 号				2-51	2-52	2-53	2-54
项 目 名 称				钢筋锚杆	钢管锚杆	锚头制作、安 装、张拉、锁定	预应力锚索安装
单 位				100m		10套	100m
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
材 料	带肋钢筋 (综合)	t	3790.00	0.103	—	—	—
	钢筋(圆钢) (综合)	kg	3.79	—	—	0.061	16.995
	六角螺母 M6~10	10个	2.18	—	—	20.400	—
	聚氯乙烯软管 D20×2.5	m	0.96	—	—	—	77.187
	铁件 综合	kg	6.08	—	—	—	12.729
	氧气	m³	5.04	—	—	3.498	—
	乙炔气	kg	35.37	—	—	1.345	—
	其他材料费	元	1.00	2.22	4.40	9.10	83.62
机 械	套管钻机	台班	706.00	3.087	3.087	—	3.087
	半自动切割机 厚度 100(mm)	台班	72.77	—	—	—	0.056
	电动灌浆机	台班	22.68	1.764	1.764	—	1.764
	对焊机 容量75(kV·A)	台班	93.55	0.011	—	—	—
	钢筋切断机 直径 40(mm)	台班	37.68	0.009	—	—	—
	钢筋弯曲机 直径 40(mm)	台班	24.18	0.002	—	—	—
	高压油泵 压力80(MPa)	台班	139.75	—	—	—	1.202
	管子切断机 管径 250(mm)	台班	40.11	—	0.048	—	—
	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	1.470	1.470	—	1.470
	交流弧焊机 容量 32(kV·A)	台班	72.52	0.026	0.038	1.470	0.170
	立式油压千斤顶 起重 量200(t)	台班	11.50	—	—	2.100	—
	汽车式起重机 提升质 量8(t)	台班	677.30	0.066	0.132	0.630	—
	预应力钢筋拉伸机 拉 伸力650(kN)	台班	23.52	—	—	—	1.202

工作内容：刚腰梁制作、安装。

计量单位：10t

定 额 编 号				2-55
项 目 名 称				钢腰梁制作安装
基 价 (元)				48178.69
其 中	人 工 费 (元)			2219.22
	材 料 费 (元)			44854.19
	机 械 费 (元)			1105.28
名 称		单位	单价 (元)	数 量
人 工	综合工日	工日	107.86	20.575
材 料	型钢 综合	t	4386.20	8.232
	热轧普通钢板 Q235	t	3939.26	2.126
	低碳钢焊条 J422 综合	kg	4.78	77.851
机 械	交流弧焊机 容量 32(kV·A)	台班	72.52	11.681
	轮胎式起重机 提升质 量16(t)	台班	729.31	0.354

（五）喷射混凝土

工作内容：清理基层、喷射混凝土、收回弹料、找平面层等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				2-56	2-57	2-58
项 目 名 称				无筋	有筋	每增减10mm
				初喷厚50mm		
基 价（元）				3817. 03	5092. 02	741. 56
其 中	人 工 费（元）			1119. 59	1352. 89	203. 96
	材 料 费（元）			2330. 79	3366. 58	466. 11
	机 械 费（元）			366. 65	372. 55	71. 49
名 称		单位	单价（元）	数 量		
人 工	综合工日	工日	107. 86	10. 380	12. 543	1. 891
材 料	喷射混凝土 C25	m³	409. 26	5. 500	5. 500	1. 100
	钢筋(圆钢)（综合）	t	3790. 00	—	0. 270	—
	镀锌铁丝 22#(Φ 0. 7)	kg	5. 29	—	2. 361	—
	耐压胶管 Φ 50	m	21. 99	1. 860	1. 860	0. 370
	水	m³	3. 46	11. 260	11. 260	2. 250
机 械	混凝土喷射机 5m³/h	台班	334. 90	0. 588	0. 588	0. 116
	电动空气压缩机 排气量10(m³/min)	台班	310. 85	0. 546	0. 546	0. 105
	钢筋调直机 直径40(mm)	台班	35. 34	—	0. 067	—
	钢筋切断机 直径40(mm)	台班	37. 68	—	0. 031	—
	钢筋弯曲机 直径40(mm)	台班	24. 18	—	0. 098	—

(六) 冠梁、腰梁

工作内容：钢筋制安，模板安拆，混凝土输送、浇筑等。

计量单位：10m³

定 额 编 号				2-59	2-60
项 目 名 称				混凝土冠梁	混凝土腰梁
基 价 (元)				14559.31	14821.40
其中	人 工 费 (元)			2005.55	2169.17
	材 料 费 (元)			12377.08	12475.51
	机 械 费 (元)			176.68	176.72
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	综合工日	工日	107.86	18.594	20.111
材料	预拌混凝土 C20	m³	389.65	10.100	10.100
	带肋钢筋 (综合)	t	3790.00	2.048	2.048
	水泥砂浆 1:2	m³	367.50	0.002	0.003
	泵管	m	16.85	0.259	0.259
	低合金钢焊条	kg	14.20	8.100	8.100
	镀锌铁丝 22#(φ0.7)	kg	5.29	8.295	8.295
	对拉螺栓	kg	7.06	1.295	1.619
	复合木模板	m²	22.11	4.935	6.169
	钢管 综合	kg	4.27	0.925	0.925
	隔离剂	kg	7.38	2.000	2.500
	沟槽卡箍 泵管用	个	91.06	0.121	0.121
	扣件	个	6.77	0.154	0.154
	梁卡具	kg	4.32	3.430	4.288
	密封胶圈	个	3.68	0.545	0.545
	模板板方材	m³	2322.22	0.089	0.112
	塑料薄膜	m²	0.28	31.765	31.765
	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	8.02	0.900	1.125
	土工布	m²	9.74	3.168	3.168
	橡胶压力管	m	105.53	0.182	0.182
	硬塑料管 φ20	m	1.86	10.586	13.233
机械	水	m³	3.46	3.311	3.311
	电	kW·h	0.57	3.750	3.750
	其他材料费	元	1.00	43.71	44.67
	布料机	台班	550.00	0.069	0.069
	钢筋调直机 直径40(mm)	台班	35.34	0.142	0.142
	电焊条烘干箱 容积45×35×45(cm³)	台班	16.26	0.071	0.071
	对焊机 容量75(kV·A)	台班	93.55	0.174	0.174
	钢筋切断机 直径40(mm)	台班	37.68	0.216	0.216
	钢筋弯曲机 直径40(mm)	台班	24.18	0.526	0.526
	混凝土输送泵车 输送量30(m³/h)	台班	583.29	0.069	0.069
	木工圆锯机 直径500(mm)	台班	22.69	0.008	0.010
	直流弧焊机 容量32(kV·A)	台班	77.45	0.710	0.710

第三章 基础工程

海海海海

说 明

一、本章定额包括基础垫层、砖基础、块石基础、毛石混凝土基础、钢筋混凝土基础、桩基工程共 6 节 26 个定额项目。

二、基础与墙身（柱）的划分执行本定额“第四章 墙体工程”相关说明。

三、桩基定额项目不区分土壤类别，综合考虑。

四、基础工程中的土方开挖及外运应按本定额“第一章 土石方工程”相应项目执行。

工程量计算规则

一、基础垫层按设计图示尺寸以体积计算。

二、砖、石基础，毛石混凝土基础按设计图示尺寸以体积计算。

三、带形基础按设计图示轴线间长度乘设计断面以体积计算。

四、钢筋混凝土杯形基础、独立基础、设备基础、桩承台基础按设计图示尺寸以体积计算。

五、钢筋混凝土筏形基础按基础外边线的水平投影面积乘基础板厚加上梁的体积以体积计算。不扣除集水坑所占体积，集水坑的混凝土并入基础工程量中。

六、打预制钢筋混凝土方桩按设计桩长（包括桩尖长度、不扣除桩尖虚体积）乘设计桩身断面面积以体积计算。

七、打钢管桩按设计尺寸以质量计算。

八、机械成孔灌注钢筋混凝土桩按设计桩长（包括桩尖）乘设计断面面积以体积计算。

九、夯压成型灌注混凝土桩（夯扩桩）按设计桩长乘桩断面面积以体积计算。

一、基础垫层

工作内容：铺设，碾压，夯实等。

计量单位：10m³

定 额 编 号				3-1	3-2	3-3	3-4
项 目 名 称				灰土	砂	石灰炉渣	砂石(天然级配)
基 价 (元)				2235.70	1279.06	2997.21	1469.88
其中	人 工 费 (元)			538.01	360.68	602.29	518.59
	材 料 费 (元)			1349.87	913.44	2158.10	943.91
	机 械 费 (元)			347.82	4.94	236.82	7.38
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人	综合工日	工日	107.86	4.988	3.344	5.584	4.808
材	灰土 3:7	m³	132.34	10.200	—	—	—
	混砂	m³	78.35	—	11.526	—	—
	石灰炉(矿)渣 1:4	m³	210.90	—	—	10.200	—
	天然砂砾石	m³	76.41	—	—	—	12.240
料	水	m³	3.46	—	3.000	2.000	2.500
机	电动夯实机 夯击能量250(N·m)	台班	24.45	0.554	0.202	0.302	0.302
	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.6(m³)	台班	759.71	0.440	—	0.302	—

工作内容：模板制作、安装、拆除、场内外运输及回库维修；混凝土输送、浇捣、养护等。

计量单位：10m³

定 额 编 号				3-5
项 目 名 称				混凝土垫层
基 价 (元)				4764.50
其中	人 工 费 (元)			481.92
	材 料 费 (元)			4204.20
	机 械 费 (元)			78.38
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	4.468
材 料	预拌混凝土 C15	m ³	370.05	10.100
	模板板方材	m ³	2322.22	0.069
	复合木模板	m ²	22.11	4.935
	泵管	m	16.85	0.259
	镀锌铁丝 22# (φ0.7)	kg	5.29	0.036
	钢管 综合	kg	4.27	0.925
	隔离剂	kg	7.38	2.000
	沟槽卡箍 泵管用	个	91.06	0.121
	扣件	个	6.77	0.154
	密封胶圈	个	3.68	0.545
	塑料薄膜	m ²	0.28	47.775
	铁钉	kg	8.54	0.367
	铁件 综合	kg	6.08	17.304
	橡胶压力管	m	105.53	0.182
	电	kW·h	0.57	2.310
	水	m ³	3.46	4.005
	其他材料费	元	1.00	3.92
机 械	布料机	台班	550.00	0.069
	混凝土输送泵车 输送量30(m ³ /h)	台班	583.29	0.069
	木工圆锯机 直径500(mm)	台班	22.69	0.008

二、砖基础

工作内容：清理基槽坑，调、运、铺砂浆，运、砌砖。

计量单位：10m³

定 额 编 号				3-6
项 目 名 称				实心砖基础
基 价 (元)				4511.83
其中	人 工 费 (元)			1095.43
	材 料 费 (元)			3373.64
	机 械 费 (元)			42.76
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	10.156
材 料	普通烧结砖 240×115×53	千块	516.55	5.288
	水泥砂浆 M5.0	m ³	267.52	2.399
	水	m ³	3.46	0.100
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量200(L)	台班	169.69	0.252

三、块石基础

工作内容：运石、调、运、铺砂浆、砌筑等。

计量单位：10m³

定 额 编 号				3-7
项 目 名 称				块石基础
基 价 (元)				2826.85
其 中	人 工 费 (元)			924.90
	材 料 费 (元)			1876.84
	机 械 费 (元)			25.11
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	8.575
材 料	粗料石	m³	150.96	9.921
	水泥砂浆 M5.0	m³	267.52	1.407
	水	m³	3.46	0.800
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.148

四、毛石混凝土基础

工作内容：模板制作、安装、拆除、场内运输及回库维修，混凝土输送、浇捣、养护等。

计量单位：10m³

定 额 编 号				3-8
项 目 名 称				毛石混凝土基础
基 价 (元)				4987.46
其 中	人 工 费 (元)			762.79
	材 料 费 (元)			4224.40
	机 械 费 (元)			0.27
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	7.072
材 料	预拌混凝土 C20	m³	389.65	8.607
	毛石 综合	m³	100.94	2.732
	复合木模板	m²	22.11	4.935
	模板板方材	m³	2322.22	0.051
	钢支撑及配件	kg	5.24	9.706
	隔离剂	kg	7.38	2.000
	木支撑	m³	1947.68	0.121
	镀锌铁丝 22#(Φ0.7)	kg	5.29	0.036
	塑料薄膜	m²	0.28	12.012
	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	8.02	4.000
	铁钉	kg	8.54	2.376
	电	kW·h	0.57	1.980
	水	m³	3.46	0.930
	其他材料费	元	1.00	5.81
机 械	木工圆锯机 直径 500(mm)	台班	22.69	0.012

五、钢筋混凝土基础

工作内容：模板安装、拆除、运输、维修，钢筋制作、安装，混凝土输送、浇筑、振捣、养护等。

计量单位：m³

定 额 编 号				3-9	3-10	3-11	3-12
项 目 名 称				带形基础	独立基础及设备基础	杯形基础	桩承台基础
基 价 (元)				891.05	713.59	714.14	1005.11
其中	人 工 费 (元)			153.81	99.02	99.55	171.07
	材 料 费 (元)			726.17	604.25	604.27	822.44
	机 械 费 (元)			11.07	10.32	10.32	11.60
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	1.426	0.918	0.923	1.586
材 料	预拌混凝土 C20	m ³	389.65	1.010	1.010	1.010	1.010
	带肋钢筋 (综合)	t	3790.00	0.049	0.041	0.041	0.059
	钢筋(圆钢) (综合)	t	3790.00	0.011	—	—	0.012
	复合木模板	m ²	22.11	0.494	0.247	0.247	1.184
	模板板方材	m ³	2322.22	0.004	0.003	0.003	0.012
	组合式钢模板	kg	4.45	1.477	0.680	0.680	—
	泵管	m	16.85	0.026	0.026	0.026	0.026
	低合金钢焊条	kg	14.20	0.259	0.216	0.216	0.313
	镀锌铁丝 8#(Φ4)	kg	4.37	1.322	0.234	0.234	—
	镀锌铁丝 22#(Φ0.7)	kg	5.29	0.280	0.148	0.148	0.327
	对拉螺栓	kg	7.06	0.130	—	—	—
	钢管 综合	kg	4.27	0.093	0.093	0.093	0.093
	钢支撑及配件	kg	5.24	1.941	0.796	0.796	2.339

续前

计量单位: m³

定 额 编 号				3-9	3-10	3-11	3-12
项 目 名 称				带形基础	独立基础及设备基础	杯形基础	桩承台基础
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
材 料	隔离剂	kg	7.38	0.400	0.200	0.200	0.480
	沟槽卡箍 泵管用	个	91.06	0.012	0.012	0.012	0.012
	扣件	个	6.77	0.015	0.015	0.015	0.015
	零星卡具	kg	4.32	0.740	0.513	0.513	0.896
	密封胶圈	个	3.68	0.055	0.055	0.055	0.055
	木支撑	m³	1947.68	0.017	0.009	0.009	0.031
	塑料薄膜	m²	0.28	1.259	1.593	1.593	1.593
	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	8.02	0.500	0.200	0.200	0.960
	铁钉	kg	8.54	0.190	0.212	0.212	0.611
	铁件 综合	kg	6.08	0.592	0.095	0.095	—
	橡胶压力管	m	105.53	0.018	0.018	0.018	0.018
	硬塑料管 φ20	m	1.86	1.059	—	—	—
	水	m³	3.46	0.113	0.124	0.131	0.126
	电	kW·h	0.57	0.231	0.231	0.231	0.231
	其他材料费	元	1.00	0.95	0.46	0.46	1.47
机 械	布料机	台班	550.00	0.007	0.007	0.007	0.007
	钢筋调直机 直径40 (mm)	台班	35.34	0.003	—	—	0.003
	钢筋切断机 直径40 (mm)	台班	37.68	0.006	0.004	0.004	0.007
	钢筋弯曲机 直径40 (mm)	台班	24.18	0.016	0.010	0.010	0.018
	混凝土输送泵车 输送量30 (m³/h)	台班	583.29	0.007	0.007	0.007	0.007
	木工圆锯机 直径500 (mm)	台班	22.69	0.002	0.001	0.001	0.003
	对焊机 容量75 (kV·A)	台班	93.55	0.006	0.005	0.005	0.007
	直流弧焊机 容量32 (kV·A)	台班	77.45	0.023	0.019	0.019	0.027
	电焊条烘干箱 容积45×35×45 (cm³)	台班	16.26	0.002	0.002	0.002	0.003

工作内容：模板安装、拆除、运输、维修，钢筋制作、安装，混凝土输送、浇筑、振捣、养护等。

计量单位：m³

定 额 编 号				3-13
项 目 名 称				筏形基础
基 价 (元)				1204. 86
其 中	人 工 费 (元)			155. 64
	材 料 费 (元)			1031. 32
	机 械 费 (元)			17. 90
名 称		单位	单价 (元)	数 量
人 工	综合工日	工日	107. 86	1. 443
材 料	水泥砂浆 M5. 0	m ³	267. 52	0. 082
	预拌混凝土 C20	m ³	389. 65	1. 010
	带肋钢筋 (综合)	t	3790. 00	0. 131
	普通烧结砖 240×115×53	千块	516. 55	0. 180
	泵管	m	16. 85	0. 026
	低合金钢焊条	kg	14. 20	0. 691
	镀锌铁丝 22# (Φ 0. 7)	kg	5. 29	0. 467
	钢管 综合	kg	4. 27	0. 093
	沟槽卡箍 泵管用	个	91. 06	0. 012
	扣件	个	6. 77	0. 015
	冷却液	kg	5. 68	0. 020
	密封胶圈	个	3. 68	0. 055
	尼龙帽	个	0. 56	4. 040
	塑料薄膜	m ²	0. 28	2. 530
	橡胶压力管	m	105. 53	0. 018
	直螺纹连接套管	只	3. 06	2. 020
	水	m ³	3. 46	0. 161
	电	kW·h	0. 57	0. 231
机 械	布料机	台班	550. 00	0. 007
	钢筋切断机 直径 40 (mm)	台班	37. 68	0. 013
	钢筋弯曲机 直径 40 (mm)	台班	24. 18	0. 031
	灰浆搅拌机 拌筒容量 200 (L)	台班	169. 69	0. 009
	混凝土抹平机	台班	20. 37	0. 004
	混凝土输送泵车 输送 量30 (m ³ /h)	台班	583. 29	0. 007
	螺栓套丝机 直径 39 (mm)	台班	23. 57	0. 038
	直流弧焊机 容量 32 (kV·A)	台班	77. 45	0. 061
	对焊机 容量75 (kV·A)	台班	93. 55	0. 015
	电焊条烘干箱 容积 45×35×45 (cm ³)	台班	16. 26	0. 006

六、桩基工程

(一) 履带式柴油打桩机打预制钢筋混凝土方桩

工作内容：预制桩准备、吊装定位、安卸桩垫、桩帽，校正，打桩，接桩，拆卸夹箍、灌注胶泥，桩头混凝土凿除，钢筋截断，桩头钢筋梳理整形等。

计量单位：m³

定 额 编 号				3-14
项 目 名 称				履带式柴油打桩机打预制钢筋混凝土方桩
基 价 (元)				916.80
其 中	人 工 费 (元)			157.80
	材 料 费 (元)			523.02
	机 械 费 (元)			235.98
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量
人 工	综合工日	工日	107.86	1.463
材 料	预制钢筋混凝土方桩	m ³	—	(1.010)
	低合金钢焊条 E4303 φ3.2	kg	6.07	2.030
	钢板 综合	kg	4.40	59.900
	汽油 综合	kg	7.90	1.220
	石料切割锯片	片	27.28	0.200
	石油沥青 10#	kg	4.70	40.520
	冷底子油 3:7	kg	7.05	4.800
	其他材料费	元	1.00	7.76
机 械	沥青熔化炉 XLL-0.5t	台班	289.96	0.042
	电动空气压缩机 排气量1(m ³ /min)	台班	45.86	0.016
	交流弧焊机 容量40(kV·A)	台班	93.48	0.087
	履带式柴油打桩机 冲击质量3.5(t)	台班	1056.76	0.032
	履带式柴油打桩机 冲击质量5(t)	台班	1785.15	0.066
	履带式起重机 提升质量10(t)	台班	578.92	0.011
	履带式起重机 提升质量25(t)	台班	759.20	0.072
	手持式风动凿岩机	台班	12.25	0.016
	岩石切割机 功率3(kW)	台班	46.01	0.045

(二) 打钢管桩

工作内容：准备打桩机具、移动桩机，吊桩定位，安卸桩帽，校正及打桩；钻孔取土，现场运输；混凝土填芯等。

计量单位：t

定 额 编 号				3-15	3-16	3-17	3-18
项 目 名 称				桩径450mm以内		桩径650mm以内	
				桩长30m以内	桩长30m以上	桩长30m以内	桩长30m以上
基 价 (元)				1275.82	1197.80	1454.59	1382.45
其 中	人 工 费 (元)			296.62	275.04	287.34	273.75
	材 料 费 (元)			536.89	545.03	683.44	687.71
	机 械 费 (元)			442.31	377.73	483.81	420.99
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	2.750	2.550	2.664	2.538
材 料	钢管桩	t	—	(1.010)	(1.010)	(1.010)	(1.010)
	预拌混凝土 C30	m³	428.86	1.151	1.151	1.515	1.515
	低合金钢焊条	kg	14.20	0.649	0.792	0.581	0.672
	钢帽 Φ400mm	个	12.12	0.320	0.390	—	—
	钢帽 Φ600mm	个	15.16	—	—	0.190	0.220
	焊剂	kg	3.93	0.275	0.335	0.246	0.285
	焊丝 Φ3.2	kg	7.02	0.550	0.671	0.492	0.570
	氧气	m³	5.04	1.018	1.240	0.618	0.715
	乙炔气	kg	35.37	0.391	0.477	0.238	0.275
	水	m³	3.46	0.342	0.342	0.450	0.450
	其他材料费	元	1.00	5.09	5.11	5.08	5.10
机 械	风割机	台班	120.90	0.219	0.180	0.153	0.129
	内切割机	台班	74.50	0.030	0.037	0.020	0.023
	交流弧焊机 容量32(kV·A)	台班	72.52	0.050	0.061	0.036	0.042
	螺旋钻机 孔径600(mm)	台班	601.85	0.096	0.096	0.126	0.126
	履带式柴油打桩机 冲击质量2.5(t)	台班	824.20	0.206	0.164	—	—
	履带式柴油打桩机 冲击质量5(t)	台班	1785.15	—	—	0.143	0.118
	履带式起重机 提升质量25(t)	台班	759.20	0.240	0.205	0.171	0.150
	潜水泵 出口直径100(mm)	台班	25.10	0.008	0.008	0.011	0.011

工作内容：准备打桩机具、移动桩机，吊桩定位，安卸桩帽，校正及打桩；钻孔取土，现场运输；混凝土填芯等。

计量单位：t

定 额 编 号				3-19	3-20
项 目 名 称				桩径1000mm以内	
				桩长30m以内	桩长30m以上
基 价 (元)				1470.89	1387.21
其中	人 工 费 (元)			279.25	264.15
	材 料 费 (元)			780.03	777.70
	机 械 费 (元)			411.61	345.36
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	综合工日	工日	107.86	2.589	2.449
材 料	钢管桩	t	—	(1.010)	(1.010)
	预拌混凝土 C30	m ³	428.86	1.757	1.747
	低合金钢焊条	kg	14.20	0.467	0.514
	钢帽 Φ900mm	个	22.73	0.100	0.110
	焊剂	kg	3.93	0.193	0.212
	焊丝 Φ3.2	kg	7.02	0.386	0.425
	氧气	m ³	5.04	0.390	0.429
	乙炔气	kg	35.37	0.150	0.165
	水	m ³	3.46	0.522	0.519
	其他材料费	元	1.00	5.07	5.07
机 械	风割机	台班	120.90	0.108	0.085
	内切割机	台班	74.50	0.012	0.013
	交流弧焊机 容量32(kV·A)	台班	72.52	0.036	0.039
	螺旋钻机 孔径600(mm)	台班	601.85	0.146	0.145
	履带式柴油打桩机 冲击质量8(t)	台班	2052.57	0.104	0.081
	履带式起重机 提升质量25(t)	台班	759.20	0.123	0.102
	潜水泵 出口直径100(mm)	台班	25.10	0.013	0.013

(三) 机械成孔灌注钢筋混凝土桩

工作内容：移动打桩机，钻机就位，钻孔、出渣、提钻、压浆、清孔，钢筋笼制安，混凝土输送、灌注，凿桩头等。

计量单位：m³

定 额 编 号				3-21	3-22	3-23
项 目 名 称				机械成孔灌注钢筋混凝土桩		
				回旋钻机钻孔	旋挖钻机钻孔	冲击钻机钻孔
基 价 (元)				1144.24	1207.51	1257.85
其 中	人 工 费 (元)			116.92	105.59	167.18
	材 料 费 (元)			929.51	939.36	955.52
	机 械 费 (元)			97.81	162.56	135.15
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	1.084	0.979	1.550
材 料	预拌水下混凝土 C30	m ³	469.30	1.212	1.263	1.263
	带肋钢筋 (综合)	t	3790.00	0.072	0.072	0.072
	钢筋(圆钢) (综合)	t	3790.00	0.011	0.011	0.011
	水泥砂浆 M5.0	m ³	267.52	0.007	0.007	0.007
	泵管	m	16.85	0.026	0.026	0.026
	低合金钢焊条	kg	14.20	0.512	0.532	0.517
	垫木	m ³	2198.50	0.004	—	—
	镀锌铁丝 22#(Φ0.7)	kg	5.29	0.294	0.294	0.294
	钢管 综合	kg	4.27	0.093	0.093	0.093
	沟槽卡箍 泵管用	个	91.06	0.012	0.012	0.012
	扣件	个	6.77	0.015	0.015	0.015
	密封胶圈	个	3.68	0.055	0.055	0.055

续前

计量单位: m³

定 额 编 号				3-21	3-22	3-23
项 目 名 称				机械成孔灌注钢筋混凝土桩		
				回旋钻机钻孔	旋挖钻机钻孔	冲击钻机钻孔
名 称	单位	单价 (元)	数 量			
材 料	普通烧结砖 240×115×53	千块	516.55	0.016	0.016	0.016
	橡胶压力管	m	105.53	0.018	0.018	0.018
	粘(黄)土	m ³	17.33	0.029	0.051	0.667
	水	m ³	3.46	2.227	0.517	2.074
	其他材料费	元	1.00	6.05	6.01	6.32
机 械	布料机	台班	550.00	0.007	0.007	0.007
	冲击成孔机 1500mm	台班	509.24	—	—	0.186
	钢筋调直机 直径 40 (mm)	台班	35.34	0.001	0.001	0.001
	电动空气压缩机 排气 量1 (m ³ /min)	台班	45.86	0.015	0.015	0.015
	电焊条烘干箱 容积 45×35×45 (cm ³)	台班	16.26	0.004	0.004	0.004
	对焊机 容量75 (kV·A)	台班	93.55	0.009	0.009	0.009
	钢筋切断机 直径 40 (mm)	台班	37.68	0.008	0.008	0.008
	钢筋弯曲机 直径 40 (mm)	台班	24.18	0.020	0.020	0.020
	灰浆搅拌机 拌筒容量 200 (L)	台班	169.69	0.001	0.001	0.001
	回旋钻机 孔径 1500 (mm)	台班	624.73	0.088	—	—
	混凝土输送泵车 输送 量30 (m ³ /h)	台班	583.29	0.007	0.007	0.007
	交流弧焊机 容量 32 (kV·A)	台班	72.52	0.013	0.011	0.012
	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 (m ³)	台班	1090.04	—	0.021	—
	履带式起重机 提升质 量25 (t)	台班	759.20	0.018	0.018	0.018
	履带式起重机 提升质 量40 (t)	台班	1236.39	—	0.028	—
	履带式旋挖钻机 孔径 1500 (mm)	台班	2523.74	—	0.029	—
	泥浆泵 出口直径 100 (mm)	台班	166.59	0.088	0.023	0.074
	手持式风动凿岩机	台班	12.25	0.015	0.015	0.015
	直流弧焊机 容量 32 (kV·A)	台班	77.45	0.037	0.037	0.037

工作内容：1. 移动打桩机，钻孔，测量，校正，清理钻孔泥土，就地弃土5m以内等。
2. 钻机就位，钻孔、出渣、提钻、压浆、清孔等。
3. 预拌混凝土灌注、安、拆导管及漏斗等。
4. 钢筋笼制安等。
5. 凿桩头等。

计量单位：m³

定 额 编 号				3-24	3-25
项 目 名 称				机械成孔灌注钢筋混凝土桩	
				沉管成孔	螺旋钻机钻孔
基 价 (元)				1122.74	1052.24
其中	人 工 费 (元)			134.50	116.49
	材 料 费 (元)			894.03	864.33
	机 械 费 (元)			94.21	71.42
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	1.247	1.080
材 料	预拌混凝土 C30	m³	428.86	—	1.212
	预拌水下混凝土 C30	m³	469.30	1.162	—
	水泥砂浆 M5.0	m³	267.52	0.007	0.007
	带肋钢筋 (综合)	t	3790.00	0.072	0.072
	钢筋(圆钢) (综合)	t	3790.00	0.011	0.011
	泵管	m	16.85	0.026	0.026
	低合金钢焊条	kg	14.20	0.428	0.529
	垫木	m³	2198.50	0.003	—
	镀锌铁丝 22#(Φ0.7)	kg	5.29	0.294	0.294
	钢管 综合	kg	4.27	0.093	0.093
	沟槽卡箍 泵管用	个	91.06	0.012	0.012
	金属材料(摊销)	kg	3.93	—	0.354

续前

计量单位: m³

定 额 编 号				3-24	3-25
项 目 名 称				机械成孔灌注钢筋混凝土桩	
				沉管成孔	螺旋钻机钻孔
名	称	单位	单价 (元)	数	量
材 料	扣件	个	6.77	0.015	0.015
	密封胶圈	个	3.68	0.055	0.055
	普通烧结砖 240×115×53	千块	516.55	0.016	0.016
	橡胶压力管	m	105.53	0.018	0.018
	水	m ³	3.46	0.017	0.017
	其他材料费	元	1.00	5.58	5.20
机 械	布料机	台班	550.00	0.007	0.007
	钢筋调直机 直径 40 (mm)	台班	35.34	0.001	0.001
	电动空气压缩机 排气 量1 (m ³ /min)	台班	45.86	0.015	0.015
	电焊条烘干箱 容积 45×35×45 (cm ³)	台班	16.26	0.004	0.004
	对焊机 容量75 (kV·A)	台班	93.55	0.009	0.009
	钢筋切断机 直径 40 (mm)	台班	37.68	0.008	0.008
	钢筋弯曲机 直径 40 (mm)	台班	24.18	0.020	0.020
	灰浆搅拌机 拌筒容量 200 (L)	台班	169.69	0.001	0.001
	混凝土输送泵车 输送 量30 (m ³ /h)	台班	583.29	0.007	0.007
	交流弧焊机 容量 32 (kV·A)	台班	72.52	—	0.018
	螺旋钻机 孔径800 (mm)	台班	702.91	—	0.061
	履带式起重机 提升质 量25 (t)	台班	759.20	0.018	0.018
	手持式风动凿岩机	台班	12.25	0.015	0.015
	振动沉拔桩机 激振力 400 (kN)	台班	999.72	0.067	—
	直流弧焊机 容量 32 (kV·A)	台班	77.45	0.037	0.037

(四) 夯压成型灌注混凝土桩(夯扩桩)

工作内容：桩位校测、移动钻机、打桩机及轨道,沉管、打桩、投料夯扩, 钢筋笼制作安装, 混凝土输送、灌注、养护等。

计量单位: m³

定 额 编 号				3-26
项 目 名 称				夯压成型灌注混凝土桩(夯扩桩)
				桩直径450mm
基 价 (元)				1434.94
其 中	人 工 费 (元)			137.95
	材 料 费 (元)			1122.87
	机 械 费 (元)			174.12
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	1.279
材 料	预拌水下混凝土 C30	m ³	469.30	1.263
	带肋钢筋 (综合)	t	3790.00	0.116
	钢筋(圆钢) (综合)	t	3790.00	0.017
	泵管	m	16.85	0.026
	低合金钢焊条	kg	14.20	0.818
	镀锌铁丝 22#(Φ0.7)	kg	5.29	0.471
	钢管 综合	kg	4.27	0.093
	沟槽卡箍 泵管用	个	91.06	0.012
	扣件	个	6.77	0.015
	密封胶圈	个	3.68	0.055
	橡胶压力管	m	105.53	0.018
	粘(黄)土	m ³	17.33	0.014
	水	m ³	3.46	0.471
	其他材料费	元	1.00	5.96
机 械	布料机	台班	550.00	0.007
	钢筋调直机 直径40(mm)	台班	35.34	0.013
	挤扩机 ZJ600-II	台班	404.47	0.100
	电焊条烘干箱 容积45×35×45(cm ³)	台班	16.26	0.006
	对焊机 容量75(kV·A)	台班	93.55	0.013
	钢筋切断机 直径40(mm)	台班	37.68	0.014
	钢筋弯曲机 直径40(mm)	台班	24.18	0.033
	混凝土输送泵车 输送量30(m ³ /h)	台班	583.29	0.007
	履带式起重机 提升质量25(t)	台班	759.20	0.018
	泥浆泵 出口直径100(mm)	台班	166.59	0.100
	汽车式起重机 提升质量16(t)	台班	874.36	0.100
	直流弧焊机 容量32(kV·A)	台班	77.45	0.063

第四章 墙体工程

航海造船

说 明

一、本章定额包括砖墙，加气混凝土砌块墙，石墙，钢筋混凝土墙，隔断、隔墙、幕墙，墙面块料装饰，墙面油漆、涂料、裱糊，栏板及挑檐装饰，墙身防水，墙身保温隔热共 10 节 131 个定额项目。

二、墙体工程是以砖墙、多孔砖墙、空心砖墙、石墙、钢筋混凝土墙、隔墙为主体项目，综合了钢筋混凝土过梁、内外墙抹灰等工作内容；当墙面不抹灰时，可按 2020 版《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》的相应抹灰定额项目扣除，且人工、机械分别乘以系数 1.05。

三、暗柱、暗梁、连梁已综合在钢筋混凝土墙体定额项目内。

四、石墙中未考虑墙体加筋，设计要求加筋时按第五章钢筋混凝土工程有关规定调整计算。

五、基础与墙身的划分：

（一）房屋基础与墙身采用同一材料时以设计室内地坪为分界线（有地下室者以地下室室内地坪为界线），以下为基础，以上为墙身；

（二）房屋基础与墙身采用不同材料时，按材质划分；

（三）钢筋混凝土墙以基础梁或满堂基础顶标高划分，以上为墙身，以下为基础。

六、幕墙面层材料不同时可调整换算；幕墙的封边、封钉费用已综合在相应定额项目中，预埋件另行计算。

七、块料面层材料不同时可调整换算。

八、油漆、涂料、裱糊工程

（一）抹灰面油漆、涂料项目中涂（喷）刷遍数已综合考虑。涂（喷）刷油漆、涂料需强制通风时，机械使用费另行计算；

（二）油漆、涂料定额项目中均已考虑刮腻子。喷刷涂料一节中刮腻子项目仅适用于单独刮腻子工程；

（三）纸面石膏板等装饰板材面刮腻子刷油漆、涂料，按抹灰面刮腻子刷油漆、涂料相应定额项目执行；

（四）附墙柱抹灰面喷刷油漆、涂料、裱糊，按墙面相应定额项目执行；独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料、裱糊，按墙面相应定额项目执行，人工乘以系数 1.20。

九、保温材料、防水材料厚度不同时可调整换算。

十、聚氨酯涂膜防水厚度超过 2.0mm 时可调整换算。

十一、砌体墙高超过 3.6m 时，其超过部分的工程量单独计算，相应定额项目人工乘以系数 1.3。

十二、钢筋混凝土墙的钢筋用量与设计不同时，按本定额“第五章 钢筋混凝土工程”相

应定额项目进行调整；当模板支撑高度超过 3.6m 时，其模板增加支撑按本定额“第五章 钢筋混凝土工程”相应定额项目执行。

工程量计算规则

一、砖墙、多孔砖墙、空心砖墙、加气混凝土砌块墙、石墙、钢筋混凝土墙均按设计轴线尺寸乘以层高（或屋面标高）以面积计算（扣除门、窗洞口、过人洞、空圈及框架梁柱的面积）。构造柱、过梁、圈梁在计算墙体面积时不再扣除，但其工程量应按第五章钢筋混凝土工程相应定额计算。毛石挡土墙、护坡按设计图示尺寸以体积计算。

二、隔断、隔墙、幕墙按设计图示尺寸以墙面垂直投影面积计算。

三、墙面块料装饰面层按设计图示尺寸以面积计算。

四、油漆、涂料、裱糊工程按设计图示尺寸以面积计算。槽型底板、混凝土折板底、有梁板底、密肋梁板底、井字梁板底刷油漆、涂料按设计图示尺寸以展开面积计算。

五、栏板、挑檐板装饰按设计图示尺寸以栏板、挑檐板垂直投影面积计算。

六、墙体防水按设计轴线尺寸乘以图示防水层宽度以面积计算；止水带按设计图示尺寸以长度计算。

七、墙体保温隔热按设计图示尺寸以面积计算，扣除门窗洞口及面积 $>0.3\text{m}^2$ 孔洞所占面积，门窗洞口侧壁及面积 $>0.3\text{m}^2$ 孔洞侧壁等零星保温隔热并入墙体保温工程量中。

海造个

(一) 砖内墙

计量单位: 100m²

-57-

工作内容：制运砂浆、运砖、砌砖，过梁制作、运输、安装，墙面清理基层、制运砂浆、抹灰等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-5	4-6
项 目 名 称				1砖半内墙	
				水泥砂浆墙面	混合砂浆墙面
基 价 (元)				17474.15	17012.88
其中	人 工 费 (元)			6014.38	5806.75
	材 料 费 (元)			11273.65	11020.01
	机 械 费 (元)			186.12	186.12
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	55.761	53.836
材 料	普通烧结砖 240×115×53	千块	516.55	13.904	13.904
	预拌混凝土 C20	m ³	389.65	0.323	0.323
	钢筋(圆钢) (综合)	t	3790.00	0.095	0.095
	混合砂浆 M5.0	m ³	304.34	6.327	6.327
	水泥砂浆 1:2	m ³	367.50	0.020	0.020
	水泥砂浆 1:2.5	m ³	363.49	1.197	—
	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	2.793	—
	水泥石灰砂浆 1:1:4	m ³	320.01	—	1.197
	水泥石灰砂浆 1:1:6	m ³	296.99	—	2.793
	素水泥浆	m ³	502.41	0.182	—
	垫铁	kg	6.18	0.592	0.592
	镀锌铁丝 8#(Φ4)	kg	4.37	0.049	0.049
	镀锌铁丝 22#(Φ0.7)	kg	5.29	0.941	0.941
	复合模板	m ²	40.71	3.405	3.405
	钢丝绳	kg	5.53	0.010	0.010
	隔离剂	kg	7.38	1.380	1.380
	麻绳 Φ10-15	kg	21.62	0.002	0.002
	模板板方材	m ³	2322.22	0.005	0.005
	塑料薄膜	m ²	0.28	11.848	11.848
	铁钉	kg	8.54	0.988	0.988
	水	m ³	3.46	2.072	2.072
	电	kW·h	0.57	0.048	0.048
	其他材料费	元	1.00	18.22	18.22
机 械	钢筋调直机 直径 40(mm)	台班	35.34	0.025	0.025
	钢筋切断机 直径 40(mm)	台班	37.68	0.010	0.010
	钢筋弯曲机 直径 40(mm)	台班	24.18	0.030	0.030
	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	1.083	1.083
	木工单面压刨床 刨削 宽度600(mm)	台班	28.12	0.007	0.007
	木工圆锯机 直径 500(mm)	台班	22.69	0.007	0.007

(二) 砖外墙

工作内容: 制运砂浆、运砖、砌砖, 过梁制作、运输、安装, 墙面清理基层、制运砂浆、内墙抹灰, 外墙勾缝或抹灰等。

计量单位: 100m²

[illegible]

漿、內牆抹灰、外牆勾縫或抹灰等。

计量单位: 100m²

[illegible]

(三) 多孔砖内墙

工作内容:制运砂浆、运砖、砌砖;过梁制作、运输、安装,墙面清理基层、制运砂浆、抹灰等。

计量单位: 100m²

定 额 编 号				4-15	4-16	4-17	4-18
项 目 名 称				190mm多孔砖内墙		240mm多孔砖	
				水泥砂浆内墙面	混合砂浆内墙面	水泥砂浆内墙面	混合砂浆内墙面
基 价（元）				12258. 17	11767. 20	13901. 48	13412. 33
其 中	人 工 费（元）			5125. 29	4904. 39	5562. 34	5342. 20
	材 料 费（元）			7006. 16	6736. 09	8187. 43	7918. 42
	机 械 费（元）			126. 72	126. 72	151. 71	151. 71
名 称		单位	单价（元）	数 量			
人 工	综合工日	工日	107. 86	47. 518	45. 470	51. 570	49. 529
材	烧结多孔砖 240×115×90	千块	624. 16	6. 556	6. 556	7. 522	7. 522
	预拌混凝土 C20	m³	389. 65	0. 182	0. 182	0. 232	0. 232
	钢筋(圆钢) （综合）	t	3790. 00	0. 060	0. 060	0. 081	0. 081
	混合砂浆 M5. 0	m³	304. 34	2. 751	2. 751	4. 170	4. 170
	水泥砂浆 1:2	m³	367. 50	0. 011	0. 011	0. 014	0. 014
	水泥砂浆 1:2. 5	m³	363. 49	1. 274	—	1. 270	—
	水泥砂浆 1:3	m³	336. 43	2. 972	—	2. 962	—
	水泥石灰砂浆 1:1:4	m³	320. 01	—	1. 274	—	1. 270
	水泥石灰砂浆 1:1:6	m³	296. 99	—	2. 972	—	2. 962
	素水泥浆	m³	502. 41	0. 194	—	0. 193	—
料	垫铁	kg	6. 18	0. 333	0. 333	0. 425	0. 425
	镀锌铁丝 8#(φ4)	kg	4. 37	0. 028	0. 028	0. 036	0. 036
	镀锌铁丝 22#(φ0. 7)	kg	5. 29	0. 622	0. 622	0. 827	0. 827
	复合模板	m²	40. 71	3. 923	3. 923	4. 886	4. 886
	钢丝绳	kg	5. 53	0. 006	0. 006	0. 007	0. 007
	隔离剂	kg	7. 38	1. 590	1. 590	1. 980	1. 980
	麻绳 φ10-15	kg	21. 62	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001
	模板板方材	m³	2322. 22	0. 003	0. 003	0. 004	0. 004
	塑料薄膜	m²	0. 28	12. 648	12. 648	15. 782	15. 782
	铁钉	kg	8. 54	1. 138	1. 138	1. 418	1. 418
	水	m³	3. 46	2. 047	2. 047	2. 097	2. 097
	电	kW·h	0. 57	0. 027	0. 027	0. 035	0. 035
	其他材料费	元	1. 00	9. 86	9. 86	11. 93	11. 93
机 械	钢筋调直机 直径 40(mm)	台班	35. 34	0. 016	0. 016	0. 022	0. 022
	钢筋切断机 直径 40(mm)	台班	37. 68	0. 006	0. 006	0. 008	0. 008
	钢筋弯曲机 直径 40(mm)	台班	24. 18	0. 019	0. 019	0. 026	0. 026
	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169. 69	0. 737	0. 737	0. 881	0. 881
	木工单面压刨床 刨削 宽度600(mm)	台班	28. 12	0. 008	0. 008	0. 010	0. 010
	木工圆锯机 直径 500(mm)	台班	22. 69	0. 008	0. 008	0. 010	0. 010

(四) 多孔砖外墙

工作内容: 制运砂浆、运砖、砌砖, 过梁制作、运输、安装, 墙面清理基层、制运砂浆、内墙抹灰, 外墙勾缝或抹灰等。

计量单位: 100m²

[illegible]

(五) 空心砖内墙

工作内容: 制运砂浆、运砖、砌砖, 过梁制作、运输、安装, 墙面清理基层、制运砂浆、抹灰等。

计量单位: 100m²

[illegible]

工作内容：制运砂浆、运砖、砌砖，过梁制作、运输、安装，墙面清理基层、制运砂浆、抹灰等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-27	4-28
项 目 名 称				300mm空心砖内墙	
				水泥砂浆内墙面	混合砂浆内墙面
基 价 (元)				13240.86	12755.85
其中	人 工 费 (元)			5582.62	5364.52
	材 料 费 (元)			7507.77	7240.86
	机 械 费 (元)			150.47	150.47
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	51.758	49.736
材 料	烧结空心砖 240×240×115	千块	1062.69	3.687	3.687
	预拌混凝土 C20	m ³	389.65	0.293	0.293
	钢筋(圆钢) (综合)	t	3790.00	0.091	0.091
	混合砂浆 M5.0	m ³	304.34	4.105	4.105
	水泥砂浆 1:2	m ³	367.50	0.018	0.018
	水泥砂浆 1:2.5	m ³	363.49	1.258	—
	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	2.935	—
	水泥石灰砂浆 1:1:4	m ³	320.01	—	1.258
	水泥石灰砂浆 1:1:6	m ³	296.99	—	2.935
	垫铁	kg	6.18	0.536	0.536
	镀锌铁丝 8#(Φ4)	kg	4.37	0.045	0.045
	镀锌铁丝 22#(Φ0.7)	kg	5.29	0.941	0.941
	复合模板	m ²	40.71	6.095	6.095
	钢丝绳	kg	5.53	0.009	0.009
	隔离剂	kg	7.38	2.470	2.470
	麻绳 Φ10-15	kg	21.62	0.001	0.001
	模板板方材	m ³	2322.22	0.005	0.005
	塑料薄膜	m ²	0.28	19.704	19.704
	铁钉	kg	8.54	1.769	1.769
	素水泥浆	m ³	502.41	0.192	—
	水	m ³	3.46	4.615	4.615
	电	kW·h	0.57	0.044	0.044
	其他材料费	元	1.00	10.35	10.35
机 械	钢筋调直机 直径 40(mm)	台班	35.34	0.024	0.024
	钢筋切断机 直径 40(mm)	台班	37.68	0.009	0.009
	钢筋弯曲机 直径 40(mm)	台班	24.18	0.029	0.029
	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.872	0.872
	木工单面压刨床 刨削 宽度600(mm)	台班	28.12	0.012	0.012
	木工圆锯机 直径 500(mm)	台班	22.69	0.012	0.012

(六) 空心砖外墙

工作内容: 制运砂浆、运砖、砌砖, 过梁制作、运输、安装, 墙面清理基层、制运砂浆、内墙抹灰, 外墙勾缝或抹灰等。

计量单位: 100m²

[illegible]

(二) 加气混凝土砌块外墙

工作内容：制运砂浆、运砖、砌砖，过梁制作、运输、安装，墙面清理基层、制运砂浆、抹灰等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-37	4-38	4-39	4-40
项 目 名 称				200mm加气混凝土砌块外墙		300mm加气混凝土砌块外墙	
				水泥砂浆内墙面	混合砂浆内墙面	水泥砂浆内墙面	混合砂浆内墙面
				水泥砂浆外墙面			
基 价 (元)				11158.64	10917.61	14336.71	14126.09
其中	人 工 费 (元)			5018.83	4910.33	5943.41	5848.60
	材 料 费 (元)			6043.42	5910.89	8289.53	8173.72
	机 械 费 (元)			96.39	96.39	103.77	103.77
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	46.531	45.525	55.103	54.224
材 料	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×120×240	m ³	211.89	16.697	16.697	25.119	25.119
	预拌混凝土 C20	m ³	389.65	0.283	0.283	0.434	0.434
	钢筋(圆钢) (综合)	t	3790.00	0.068	0.068	0.105	0.105
	混合砂浆 M5.0	m ³	304.34	1.213	1.213	1.825	1.825
	水泥砂浆 1:2	m ³	367.50	0.017	0.017	0.027	0.027
	水泥砂浆 1:2.5	m ³	363.49	1.221	0.595	1.142	0.595
	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	2.849	1.389	2.665	1.389
	水泥石灰砂浆 1:1:4	m ³	320.01	—	0.626	—	0.547
	水泥石灰砂浆 1:1:6	m ³	296.99	—	1.460	—	1.276
	素水泥浆	m ³	502.41	0.095	—	0.083	—
	垫铁	kg	6.18	0.518	0.518	0.795	0.795
	镀锌铁丝 8#(Φ4)	kg	4.37	0.043	0.043	0.066	0.066
	镀锌铁丝 22#(Φ0.7)	kg	5.29	0.727	0.727	1.119	1.119
	复合模板	m ²	40.71	5.922	5.922	9.179	9.179
	钢丝绳	kg	5.53	0.009	0.009	0.013	0.013
	隔离剂	kg	7.38	2.400	2.400	3.720	3.720
	麻绳 Φ10-15	kg	21.62	0.001	0.001	0.002	0.002
	模板板方材	m ³	2322.22	0.004	0.004	0.007	0.007
	塑料薄膜	m ²	0.28	19.136	19.136	29.639	29.639
	铁钉	kg	8.54	1.718	1.718	2.664	2.664
	水	m ³	3.46	2.539	2.539	2.832	2.832
	电	kW·h	0.57	0.042	0.042	0.065	0.065
	其他材料费	元	1.00	7.82	7.82	11.76	11.76
机 械	钢筋调直机 直径40(mm)	台班	35.34	0.018	0.018	0.028	0.028
	钢筋切断机 直径40(mm)	台班	37.68	0.007	0.007	0.011	0.011
	钢筋弯曲机 直径40(mm)	台班	24.18	0.022	0.022	0.034	0.034
	灰浆搅拌机 拌筒容量200(L)	台班	169.69	0.556	0.556	0.593	0.593
	木工单面压刨床 刨削宽度600(mm)	台班	28.12	0.012	0.012	0.018	0.018
	木工圆锯机 直径500(mm)	台班	22.69	0.012	0.012	0.018	0.018

三、石墙

(一) 方条石墙

工作内容：运石、调、运、铺砂浆、砌筑、勾缝、平整墙角及门窗洞口处的石料加工，毛石墙身包括墙角、门窗洞口处的石料加工等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-41	4-42	4-43	4-44
项 目 名 称				200mm方条石墙			
				水泥砂浆内墙面		混合砂浆内墙面	
				清水石墙外墙面	水泥砂浆外墙面	清水石墙外墙面	水泥砂浆外墙面
基 价 (元)				13335.23	15266.96	13116.34	12496.31
其 中	人 工 费 (元)			8592.02	9557.15	8499.15	7855.44
	材 料 费 (元)			4664.02	5581.74	4538.00	4565.75
	机 械 费 (元)			79.19	128.07	79.19	75.12
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	79.659	88.607	78.798	72.830
材 料	粗料石	m ³	150.96	17.334	17.334	17.334	17.334
	预拌混凝土 C20	m ³	389.65	0.283	0.283	0.283	0.283
	钢筋(圆钢) (综合)	t	3790.00	0.034	0.034	0.034	0.034
	混合砂浆 M5.0	m ³	304.34	2.068	2.068	2.068	2.068
	水泥砂浆 1:1.5	m ³	371.53	0.232	—	0.232	—
	水泥砂浆 1:2	m ³	367.50	0.017	0.017	0.017	0.017
	水泥砂浆 1:2.5	m ³	363.49	0.626	1.270	—	0.626
	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	1.460	3.792	—	1.460
	水泥石灰砂浆 1:1:4	m ³	320.01	—	—	0.626	—
	水泥石灰砂浆 1:1:6	m ³	296.99	—	—	1.460	—
	素水泥浆	m ³	502.41	0.095	0.095	—	0.095
	垫铁	kg	6.18	0.518	0.518	0.795	0.795
	镀锌铁丝 8#(Φ4)	kg	4.37	0.043	0.043	0.066	0.066
	镀锌铁丝 22#(Φ0.7)	kg	5.29	0.401	0.401	0.401	0.401
	复合模板	m ²	40.71	5.922	5.922	5.922	5.922
	钢丝绳	kg	5.53	0.009	0.009	0.013	0.013
	隔离剂	kg	7.38	2.400	2.400	2.400	2.400
	麻绳 Φ10-15	kg	21.62	0.001	0.001	0.002	0.002
	模板板方材	m ³	2322.22	0.004	0.004	0.006	0.006
	塑料薄膜	m ²	0.28	19.136	19.136	19.136	19.136
	铁钉	kg	8.54	1.718	1.718	1.718	1.718
	水	m ³	3.46	7.557	3.300	7.559	2.188
	电	kW·h	0.57	0.042	0.042	0.042	0.042
机 械	钢筋调直机 直径40(mm)	台班	35.34	0.009	0.009	0.009	0.009
	钢筋切断机 直径40(mm)	台班	37.68	0.003	0.003	0.003	0.003
	钢筋弯曲机 直径40(mm)	台班	24.18	0.011	0.011	0.011	0.011
	灰浆搅拌机 拌筒容量200(L)	台班	169.69	0.459	0.747	0.459	0.435
	木工单面压刨床 刨削宽度600(mm)	台班	28.12	0.012	0.012	0.012	0.012
	木工圆锯机 直径500(mm)	台班	22.69	0.012	0.012	0.012	0.012

计量单位: 100m²

[illegible]

（二）其他

工作内容：制运砂浆、运石、砌石、勾缝；平整墙角；毛石墙身包括墙角、门窗洞口处的石料加工等。

计量单位：10m³

定 额 编 号				4-49	4-50
项 目 名 称				毛石挡土墙	毛石护坡
基 价（元）				3923. 26	3862. 26
其 中	人 工 费（元）			1431. 73	1265. 31
	材 料 费（元）			2417. 38	2518. 89
	机 械 费（元）			74. 15	78. 06
名 称		单位	单价（元）	数 量	
人 工	综合工日	工日	107. 86	13. 274	11. 731
材 料	毛石 综合	m ³	100. 94	11. 220	11. 730
	混合砂浆 M5. 0	m ³	304. 34	3. 987	4. 377
	水泥砂浆 1:1. 5	m ³	371. 53	0. 174	—
	水	m ³	3. 46	1. 960	0. 800
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200 (L)	台班	169. 69	0. 437	0. 460

四、钢筋混凝土墙

(一) 钢筋混凝土内墙

工作内容：混凝土输送、浇捣、养护；钢筋制作、安装；模板拼制、安装、拆除、场内
外运输；墙面清理基层、制运砂浆、抹灰等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-51	4-52	4-53
项 目 名 称				300mm以内钢筋混凝土内墙		
				清水墙面	水泥砂浆内墙面	混合砂浆内墙面
基 价 (元)				43760.04	47958.70	47455.59
其 中	人 工 费 (元)			9482.73	11998.56	11772.27
	材 料 费 (元)			33826.51	35431.63	35154.81
	机 械 费 (元)			450.80	528.51	528.51
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	87.917	111.242	109.144
材 料	预拌混凝土 C20	m ³	389.65	24.998	24.998	24.998
	带肋钢筋 (综合)	t	3790.00	4.643	4.643	4.643
	复合木模板	m ²	22.11	46.266	46.266	46.266
	水泥砂浆 1:2.5	m ³	363.49	—	1.305	—
	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	—	3.045	—
	水泥石灰砂浆 1:1:4	m ³	320.01	—	—	1.305
	水泥石灰砂浆 1:1:6	m ³	296.99	—	—	3.045
	素水泥浆	m ³	502.41	—	0.199	—
	泵管	m	16.85	0.640	0.640	0.640
	低合金钢焊条	kg	14.20	24.462	24.462	24.462
	镀锌铁丝 22#(φ0.7)	kg	5.29	15.280	15.280	15.280
	对拉螺栓	kg	7.06	25.399	25.399	25.399
	钢管 综合	kg	4.27	2.290	2.290	2.290
	钢支撑及配件	kg	5.24	35.143	35.143	35.143
	隔离剂	kg	7.38	18.750	18.750	18.750

续前

计量单位: 100m²

定 额 编 号				4-51	4-52	4-53
项 目 名 称				300mm以内钢筋混凝土内墙		
				清水墙面	水泥砂浆内墙面	混合砂浆内墙面
名 称	单位	单价 (元)	数 量			
材 料	沟槽卡箍 泵管用	个	91.06	0.300	0.300	0.300
	扣件	个	6.77	0.380	0.380	0.380
	密封胶圈	个	3.68	1.350	1.350	1.350
	模板板方材	m ³	2322.22	1.481	1.481	1.481
	塑料薄膜	m ²	0.28	60.167	60.167	60.167
	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	8.02	37.500	37.500	37.500
	铁钉	kg	8.54	34.794	34.794	34.794
	铁件 综合	kg	6.08	4.742	4.742	4.742
	橡胶压力管	m	105.53	0.450	0.450	0.450
	硬塑料管 φ20	m	1.86	118.956	118.956	118.956
	水	m ³	3.46	2.236	4.073	4.073
	电	kW·h	0.57	9.059	9.059	9.059
	其他材料费	元	1.00	116.25	116.25	116.25
	机械费					
机 械	布料机	台班	550.00	0.170	0.170	0.170
	电焊条烘干箱 容积 45×35×45(cm ³)	台班	16.26	0.213	0.213	0.213
	对焊机 容量75(kV·A)	台班	93.55	0.525	0.525	0.525
	钢筋切断机 直径 40(mm)	台班	37.68	0.430	0.430	0.430
	钢筋弯曲机 直径 40(mm)	台班	24.18	0.951	0.951	0.951
	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	—	0.458	0.458
	混凝土输送泵车 输送 量30(m ³ /h)	台班	583.29	0.170	0.170	0.170
	木工圆锯机 直径 500(mm)	台班	22.69	0.017	0.017	0.017
	直流弧焊机 容量 32(kV·A)	台班	77.45	2.143	2.143	2.143

工作内容：混凝土输送、浇捣、养护；钢筋制作、安装；模板拼制、安装、拆除、场内
 外运输；墙面清理基层、制运砂浆、抹灰等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-54	4-55	4-56
项 目 名 称				300mm以外钢筋混凝土内墙		
				清水墙面	水泥(石灰膏)砂浆内墙面	混合砂浆内墙面
基 价 (元)				52024. 98	56212. 32	55710. 70
其中	人 工 费 (元)			10349. 71	12858. 85	12633. 10
	材 料 费 (元)			41093. 61	42694. 43	42418. 56
	机 械 费 (元)			581. 66	659. 04	659. 04
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107. 86	95. 955	119. 218	117. 125
材 料	预拌混凝土 C20	m ³	389. 65	37. 936	37. 936	37. 936
	带肋钢筋 (综合)	t	3790. 00	5. 203	5. 203	5. 203
	复合木模板	m ²	22. 11	46. 142	46. 142	46. 142
	水泥砂浆 1:2. 5	m ³	363. 49	—	1. 302	—
	水泥砂浆 1:3	m ³	336. 43	—	3. 037	—
	水泥石灰砂浆 1:1:4	m ³	320. 01	—	—	1. 302
	水泥石灰砂浆 1:1:6	m ³	296. 99	—	—	3. 037
	素水泥浆	m ³	502. 41	—	0. 198	—
	泵管	m	16. 85	0. 971	0. 971	0. 971
	低合金钢焊条	kg	14. 20	27. 410	27. 410	27. 410
	镀锌铁丝 22#(Φ 0. 7)	kg	5. 29	17. 121	17. 121	17. 121
	对拉螺栓	kg	7. 06	25. 331	25. 331	25. 331
	钢管 综合	kg	4. 27	3. 475	3. 475	3. 475
	钢支撑及配件	kg	5. 24	35. 049	35. 049	35. 049
	隔离剂	kg	7. 38	18. 700	18. 700	18. 700

续前

计量单位: 100m²

定 额 编 号				4-54	4-55	4-56
项 目 名 称				300mm以外钢筋混凝土内墙		
				清水墙面	水泥(石灰膏)砂浆内墙面	混合砂浆内墙面
名 称	单位	单价 (元)	数 量			
材 料	沟槽卡箍 泵管用	个	91.06	0.455	0.455	0.455
	扣件	个	6.77	0.577	0.577	0.577
	密封胶圈	个	3.68	2.049	2.049	2.049
	模板板方材	m ³	2322.22	1.477	1.477	1.477
	塑料薄膜	m ²	0.28	91.308	91.308	91.308
	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	8.02	37.400	37.400	37.400
	铁钉	kg	8.54	34.702	34.702	34.702
	铁件 综合	kg	6.08	4.729	4.729	4.729
	橡胶压力管	m	105.53	0.683	0.683	0.683
	硬塑料管 ϕ 20	m	1.86	118.638	118.638	118.638
	水	m ³	3.46	3.136	4.968	4.968
	电	kW·h	0.57	13.747	13.747	13.747
	其他材料费	元	1.00	115.94	115.94	115.94
机 械	布料机	台班	550.00	0.258	0.258	0.258
	电焊条烘干箱 容积 45×35×45(cm ³)	台班	16.26	0.239	0.239	0.239
	对焊机 容量75(kV·A)	台班	93.55	0.589	0.589	0.589
	钢筋切断机 直径 40(mm)	台班	37.68	0.482	0.482	0.482
	钢筋弯曲机 直径 40(mm)	台班	24.18	1.066	1.066	1.066
	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	—	0.456	0.456
	混凝土输送泵车 输送 量30(m ³ /h)	台班	583.29	0.258	0.258	0.258
	木工圆锯机 直径 500(mm)	台班	22.69	0.017	0.017	0.017
	直流弧焊机 容量 32(kV·A)	台班	77.45	2.401	2.401	2.401

(二) 钢筋混凝土外墙

工作内容：混凝土输送、浇捣、养护；钢筋制作、安装；模板拼制、安装、拆除、场内
外运输；墙面清理基层、制运砂浆、抹灰等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-57	4-58	4-59	4-60
项 目 名 称				300mm以内钢筋混凝土外墙		300mm以外钢筋混凝土外墙	
				水泥砂浆内墙面	混合砂浆内墙面	水泥砂浆内墙面	混合砂浆内墙面
				水泥砂浆外墙面			
基 价 (元)				55224.62	54865.24	67132.02	66860.55
其 中	人 工 费 (元)			14479.45	14296.20	15823.49	15701.07
	材 料 费 (元)			40149.16	39974.22	50533.88	50384.83
	机 械 费 (元)			596.01	594.82	774.65	774.65
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	134.243	132.544	146.704	145.569
材 料	预拌混凝土 C20	m ³	389.65	30.553	30.553	44.945	44.945
	带肋钢筋 (综合)	t	3790.00	4.947	4.947	6.163	6.163
	复合木模板	m ²	22.11	55.519	55.519	55.371	55.371
	水泥砂浆 1:2.5	m ³	363.49	1.432	0.706	1.432	0.727
	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	3.342	1.647	3.342	1.695
	水泥石灰砂浆 1:1:4	m ³	320.01	—	0.706	—	0.706
	水泥石灰砂浆 1:1:6	m ³	296.99	—	1.647	—	1.647
	素水泥浆	m ³	502.41	0.218	0.107	0.218	0.111
	泵管	m	16.85	0.782	0.782	1.151	1.151
	低合金钢焊条	kg	14.20	26.060	26.060	32.470	32.470
	镀锌铁丝 22#(Φ0.7)	kg	5.29	16.278	16.278	20.282	20.282
	对拉螺栓	kg	7.06	30.479	30.479	30.397	30.397
	钢管 综合	kg	4.27	2.798	2.798	4.117	4.117
	钢支撑及配件	kg	5.24	42.172	42.172	42.059	42.059
	隔离剂	kg	7.38	22.500	22.500	22.440	22.440

续前

计量单位: 100m²

定 额 编 号				4-57	4-58	4-59	4-60
项 目 名 称				300mm以内钢筋混凝土外墙		300mm以外钢筋混凝土外墙	
				水泥砂浆内墙面	混合砂浆内墙面	水泥砂浆内墙面	混合砂浆内墙面
				水泥砂浆外墙面			
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
材 料	沟槽卡箍 泵管用	个	91.06	0.367	0.367	0.539	0.539
	扣件	个	6.77	0.464	0.464	0.683	0.683
	密封胶圈	个	3.68	1.650	1.650	2.427	2.427
	模板板方材	m ³	2322.22	1.778	1.778	1.773	1.773
	塑料薄膜	m ²	0.28	73.538	73.538	108.180	108.180
	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	8.02	45.000	45.000	44.880	44.880
	铁钉	kg	8.54	41.753	41.753	41.642	41.642
	铁件 综合	kg	6.08	5.690	5.690	5.675	5.675
	橡胶压力管	m	105.53	0.550	0.550	0.809	0.809
	硬塑料管 φ20	m	1.86	142.747	142.747	142.366	142.366
	水	m ³	3.46	4.648	4.618	5.732	5.732
	电	kW·h	0.57	11.072	11.072	16.287	16.287
	其他材料费	元	1.00	139.50	139.50	139.13	139.13
机 械	布料机	台班	550.00	0.208	0.208	0.306	0.306
	电焊条烘干箱 容积 45×35×45(cm ³)	台班	16.26	0.227	0.227	0.283	0.283
	对焊机 容量75(kV·A)	台班	93.55	0.560	0.560	0.698	0.698
	钢筋切断机 直径 40(mm)	台班	37.68	0.458	0.458	0.571	0.571
	钢筋弯曲机 直径 40(mm)	台班	24.18	1.013	1.013	1.263	1.263
	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.502	0.495	0.502	0.502
	混凝土输送泵车 输送 量30(m ³ /h)	台班	583.29	0.208	0.208	0.306	0.306
	木工圆锯机 直径 500(mm)	台班	22.69	0.020	0.020	0.020	0.020
	直流弧焊机 容量 32(kV·A)	台班	77.45	2.283	2.283	2.844	2.844

五、隔断、隔墙、幕墙

(一) 隔断

工作内容：制安龙骨、定位、下料、装订隔断及压条, 安装、固定, 清扫、刷油等.

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-61	4-62
项 目 名 称				浴厕木骨架榉木板隔断	木骨架玻璃隔断
基 价 (元)				13424. 32	10411. 63
其 中	人 工 费 (元)			4858. 99	2446. 91
	材 料 费 (元)			8156. 07	7704. 72
	机 械 费 (元)			409. 26	260. 00
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107. 86	45. 049	22. 686
材 料	榉木胶合板 三夹	m ²	11. 39	220. 000	—
	二等板方材	m ³	2271. 74	1. 188	2. 335
	平板玻璃 δ 5	m ²	24. 23	—	95. 625
	水泥砂浆 1:3	m ³	336. 43	0. 124	—
	插销 100	只	1. 86	28. 571	—
	防腐油	kg	1. 68	1. 272	—
	酚醛调和漆	kg	15. 34	12. 527	—
	酚醛调和漆 各种颜色	kg	15. 34	11. 038	—
	环氧树脂 6101#	kg	27. 77	19. 080	—
	铰链65型	只	3. 11	57. 142	—
	榉木线条 25×5	m	1. 27	0. 120	—
	聚醋酸乙烯乳液	kg	6. 12	32. 076	—
	拉手 100	个	9. 51	28. 571	—
	清油 C01-1	kg	17. 67	0. 873	—
	石膏粉	kg	0. 71	2. 541	—
	熟桐油	kg	49. 62	2. 145	—
	水砂纸 60#	张	0. 55	21. 200	—
	铁件 综合	kg	6. 08	174. 930	—
	油漆溶剂油	kg	8. 76	4. 141	—
	电	kW · h	0. 57	68. 120	12. 185
机 械	其他材料费	元	1. 00	43. 23	76. 27
	电动空气压缩机 排气量0. 6(m ³ /min)	台班	34. 63	7. 140	4. 536
	木工圆锯机 直径500 (mm)	台班	22. 69	7. 140	4. 536

工作内容：制安龙骨、定位、下料、装订隔断及压条, 安装、固定, 清扫、刷油等.

计量单位: 100m²

定 额 编 号				4-63	4-64
项 目 名 称				花式木隔断	
				直栅漏空	井格 (mm×mm)
					100×100
基 价 (元)				8206.50	15261.06
其 中	人 工 费 (元)			2608.92	3994.92
	材 料 费 (元)			5320.09	10841.80
	机 械 费 (元)			277.49	424.34
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	24.188	37.038
材 料	二等板方材	m ³	2271.74	2.293	4.650
	聚醋酸乙烯乳液	kg	6.12	12.600	17.426
	电	kW·h	0.57	12.990	19.890
	其他材料费	元	1.00	26.47	160.22
机 械	电动空气压缩机 排气量0.6(m ³ /min)	台班	34.63	4.841	7.403
	木工圆锯机 直径500(mm)	台班	22.69	4.841	7.403

工作内容：制安龙骨、装订墙板（玻璃）及压条，固定、嵌缝、清理等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-65	4-66	4-67	4-68
项 目 名 称				铝合金玻璃隔断	铝合金条板隔断	全玻璃隔断	防弹玻璃隔断
基 价（元）				16232.02	23687.13	20938.36	145435.67
其 中	人 工 费（元）			2485.42	2106.18	1838.58	4865.56
	材 料 费（元）			13746.60	21580.95	18904.15	140570.11
	机 械 费（元）					195.63	
名 称		单位	单价（元）	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	23.043	19.527	17.046	45.110
材 料	平板玻璃 δ 5	m ²	24.23	105.000	—	—	—
	铝合金条板	m ²	68.58	—	97.275	—	—
	铝合金型材	kg	24.46	411.739	393.753	—	—
	槽铝 50mm	m	5.86	—	628.149	—	—
	电化角铝 25.4×2mm	m	2.62	—	277.268	—	—
	钢化玻璃 δ 12	m ²	144.60	—	—	108.103	—
	防弹玻璃 δ 19	m ²	1255.58	—	—	—	97.394
	不锈钢槽钢 10×20×1	m	7.67	—	—	—	151.428
	不锈钢管 φ 76	m	178.39	—	—	—	86.992
	低合金钢焊条	kg	14.20	—	—	9.420	—
	角钢 综合	kg	4.36	—	—	436.226	—
	金属膨胀螺栓 M8	套	0.95	348.840	—	353.600	—
	膨胀螺栓 M6	套	0.66	—	259.723	—	—
	铁件 综合	kg	6.08	0.032	94.646	—	—
	橡胶条 9字型 12×2×30mm	m	3.85	—	—	157.360	—
	玻璃胶 310ml	支	11.29	63.000	—	25.666	76.667
	电	kW·h	0.57	35.200	29.830	9.160	68.910
	其他材料费	元	1.00	68.39	107.37	—	699.35
机 械	电动空气压缩机 排气 量0.6(m ³ /min)	台班	34.63	—	—	3.413	—
	木工圆锯机 直径 500(mm)	台班	22.69	—	—	3.413	—

计量单位: 100m²

-80-

工作内容：成品隔断安装、固定等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-72	4-73	4-74	4-75
项 目 名 称				浴厕隔断	灵活隔断	半活动隔断	推拉式活动隔断
基 价 (元)				12897.71	19552.02	49315.19	26517.81
其 中	人 工 费 (元)			967.61	2831.33	2823.56	14191.79
	材 料 费 (元)			11930.10	16447.96	46284.98	12315.05
	机 械 费 (元)				272.73	206.65	10.97
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量			
人	综合工日	工日	107.86	8.971	26.250	26.178	131.576
材 料	成品浴厕隔断(包括五金配件)	m ²	118.68	100.000	—	—	—
	灵活隔断	m ²	158.60	—	100.000	—	—
	半活动隔断	m ²	456.90	—	—	100.000	—
	推拉式活动隔断	m ²	122.50	—	—	—	100.000
	铁件 综合	kg	6.08	—	79.100	31.600	—
	电	kW·h	0.57	4.820	—	—	—
	其他材料费	元	1.00	59.35	107.03	402.85	65.05
机 械	其他机械费	元	1.00	—	272.730	206.650	10.970

(二) 隔墙

工作内容：放样、下料、切割、开门窗洞口,周边塞口,清扫、弹线、安装接口型材、
安装墙面板、打胶、紧固、安装收边及泛水板。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-76	4-77	4-78
项 目 名 称				围护隔墙		
				彩钢夹芯板	采光板	压型钢板
基 价 (元)				16892.31	15042.42	11178.21
其 中	人 工 费 (元)			2361.38	2115.57	2115.57
	材 料 费 (元)			14431.58	12827.50	8963.29
	机 械 费 (元)			99.35	99.35	99.35
名 称	单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	21.893	19.614	19.614
材 料	彩钢夹芯板 75×0.5	m ²	96.16	106.000	—	—
	聚酯采光板 δ 1.2	m ²	61.14	—	106.000	—
	压型钢板 0.5mm	m ²	25.40	—	—	106.000
	橡胶密封条	m	0.68	173.300	173.300	173.300
	彩钢板 δ 0.5	m ²	41.73	10.000	20.000	20.000
	防水密封胶	支	5.55	32.000	32.000	32.000
	合金钢钻头 φ 6~13	个	6.82	0.600	0.600	0.600
	铝拉铆钉 φ5×40	百个	27.74	10.700	3.500	3.500
	铁件	kg	7.37	2.000	5.000	5.000
	工字铝 综合	m	12.12	167.900	—	—
	槽铝 综合	kg	23.32	34.400	—	—
	角铝 25.4×1mm	m	1.83	26.500	—	—
	膨胀螺栓 M10	套	1.04	40.000	—	—
	彩钢密封圈	只	7.34	—	650.000	650.000
	垫木	m ³	2198.50	—	0.020	0.020
	自攻螺钉	百个	1.86	—	6.500	6.500
	其他材料费	元	1.00	282.97	251.52	175.75
机 械	汽车式起重机 提升质量20(t)	台班	946.23	0.105	0.105	0.105

工作内容：基底清理、弹线、安装隔墙板块、洞口定位、板块及固定配件安装、板缝填塞、贴玻纤布、安装隔声材料。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-79	4-80	4-81
项 目 名 称				预制轻质隔墙		
				板厚(mm以内)		
				80	100	150
基 价 (元)				2277.77	2666.74	2972.04
其 中	人 工 费 (元)			1682.62	2019.14	2221.16
	材 料 费 (元)			503.87	542.62	630.21
	机 械 费 (元)			91.28	104.98	120.67
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	15.600	18.720	20.593
材 料	预制轻质内隔墙板 δ 80	m ²	—	(102.000)	—	—
	预制轻质内隔墙板 δ 100	m ²	—	—	(102.000)	—
	预制轻质内隔墙板 δ 150	m ²	—	—	—	(102.000)
	玻璃棉毡 δ 20	m ²	6.90	8.931	11.160	16.733
	玻璃纤维布	m ²	3.16	16.800	16.800	16.800
	合金钢切割片 Φ 300	片	12.12	3.720	4.278	4.920
	金属膨胀螺栓	副	0.80	316.667	316.667	316.667
	墙板固定金属配件(不 锈钢板)	kg	8.25	9.801	11.722	16.526
	其他材料费	元	1.00	9.88	10.64	12.36
机 械	砂轮切割机 Φ 350	台班	43.22	2.112	2.429	2.792

工作内容：卸料、检验、放样划线、切割、龙骨固定、墙面板安装、点漆、清理。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-82
项 目 名 称				双面硅酸钙板灌浆隔墙
基 价 (元)				31900.95
其 中	人 工 费 (元)			9065.74
	材 料 费 (元)			20987.75
	机 械 费 (元)			1847.46
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	84.051
材 料	硅酸钙板 δ 10	m ²	27.34	212.000
	镀锌钢龙骨	kg	4.78	1500.000
	EPS灌浆料	m ³	280.94	5.250
	玻璃胶 310ml	支	11.29	29.000
	不锈钢六角螺栓 M6×30	百个	44.00	0.200
	低合金钢焊条	kg	14.20	81.750
	垫木	m ³	2198.50	0.020
	合金钢钻头 φ 10	个	13.04	0.600
	连接件 PD25	个	2.59	150.000
	双面胶纸	m	1.47	208.000
	塑料薄膜	m ²	0.28	33.600
	橡胶密封条	m	0.68	173.300
	岩棉板 δ 50	m ³	433.73	8.320
	氧气	m ³	5.04	9.000
	乙炔气	kg	35.37	3.462
	电	kW·h	0.57	8.100
	其他材料费	元	1.00	395.31
机 械	交流弧焊机 容量 32 (kV·A)	台班	72.52	21.368
	涡桨式混凝土搅拌机 出料容量500(L)	台班	280.20	1.063

工作内容：卸料、选料、切割、抹砂浆、贴砌块、固定、擦缝、清理。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-83
项 目 名 称				蒸压砂加气保温块贴面
基 价 (元)				6143.33
其 中	人 工 费 (元)			3673.28
	材 料 费 (元)			2470.05
	机 械 费 (元)			
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	34.056
材 料	蒸压砂加气混凝土 (AAC) 保温块	m ³	269.51	5.830
	玻璃胶 310ml	支	11.29	29.000
	不锈钢六角螺栓 M6×30	百个	44.00	0.200
	合金钢钻头 φ 10	个	13.04	0.600
	连接件 PD25	个	2.59	150.000
	橡胶密封条	m	0.68	173.300
	其他材料费	元	1.00	48.43

(三) 幕墙

工作内容：清理基层、定位、弹线、下料、打砖剔洞、安装龙骨、避雷焊接安装、清洗，下料、切割、钻孔、安装框料及玻璃配件、周边塞口、清洁等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-84	4-85
项 目 名 称				玻璃幕墙	铝单板幕墙
				铝合金框料	铝合金骨架
基 价 (元)				67739.35	70528.00
其 中	人 工 费 (元)			10210.46	9228.61
	材 料 费 (元)			56173.49	60076.49
	机 械 费 (元)			1355.40	1222.90
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	94.664	85.561
材 料	钢化镀膜玻璃 δ 6	m ²	146.08	99.378	—
	铝单板 2mm	m ²	295.64	4.400	116.760
	铝合金型材 140系列	kg	24.46	1147.947	—
	铝合金型材 110系列	kg	23.31	—	628.523
	不锈钢六角带帽螺栓 M12×45	套	2.50	132.812	132.812
	不锈钢六角带帽螺栓 M12×110	套	4.40	132.812	132.812
	低合金钢焊条	kg	14.20	21.000	21.000
	硅酮结构胶 双组份	L	48.92	22.400	8.204
	耐候胶	L	80.47	29.621	27.521
	泡沫条 φ18mm	m	0.14	319.100	253.750
	铁件 综合	kg	6.08	200.970	200.970
	弯折成型铝板 3mm	m ²	277.55	16.626	16.626
	双面胶纸 2mm	m ²	1.36	420.000	—
	电	kW·h	0.57	50.852	45.962
	其他材料费	元	1.00	1101.44	1177.97
机 械	交流弧焊机 容量 32 (kV·A)	台班	72.52	18.690	16.863

六、墙面块料装饰

(一) 石材墙面

工作内容：清理基层、刷浆、预埋铁件、制安钢筋网、电焊固定，选料湿水、钻孔、成槽，制运砂浆、打底抹灰、镶贴面层、穿丝固定、磨光擦缝、打蜡、养护等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-86	4-87
项 目 名 称				石材墙面	
				挂贴石材	粘贴石材
基 价 (元)				24692.32	21703.52
其 中	人 工 费 (元)			5166.93	4329.93
	材 料 费 (元)			18817.25	17338.29
	机 械 费 (元)			708.14	35.30
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	47.904	40.144
材 料	天然花岗岩板 600×600×20	m ²	158.88	102.000	102.000
	水泥砂浆 1:2.5	m ³	363.49	3.966	0.618
	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	—	1.360
	素水泥浆	m ³	502.41	0.102	—
	圆钢 Φ6	kg	3.79	107.201	—
	白水泥	kg	0.58	15.450	15.450
	草酸 99.2%	kg	6.74	1.050	1.050
	低合金钢焊条	kg	14.20	1.575	—
	合金钢钻头 Φ6~8	个	10.09	6.681	—
	棉纱头	kg	22.19	1.050	1.050
	膨胀螺钉	个	0.19	528.870	—
	石料切割锯片	片	27.28	1.394	1.394
	塑料薄膜	m ²	0.28	26.775	26.775
	铜丝 综合	kg	47.97	7.875	—
	硬白蜡	kg	5.46	2.783	2.783
	粘结剂 A884	kg	7.75	—	42.000
	水	m ³	3.46	1.737	0.939
	电	kW·h	0.57	67.120	37.800
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.417	0.208
	交流弧焊机 容量 32(kV·A)	台班	72.52	8.789	—

工作内容：清理基层、刷浆、预埋铁件、制安钢龙骨、电焊固定，选料湿水、钻孔、成槽，安装挂件、挂贴面层、磨光擦缝、打蜡、养护等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-88	4-89
项 目 名 称				石材墙面	
				挂钩式干挂	背栓式干挂
基 价 (元)				48181.87	54311.70
其中	人 工 费 (元)			9175.76	9350.28
	材 料 费 (元)			38398.75	44348.06
	机 械 费 (元)			607.36	613.36
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	85.071	86.689
材 料	花岗岩板 1200×1200	m ²	247.30	102.000	103.000
	型钢 综合	kg	4.38	2106.000	2106.000
	低合金钢焊条	kg	14.20	45.659	45.659
	美纹纸	m	0.98	328.000	328.000
	红丹环氧防锈漆	kg	18.06	7.605	7.605
	密封胶	kg	5.49	39.670	39.670
	泡沫条 φ18mm	m	0.14	306.000	321.300
	棉纱头	kg	22.19	1.000	1.000
	硬白蜡	kg	5.46	2.650	2.783
	云石胶	kg	8.47	19.630	19.610
	石料切割锯片	片	27.28	1.734	1.734
	草酸 99.2%	kg	6.74	1.000	1.050
	不锈钢石材干挂挂件	套	9.24	141.780	—
	镀锌铁件	kg	7.08	1.440	—
	合金钢钻头 φ16~20	个	24.10	16.454	—
	化学锚栓 M12×160	套	3.41	4.080	—
	膨胀螺栓 M8	套	0.75	283.560	—
	不锈钢六角螺栓 M6×30	百个	44.00	—	2.836
	不锈钢六角螺栓 M8×30	10个	9.30	—	283.560
	不锈钢石材背栓	个	0.99	—	283.560
	合金钢钻头 φ10	个	13.04	—	5.720
	铝合金石材干挂挂件	套	9.74	—	283.560
	铝合金型材转接件	kg	23.31	—	75.650
	氧气	m ³	5.04	11.750	11.700
	乙炔气	m ³	32.19	5.120	5.070
	水	m ³	3.46	1.420	1.491
	电	kW·h	0.57	88.364	90.954
	其他材料费	元	1.00	102.45	102.45
机 械	交流弧焊机 容量 32 (kV·A)	台班	72.52	8.375	8.375
	锥形双头台式打孔机	台班	4.65	—	1.292

(二) 凹凸假麻石墙面

工作内容：基层清理、修补，砂浆制作、运输、打底、铺抹结合层(刷粘结剂)，选料、贴假石块、擦缝、清洁表面等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-90	4-91
项 目 名 称				凹凸假麻石墙面	
				水泥砂浆粘贴	粉状型建筑胶贴剂粘贴
基 价 (元)				6409.34	6882.50
其中	人 工 费 (元)			3811.45	3741.56
	材 料 费 (元)			2551.39	3113.28
	机 械 费 (元)			46.50	27.66
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	综合工日	工日	107.86	35.337	34.689
材料	凹凸假麻石块	m ²	16.93	103.000	103.000
	水泥砂浆 1:2	m ³	367.50	0.618	—
	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	1.545	1.545
	建筑胶 粉状型	kg	1.88	—	420.000
	白水泥	kg	0.58	15.450	15.450
	棉纱头	kg	22.19	1.050	1.050
	石料切割锯片	片	27.28	0.237	0.237
	水	m ³	3.46	0.939	0.766
	电	kW·h	0.57	32.850	32.850
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.274	0.163

(三) 面砖墙面

工作内容：基层清理、修补，砂浆制作、运输、打底、铺抹结合层(刷粘结剂)，选料、贴面砖、擦缝、清洁表面等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-92	4-93
项 目 名 称				面砖墙面	
				水泥砂浆粘贴	粉状型建筑胶贴剂粘贴
基 价 (元)				17278.43	17626.17
其中	人 工 费 (元)			3494.66	3250.90
	材 料 费 (元)			13745.25	14347.61
	机 械 费 (元)			38.52	27.66
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	综合工日	工日	107.86	32.400	30.140
材料	面砖 1000×1000	m ²	123.24	105.000	105.000
	水泥砂浆 1:2	m ³	367.50	0.618	—
	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	1.545	1.545
	白水泥	kg	0.58	10.300	10.300
	棉纱头	kg	22.19	1.050	1.050
	石料切割锯片	片	27.28	0.306	0.306
	建筑胶 粉状型	kg	1.88	—	442.050
	水	m ³	3.46	0.996	0.810
	电	kW·h	0.57	29.975	28.335
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.227	0.163

工作内容: 基层清理、修补, 安装钢龙骨、安装挂件、选料、挂贴面砖、擦缝、清洁表面等。

计量单位: 100m²

[illegible]

(一) 抹灰面油漆

计量单位: 100m²

-90-

工作内容：清扫、满刮腻子、打磨、刷底漆、面漆等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-99	4-100
项 目 名 称				墙面乳胶漆	
				室外	室内
基 价 (元)				2018.34	1498.94
其中	人 工 费 (元)			1252.58	883.16
	材 料 费 (元)			765.76	615.78
	机 械 费 (元)				
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	11.613	8.188
材 料	苯丙清漆	kg	7.53	11.620	11.620
	苯丙乳胶漆 外墙用	kg	11.57	40.560	—
	苯丙乳胶漆 内墙用	kg	11.57	—	27.810
	成品腻子粉	kg	0.94	198.450	198.450
	砂纸	张	0.28	14.100	10.100
	油漆溶剂油	kg	8.76	1.291	1.291
	水	m ³	3.46	0.102	0.100
	其他材料费	元	1.00	6.83	5.49

(二) 喷刷涂料

工作内容：清扫、打磨、满刮腻子、刷涂料等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-101	4-102	4-103	4-104
项 目 名 称				墙面内墙涂料	墙面仿瓷涂料	墙面凹凸型涂料	墙面多彩涂料
基 价 (元)				1191.55	3821.17	5821.82	1976.25
其中	人 工 费 (元)			793.63	1022.08	848.86	741.21
	材 料 费 (元)			397.92	2799.09	4972.96	1235.04
	机 械 费 (元)						
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	7.358	9.476	7.870	6.872
材 料	成品腻子粉	kg	0.94	198.450	124.950	198.450	198.450
	砂纸	张	0.28	10.100	7.000	4.200	4.200
	内墙涂料 BTD-101	kg	5.37	38.110	—	—	—
	仿瓷涂料	kg	20.88	—	127.000	—	—
	复层涂料骨浆 喷涂型	kg	23.52	—	—	150.000	—
	水性耐候面漆 半光型	kg	26.34	—	—	20.000	—
	水性中间(层)涂料	kg	30.10	—	—	20.000	—
	水性封底漆 普通	kg	6.31	—	—	12.500	12.500
	多彩底涂料	kg	9.41	—	—	—	10.400
	多彩面涂料	kg	16.93	—	—	—	34.500
	多彩中涂料	kg	13.17	—	—	—	20.800
	水	m ³	3.46	0.101	0.060	0.095	0.095
	其他材料费	元	1.00	3.55	27.71	49.24	12.23

工作内容：清扫、打磨、满刮腻子、刷涂料等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-105
项 目 名 称				外墙丙烯酸酯涂料
				三遍
基 价 (元)				3343.49
其中	人 工 费 (元)			1085.40
	材 料 费 (元)			2258.09
	机 械 费 (元)			
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人工	综合工日	工日	107.86	10.063
材料	丙烯酸弹性高级涂料	kg	14.58	140.400
	成品腻子粉	kg	0.94	198.450
	砂纸	张	0.28	14.100
	水	m ³	3.46	0.122
	其他材料费	元	1.00	20.14

注：每增加一遍子目适用于墙面项目。

工作内容：清扫、打磨、刷涂料等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-106	4-107
项 目 名 称				墙面抗碱封底涂料	墙面防霉涂料
基 价 (元)				389.91	1022.96
其中	人 工 费 (元)			237.83	356.80
	材 料 费 (元)			152.08	666.16
	机 械 费 (元)				
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	综合工日	工日	107.86	2.205	3.308
材料	抗碱底涂料	kg	8.17	18.430	—
	耐水防霉涂料	kg	21.47	—	30.720
	其他材料费	元	1.00	1.51	6.60

工作内容：清扫、打磨、刮腻子、喷涂料、压平等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-108	4-109
项 目 名 称				墙面胶砂喷涂	墙面彩砂喷涂
基 价 (元)				1608.24	8007.55
其中	人 工 费 (元)			1089.39	968.37
	材 料 费 (元)			461.07	7004.97
	机 械 费 (元)			57.78	34.21
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	综合工日	工日	107.86	10.100	8.978
材料	砂胶料	kg	4.15	110.000	—
	丙烯酸彩砂涂料	kg	18.20	—	380.000
	白色硅酸盐水泥 52.5#	kg	0.58	—	30.000
	水	m ³	3.46	—	0.640
	其他材料费	元	1.00	4.57	69.36
机械	电动空气压缩机 排气量1(m ³ /min)	台班	45.86	1.260	0.746

工作内容：清扫、打磨、涂熟桐油、刮腻子、磨光、刷底油、做花纹、刷漆等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-110	4-111
项 目 名 称				墙面仿木纹涂饰	墙面仿石纹涂饰
基 价 (元)				2539.35	1915.32
其 中	人 工 费 (元)			1686.50	1153.89
	材 料 费 (元)			852.85	761.43
	机 械 费 (元)				
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	15.636	10.698
材 料	调和漆	kg	15.96	17.500	17.500
	成品腻子粉	kg	0.94	198.450	198.450
	醇酸漆稀释剂	kg	9.86	3.300	2.200
	清油 C01-1	kg	17.67	3.100	3.100
	砂纸	张	0.28	4.000	4.000
	熟桐油	kg	49.62	2.300	2.300
	无光调和漆 脂胶漆	kg	13.54	4.300	4.300
	油漆溶剂油	kg	8.76	5.000	5.000
	醇酸清漆	kg	15.46	5.200	—
	水	m ³	3.46	0.095	0.095
	其他材料费	元	1.00	1.70	1.52

工作内容：清扫、打磨、满刮腻子等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-112	4-113
项 目 名 称				墙面刮腻子	
				室外	室内
基 价 (元)				778.52	725.03
其 中	人 工 费 (元)			589.45	535.96
	材 料 费 (元)			189.07	189.07
	机 械 费 (元)				
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	5.465	4.969
材 料	成品腻子粉	kg	0.94	198.450	198.450
	水砂纸 60#	张	0.55	4.000	4.000
	水	m ³	3.46	0.095	0.095

(三) 裱糊

工作内容：清扫、打磨、补嵌腻子、刷底胶、刷粘剂、铺贴壁纸等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-114	4-115
项 目 名 称				墙面普通壁纸	墙面金属壁纸
基 价 (元)				2579.44	5059.36
其中	人 工 费 (元)			831.92	1356.02
	材 料 费 (元)			1747.52	3703.34
	机 械 费 (元)				
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	综合工日	工日	107.86	7.713	12.572
材料	壁纸	m ²	11.65	116.000	—
	金属壁纸	m ²	28.59	—	115.000
	壁纸专用基膜	kg	2.06	16.590	16.590
	壁纸专用粘结剂	kg	10.65	27.810	27.810
	成品腻子粉	kg	0.94	51.450	51.450
	水	m ³	3.46	0.030	0.030
	其他材料费	元	1.00	17.30	36.67

工作内容：清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油、配置贴面材料、裱糊刷胶、裁贴墙布等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-116
项 目 名 称				墙面贴织锦缎
基 价 (元)				6525.63
其中	人 工 费 (元)			1514.03
	材 料 费 (元)			5011.60
	机 械 费 (元)			
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人工	综合工日	工日	107.86	14.037
材料	织锦缎	m ²	39.51	116.000
	壁纸专用基膜	kg	2.06	16.590
	壁纸专用粘结剂	kg	10.65	27.810
	成品腻子粉	kg	0.94	51.450
	水	m ³	3.46	0.030
	其他材料费	元	1.00	49.62

八、栏板及挑檐装饰

工作内容：清理基层、制运砂浆、抹灰等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-117
项 目 名 称				内外抹水泥砂浆
基 价 (元)				10288.88
其 中	人 工 费 (元)			8541.65
	材 料 费 (元)			1666.80
	机 械 费 (元)			80.43
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	79.192
材 料	水泥砂浆 1:2.5	m ³	363.49	1.354
	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	3.164
	素水泥浆	m ³	502.41	0.206
	水	m ³	3.46	1.930
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.474

工作内容：清理基层、制运砂浆、抹灰，贴马赛克、擦缝、清洗表面等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-118	4-119
项 目 名 称				内侧抹水泥砂浆	
				外侧马赛克	
				平面	弧面
基 价 (元)				16108.93	16527.13
其 中	人 工 费 (元)			9890.44	9750.87
	材 料 费 (元)			6125.67	6708.21
	机 械 费 (元)			92.82	68.05
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	91.697	90.403
材 料	陶瓷马赛克	m ²	42.57	104.000	104.000
	水泥砂浆 1:2	m ³	367.50	0.520	—
	水泥砂浆 1:2.5	m ³	363.49	0.677	0.677
	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	3.142	3.142
	水泥石灰砂浆 1:1:2	m ³	327.60	0.312	—
	素水泥浆	m ³	502.41	0.103	0.103
	白水泥	kg	0.58	28.583	28.583
	建筑胶 粉状型	kg	1.88	—	466.200
	棉纱头	kg	22.19	1.166	1.166
	水	m ³	3.46	2.236	2.059
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.547	0.401

工作内容：清理基层、制运砂浆、抹灰、贴面砖、擦缝、清洗表面等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-120
项 目 名 称				内侧抹水泥砂浆
				外侧陶瓷面砖
基 价 (元)				20261.58
其中	人 工 费 (元)			8374.03
	材 料 费 (元)			11808.47
	机 械 费 (元)			79.08
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量	
人工	综合工日	工日	107.86	77.638
材料	水泥砂浆 1:1	m ³	378.55	0.624
	水泥砂浆 1:2.5	m ³	363.49	0.677
	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	3.142
	素水泥浆	m ³	502.41	0.103
	面砖 200×300	m ²	95.86	106.000
	棉纱头	kg	22.19	1.000
	石料切割锯片	片	27.28	0.265
	电	kW·h	0.57	35.540
	水	m ³	3.46	1.885
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.466

九、墙身防水

工作内容：1. 卷材及涂膜防水：清理基层，涂刷基底处理剂，铺贴卷材及加强层、收头（涂刷底胶及附加层、刷聚氨酯涂膜）等。

2. 砂浆防水：清理基层、制运砂浆、抹灰及养护等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-121	4-122	4-123	4-124
项 目 名 称				SBS改性沥青卷材	聚氨酯涂膜	防水砂浆	
				热熔法一层	2.0mm厚	20mm厚	五层做法
				4mm厚			
基 价 (元)				5685.66	8308.52	2333.70	2834.01
其中	人 工 费 (元)			480.62	704.97	1188.62	2116.86
	材 料 费 (元)			5205.04	7603.55	1108.60	698.82
	机 械 费 (元)					36.48	18.33
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量				
人工	综合工日	工日	107.86	4.456	6.536	11.020	19.626
材料	SBS改性沥青防水卷材 4mm	m ²	31.45	113.375	—	—	—
	SBS弹性沥青防水胶	kg	35.75	28.920	—	—	—
	改性沥青嵌缝油膏	kg	7.77	5.977	—	—	—
	液化石油气	kg	8.05	26.992	—	—	—
	冷底子油 3:7	kg	7.05	48.480	—	—	—
	聚氨酯甲乙料	kg	19.75	—	374.900	—	—
	二甲苯	kg	11.42	—	17.450	—	—
	水泥砂浆 1:2	m ³	367.50	—	—	2.050	1.025
	素水泥浆	m ³	502.41	—	—	0.100	0.615
	防水粉	kg	4.60	—	—	66.300	—
	水	m ³	3.46	—	—	—	3.800
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	—	—	0.215	0.108

工作内容：清理，止水带制作、安装等。

计量单位：100m

定 额 编 号				4-125	4-126
项 目 名 称				止水带	
				钢板	氯丁橡胶带
基 价 (元)				4509.91	3761.76
其 中	人 工 费 (元)			1405.09	388.94
	材 料 费 (元)			3051.52	3372.82
	机 械 费 (元)			53.30	
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	13.027	3.606
材 料	钢板止水带 400×3	m	26.26	105.000	—
	橡胶止水带 E型	m	27.58	—	105.000
	低合金钢焊条	kg	14.20	20.720	—
	豆石 (绿豆砂)	m ³	84.37	—	0.160
	氯丁胶沥青胶液	kg	2.53	—	60.580
	普通硅酸盐水泥 42.5#	kg	0.34	—	9.090
	三异氰酸酯	kg	4.05	—	9.090
	乙酸乙酯	kg	11.75	—	23.000
机 械	交流弧焊机 容量 32 (kV·A)	台班	72.52	0.735	—

十、墙身保温隔热

工作内容：基础处理,分格、弹线,钻孔安装固定件,下料,粘贴保温层,嵌缝、勾缝,撕保护膜,清洁面板等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-127	4-128	4-129	4-130
项 目 名 称				墙身保温隔热(厚度80mm)			墙身保温隔热(厚度50mm)
				聚苯乙烯泡沫塑料板	泡沫玻璃	干挂岩棉板	保温装饰一体板
基 价 (元)				6005.51	19025.87	8797.72	35848.58
其中	人 工 费 (元)			1540.24	3335.89	3107.66	7440.72
	材 料 费 (元)			4454.58	15683.36	5690.06	28231.47
	机 械 费 (元)			10.69	6.62		176.39
名 称	单位	单价 (元)	数 量				
人工	综合工日	工日	107.86	14.280	30.928	28.812	68.985
材料	聚苯乙烯泡沫板 18kg/m ³	m ³	253.01	8.160	—	—	—
	泡沫玻璃	m ³	1758.99	—	8.160	—	—
	岩棉板 100kg/m ³	m ³	433.73	—	—	8.160	—
	聚苯乙烯塑料保温装饰板	m ²	233.23	—	—	—	107.000
	塑料膨胀螺栓	套	0.75	600.000	700.000	800.000	—
	聚合物粘结砂浆	kg	1.75	736.000	460.000	—	900.000
	水泥防水界面剂	kg	7.57	80.306	—	—	—
	锡纸	m ²	9.82	—	—	156.000	—
	界面剂	kg	1.89	—	—	10.000	—
	固定件	套	0.89	—	—	—	900.000
	耐候型硅胶	kg	34.98	—	—	—	9.900
	其他材料费	元	1.00	44.10	—	—	553.56
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200(L)	台班	169.69	0.063	0.039	—	0.076
	剪板机 厚度×宽度6.3×2000(mm)	台班	194.64	—	—	—	0.840

工作内容：场内转运、放样、下料、安装保温棉。

计量单位：100m²

定 额 编 号				4-131
项 目 名 称				墙面玻纤保温棉
				厚50
基 价 (元)				2476.54
其中	人 工 费 (元)			313.12
	材 料 费 (元)			2064.07
	机 械 费 (元)			99.35
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人工	综合工日	工日	107.86	2.903
材料	袋装玻璃棉 δ 50	m ²	18.10	106.000
	密封带 3×20	m	0.86	100.000
	铁件	kg	7.37	2.300
	自攻螺钉	百个	1.86	1.100
	其他材料费	元	1.00	40.47
机械	汽车式起重机 提升质量20(t)	台班	946.23	0.105

第五章 钢筋混凝土工程

航海造船

说 明

一、本章定额包括现浇钢筋混凝土构件、预制钢筋混凝土构件、装配式预制混凝土构件、预应力钢筋及钢筋用量调整共 4 节 64 个定额项目。

二、本章定额中混凝土构件均采用预拌混凝土；现浇混凝土墙执行“第四章 墙体工程”相应定额项目；现浇混凝土阳台板、雨棚执行悬挑板定额项目。

三、本章定额中型钢混凝土组合结构构件执行钢筋混凝土相应定额项目，人工乘系数 1.91、材料乘系数 1.03、机械乘系数 1.72。

四、本章定额中预制钢筋混凝土构件适用于构件现场预制、现场安装，定额项目中包含场内运输、安装、灌缝费用。

五、装配式预制混凝土构件：

（一）本章定额中所列的装配式预制混凝土构件均按外购成品考虑。装配式预制混凝土构件安装不分构件外形尺寸、截面类型以及是否带有保温，除另有规定者外，均按构件种类执行相应定额项目；

（二）装配式预制混凝土构件安装定额已包括构件固定所需临时支撑的搭设及拆除，支撑（含支撑用预埋铁件）种类数量及搭设方式已综合考虑；

（三）柱、墙板、女儿墙等构件安装定额中，构件底部坐浆已按砌筑砂浆铺筑考虑，若设计采用灌浆料时，将坐浆材料换算为灌浆材料并扣除灰浆搅拌机台班，每 10m³ 构件安装定额另行增加人工 0.7 工日，其余不变；

（四）套筒注浆不分部位、方向，不区分套筒内的钢筋直径，按相应定额项目执行；

（五）外墙嵌缝、打胶定额中注胶缝的断面按 20mm×15mm 编制，若设计断面与定额不同时，密封胶用量按比例调整，其余不变。定额中的密封胶按硅酮耐候胶考虑，若设计采用的种类与定额不同时，可以换算。

六、装配式后浇混凝土浇捣

（一）装配式后浇混凝土指装配整体式结构中，用于与预制混凝土构件连接形成整体构件的现场浇筑混凝土。

（二）墙板或柱等预制垂直构件之间设计采用现浇混凝土墙连接的，当连接墙的长度在 2m 以内时，执行后浇混凝土连接墙、柱定额；当连续墙的长度超过 2m 时，按本章现浇混凝土相应定额项目执行。

（三）叠合楼板或整体楼板之间设计采用现浇混凝土板带拼缝的，板带混凝土浇捣并入后浇混凝土叠合梁、板内计算。

工程量计算规则

一、现浇钢筋混凝土构件除注明者外，均按设计图示尺寸以体积计算，不扣除钢筋、铁件等所占的体积。

（一）现浇钢筋混凝土矩形柱、异形柱及构造柱的体积按设计柱高乘以柱的断面面积计算，柱高自柱基上表面或楼板上表面算至上一层的楼板上表面或柱顶面；

（二）现浇钢筋混凝土梁的体积按梁的设计轴线长度乘以梁的断面面积计算，不扣除梁和梁、梁和柱交接处的体积。主梁长度按柱间的轴线长度计算，次梁长度按主梁间的轴线长度计算；

（三）现浇钢筋混凝土板、拱形板的体积按设计轴线间的面积乘以设计板厚以体积计算，不扣除柱和梁在板内所占的体积；

（四）现浇复合空心板按设计图示尺寸以体积计算，扣除空心部分所占体积，执行现浇板相应定额项目，其人工、机械乘以系数 1.5；空心楼板筒芯（箱体）安装项目按筒芯（箱体）的外形尺寸计算；

（五）现浇悬挑板及挑檐、天沟的体积按外墙轴线以外部分的水平投影面积乘以设计板厚以体积计算；

（六）现浇钢筋混凝土楼梯按楼梯间轴线水平投影面积计算；

（七）现浇钢筋混凝土栏板按栏板垂直投影面积乘以设计栏板的厚度以体积计算；

（八）现浇钢筋混凝土扶手按设计轴线长度乘以扶手的断面面积以体积计算；

（九）现浇钢筋混凝土其他小型构件按设计图示尺寸以体积计算；

（十）现浇混凝土墙、柱、梁、板的支模高度（即室外地坪至板底或板面至板底之间的高度）3.6m 以内为准，超过 3.6m 时，应另增加支撑项目，其工程量按超过部分的建筑面积计算。当支撑高度超过 3.6m 且不足 1m 时，仍按相应每增加 1m 定额执行。不能计算建筑面积的部分按板的水平投影面积计算。

二、预制钢筋混凝土构件除注明者外，均按设计图示尺寸以构件实体积计算，不扣除钢筋、铁件、吊装孔及预应力构件中的预留孔道等所占的体积。

三、装配式预制混凝土构件

（一）装配式构件安装按成品构件设计图示尺寸的实体积计算，依附于构件制作的各类保温层且饰面层的体积并入相应构件安装中计算，不扣除构件内钢筋、预埋铁件、配管、套管、线盒及单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的孔洞、线箱等所占体积，构件外露钢筋体积亦不再增加。

（二）套筒注浆按设计数量计算。

（三）外墙嵌缝、打胶按构件外墙接缝的设计图示尺寸长度计算。

（四）装配式构件后浇混凝土按设计图示尺寸以实体积计算，不扣除混凝土内钢筋、预

埋铁件及单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的孔洞等所占体积。

四、钢筋用量调整按计算后的应调整（调增或调减）数量以质量计算；铁件、预埋螺栓安装按设计用量以质量计算。

海造个

一、现浇钢筋混凝土构件

(一) 柱

工作内容：模板拼制、安装、拆除、运输及维修，钢筋制作、安装，混凝土输送、浇捣、养护等。

计量单位：m³

定 额 编 号				5-1	5-2	5-3	5-4
项 目 名 称				矩形柱		异形柱	构造柱
				周长1.6m以内	周长1.6m以外		
基 价 (元)				2608.22	1991.38	3055.15	1676.25
其 中	人 工 费 (元)			585.79	407.28	948.09	466.06
	材 料 费 (元)			1983.18	1557.57	2075.57	1194.53
	机 械 费 (元)			39.25	26.53	31.49	15.66
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	5.431	3.776	8.790	4.321
材 料	预拌混凝土 C20	m³	389.65	1.010	1.010	1.010	1.010
	带肋钢筋 (综合)	t	3790.00	0.311	0.236	0.322	0.124
	钢筋(圆钢) (综合)	t	3790.00	0.016	0.014	0.019	0.028
	泵管	m	16.85	0.026	0.026	0.026	0.026
	低合金钢焊条	kg	14.20	1.636	1.242	1.696	0.653
	镀锌槽钢 10#	kg	5.46	3.426	2.091	—	—
	镀锌铁丝 22#(Φ0.7)	kg	5.29	1.249	0.964	1.315	0.682
	对拉螺栓	kg	7.06	2.553	1.558	4.439	—
	复合木模板	m²	22.11	2.912	1.777	4.380	2.295
	钢管 综合	kg	4.27	0.092	0.092	0.092	0.092
	钢支撑及配件	kg	5.24	1.455	0.888	3.674	4.230
	隔离剂	kg	7.38	1.180	0.720	1.430	0.930
	沟槽卡箍 泵管用	个	91.06	0.012	0.012	0.012	0.012
	焊剂	kg	3.93	0.124	0.022	0.044	—
	扣件	个	6.77	0.015	0.015	0.015	0.015

续前

计量单位: m³

定 额 编 号				5-1	5-2	5-3	5-4
项 目 名 称				矩形柱		异形柱	构造柱
				周长1.6m以内	周长1.6m以外		
名 称		单位	单价（元）	数 量			
材 料	冷却液	kg	5.68	0.144	0.077	0.052	—
	密封胶圈	个	3.68	0.054	0.054	0.054	0.054
	模板板方材	m³	2322.22	0.040	0.025	0.054	0.036
	木支撑	m³	1947.68	—	—	—	0.017
	尼龙帽	个	0.56	29.128	15.493	10.464	—
	石棉垫	kg	8.32	0.062	0.011	0.022	—
	塑料薄膜	m²	0.28	2.704	2.704	2.704	2.704
	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	8.02	1.475	0.900	1.788	1.163
	铁钉	kg	8.54	0.116	0.071	0.174	0.091
	橡胶压力管	m	105.53	0.018	0.018	0.018	0.018
	硬塑料管 φ20	m	1.86	15.635	9.540	16.841	—
	直螺纹连接套管	只	3.06	14.564	7.747	5.232	—
	水	m³	3.46	0.126	0.116	0.128	0.100
	电	kW·h	0.57	0.371	0.371	0.371	0.371
机 械	布料机	台班	550.00	0.007	0.007	0.007	0.007
	钢筋调直机 直径40(mm)	台班	35.34	0.004	0.004	0.005	0.007
	电焊条烘干箱 容积45×35×45(cm³)	台班	16.26	0.014	0.011	0.015	0.006
	电渣焊机 电流1000(A)	台班	142.00	0.048	0.008	0.017	—
	对焊机 容量75(kV·A)	台班	93.55	0.035	0.027	0.036	0.014
	钢筋切断机 直径40(mm)	台班	37.68	0.034	0.026	0.035	0.016
	钢筋弯曲机 直径40(mm)	台班	24.18	0.079	0.061	0.083	0.039
	混凝土输送泵车 输送量30(m³/h)	台班	583.29	0.007	0.007	0.007	0.007
	螺栓套丝机 直径39(mm)	台班	23.57	0.273	0.154	0.098	—
	木工圆锯机 直径500(mm)	台班	22.69	0.007	0.004	0.008	0.005
	直流弧焊机 容量32(kV·A)	台班	77.45	0.143	0.109	0.149	0.057

(二) 梁

工作内容：模板拼制、安装、拆除、运输及维修，钢筋制作、安装，混凝土输送、浇捣、养护等。

计量单位：m³

定 额 编 号				5-5	5-6	5-7	5-8
项 目 名 称				矩形梁		异形梁	圈梁
				梁高700mm以内	梁高700mm以上		
基 价 (元)				2070.57	2073.86	2307.90	1369.16
其 中	人 工 费 (元)			448.59	436.19	633.14	377.40
	材 料 费 (元)			1601.98	1617.47	1652.96	977.47
	机 械 费 (元)			20.00	20.20	21.80	14.29
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	4.159	4.044	5.870	3.499
材 料	预拌混凝土 C20	m ³	389.65	1.010	1.010	1.010	1.010
	带肋钢筋 (综合)	t	3790.00	0.189	0.188	0.189	0.095
	钢筋(圆钢) (综合)	t	3790.00	0.061	0.071	0.061	0.035
	泵管	m	16.85	0.026	0.026	0.026	0.026
	低合金钢焊条	kg	14.20	0.994	0.988	0.994	0.502
	镀锌铁丝 8#(Φ4)	kg	4.37	—	—	0.166	1.205
	镀锌铁丝 22#(Φ0.7)	kg	5.29	1.224	1.308	1.224	0.657
	对拉螺栓	kg	7.06	1.043	0.957	1.412	—
	复合木模板	m ²	22.11	2.393	2.196	2.418	0.162
	钢背楞 60×40×2.5	kg	4.77	—	—	0.147	—
	钢管 综合	kg	4.27	0.092	0.092	0.092	0.092
	钢支撑及配件	kg	5.24	10.034	9.206	10.387	0.645

续前

计量单位: m³

定 额 编 号				5-5	5-6	5-7	5-8
项 目 名 称				矩形梁		异形梁	圈梁
				梁高700mm以内	梁高700mm以上		
名 称		单位	单价（元）	数 量			
材 料	隔离剂	kg	7.38	0.970	0.890	0.980	0.790
	沟槽卡箍 泵管用	个	91.06	0.012	0.012	0.012	0.012
	扣件	个	6.77	0.015	0.015	0.015	0.015
	零星卡具	kg	4.32	—	—	—	3.083
	密封胶圈	个	3.68	0.054	0.054	0.054	0.054
	模板板方材	m³	2322.22	0.038	0.035	0.037	0.004
	木支撑	m³	1947.68	—	—	—	0.002
	塑料薄膜	m²	0.28	3.248	3.248	3.976	4.541
	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	8.02	2.183	2.003	2.205	0.090
	铁钉	kg	8.54	0.119	0.109	2.817	0.132
	橡胶压力管	m	105.53	0.018	0.018	0.018	0.018
	硬塑料管 φ20	m	1.86	1.377	1.263	13.379	—
	组合式钢模板	kg	4.45	—	—	—	5.738
	水	m³	3.46	0.341	0.341	0.352	0.483
	电	kW·h	0.57	0.374	0.374	0.376	0.319
	其他材料费	元	1.00	4.58	4.20	5.59	1.43
机 械	布料机	台班	550.00	0.007	0.007	0.007	0.007
	钢筋调直机 直径40(mm)	台班	35.34	0.015	0.018	0.015	0.009
	电焊条烘干箱 容积45×35×45(cm³)	台班	16.26	0.009	0.009	0.009	0.004
	对焊机 容量75(kV·A)	台班	93.55	0.021	0.021	0.021	0.011
	钢筋切断机 直径40(mm)	台班	37.68	0.026	0.027	0.026	0.014
	钢筋弯曲机 直径40(mm)	台班	24.18	0.067	0.070	0.067	0.035
	混凝土输送泵车 输送量30(m³/h)	台班	583.29	0.007	0.007	0.007	0.007
	木工圆锯机 直径500(mm)	台班	22.69	0.004	0.003	0.083	0.007
	直流弧焊机 容量32(kV·A)	台班	77.45	0.087	0.087	0.087	0.044

(三) 板

工作内容：模板制作、安装、拆除、运输及维修，钢筋制作、安装，混凝土输送、浇捣、养护等。

计量单位：m³

定 额 编 号				5-9	5-10	5-11
项 目 名 称				板		
				厚10cm以内	厚12cm以内	厚12cm以上
基 价 (元)				1387.79	1212.28	1300.25
其 中	人 工 费 (元)			361.44	293.81	290.57
	材 料 费 (元)			1014.29	906.70	997.52
	机 械 费 (元)			12.06	11.77	12.16
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	3.351	2.724	2.694
材 料	预拌混凝土 C20	m ³	389.65	1.010	1.010	1.010
	带肋钢筋 (综合)	t	3790.00	0.041	0.045	0.038
	钢筋(圆钢) (综合)	t	3790.00	0.065	0.044	0.081
	泵管	m	16.85	0.026	0.026	0.026
	钢管 综合	kg	4.27	0.092	0.092	0.092
	钢支撑及配件	kg	5.24	7.577	6.004	5.075
	低合金钢焊条	kg	14.20	0.216	0.238	0.200
	镀锌铁丝 22#(Φ0.7)	kg	5.29	0.735	0.559	0.852
	对拉螺栓	kg	7.06	0.218	0.173	0.146
	复合木模板	m ²	22.11	2.616	2.073	1.752
	隔离剂	kg	7.38	1.060	0.840	0.710
	沟槽卡箍 泵管用	个	91.06	0.012	0.012	0.012
	扣件	个	6.77	0.015	0.015	0.015
	零星卡具	kg	4.32	1.329	1.053	0.890
	密封胶圈	个	3.68	0.054	0.054	0.054
	模板板方材	m ³	2322.22	0.029	0.023	0.020
	塑料薄膜	m ²	0.28	5.472	5.472	5.472
	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	8.02	2.120	1.680	1.420
	铁钉	kg	8.54	0.122	0.097	0.082
	橡胶压力管	m	105.53	0.018	0.018	0.018
	硬塑料管 Φ20	m	1.86	1.709	1.355	1.145
	水	m ³	3.46	0.271	0.271	0.270
	电	kW·h	0.57	0.379	0.379	0.379
	其他材料费	元	1.00	4.03	3.20	2.70
机 械	布料机	台班	550.00	0.007	0.007	0.007
	钢筋调直机 直径40(mm)	台班	35.34	0.016	0.011	0.020
	电焊条烘干箱 容积45×35×45(cm ³)	台班	16.26	0.002	0.002	0.002
	对焊机 容量75(kV·A)	台班	93.55	0.005	0.005	0.004
	钢筋切断机 直径40(mm)	台班	37.68	0.012	0.010	0.013
	钢筋弯曲机 直径40(mm)	台班	24.18	0.033	0.026	0.038
	混凝土抹平机	台班	20.37	0.012	0.012	0.012
	混凝土输送泵车 输送量30(m ³ /h)	台班	583.29	0.007	0.007	0.007
	木工圆锯机 直径500(mm)	台班	22.69	0.004	0.003	0.003
	直流弧焊机 容量32(kV·A)	台班	77.45	0.019	0.021	0.018

工作内容：模板制作、安装、拆除、运输及维修，钢筋制作、安装，混凝土输送、浇捣、养护等。

计量单位：m³

定 额 编 号				5-12	5-13	5-14
项 目 名 称				拱形板	悬挑板	挑檐、天沟
基 价 (元)				1459.17	1995.37	1592.06
其中	人 工 费 (元)			355.72	616.85	489.68
	材 料 费 (元)			1090.86	1366.08	1088.55
	机 械 费 (元)			12.59	12.44	13.83
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	3.298	5.719	4.540
材 料	预拌混凝土 C20	m ³	389.65	1.010	1.010	1.010
	带肋钢筋 (综合)	t	3790.00	0.045	0.052	0.058
	钢筋(圆钢) (综合)	t	3790.00	0.071	0.061	0.058
	泵管	m	16.85	0.026	0.026	0.026
	低合金钢焊条	kg	14.20	0.238	0.275	0.308
	镀锌铁丝 22#(Φ0.7)	kg	5.29	0.803	0.721	0.716
	复合木模板	m ²	22.11	3.250	4.783	2.757
	钢管 综合	kg	4.27	0.092	0.092	0.092
	钢支撑及配件	kg	5.24	7.577	35.125	9.473
	隔离剂	kg	7.38	1.060	2.254	0.900
	沟槽卡箍 泵管用	个	91.06	0.012	0.012	0.012
	扣件	个	6.77	0.015	0.015	0.015
	密封胶圈	个	3.68	0.054	0.054	0.054
	模板板方材	m ³	2322.22	0.042	0.078	0.034
	塑料薄膜	m ²	0.28	2.454	10.568	8.520
	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	8.02	2.650	3.363	1.800
	铁钉	kg	8.54	0.167	0.179	2.681
	橡胶压力管	m	105.53	0.018	0.018	0.018
	水	m ³	3.46	0.177	0.781	0.618
	电	kW·h	0.57	0.380	0.600	0.600
	其他材料费	元	1.00	4.81	10.34	4.69
机 械	布料机	台班	550.00	0.007	0.007	0.007
	混凝土输送泵车 输送量30(m ³ /h)	台班	583.29	0.007	0.007	0.007
	钢筋调直机 直径40(mm)	台班	35.34	0.018	0.015	0.014
	电焊条烘干箱 容积45×35×45(cm ³)	台班	16.26	0.002	0.002	0.003
	对焊机 容量75(kV·A)	台班	93.55	0.005	0.006	0.007
	钢筋切断机 直径40(mm)	台班	37.68	0.013	0.012	0.013
	钢筋弯曲机 直径40(mm)	台班	24.18	0.036	0.034	0.035
	木工圆锯机 直径500(mm)	台班	22.69	0.009	0.011	0.056
	直流弧焊机 容量32(kV·A)	台班	77.45	0.021	0.024	0.027
	混凝土抹平机	台班	20.37	0.016	—	—

工作内容：楼板筒芯或箱体安装等。

计量单位：10m³

定 额 编 号				5-15	5-16
项 目 名 称				空心楼板筒芯（箱体）安装	
				空心楼板筒芯安装	空心楼板箱体安装
基 价（元）				2477.56	1089.72
其 中	人 工 费（元）			1659.86	788.24
	材 料 费（元）			817.70	301.48
	机 械 费（元）				
名 称	单位	单价（元）	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	15.389	7.308
材 料	空心板筒芯	m ³	—	(10.100)	—
	空心板箱体	m ³	—	—	(10.100)
	铁件	kg	7.37	109.851	40.500
	其他材料费	元	1.00	8.10	2.99

（四）梁、板、柱模板支撑超高

工作内容：模板支撑、安装、拆除、运输及维修等。

计量单位：100m² 建筑面积

定 额 编 号				5-17
项 目 名 称				墙、柱、梁、板支撑高度超过3.6m每增加1m
基 价（元）				1196.05
其 中	人 工 费（元）			940.32
	材 料 费（元）			255.73
	机 械 费（元）			
名 称	单位	单价（元）	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	8.718
材 料	钢支撑及配件	kg	5.24	48.803

(五) 楼梯

工作内容：模板制作、安装、拆除、运输及维修，钢筋制作、安装，混凝土输送、浇捣、养护等。

计量单位：m² 投影面积

定 额 编 号				5-18	5-19
项 目 名 称				直形	弧形、螺旋形
基 价 (元)				389.97	419.93
其中	人 工 费 (元)			114.87	144.64
	材 料 费 (元)			271.45	272.64
	机 械 费 (元)			3.65	2.65
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	综合工日	工日	107.86	1.065	1.341
材 料	预拌混凝土 C20	m ³	389.65	0.259	0.211
	带肋钢筋 (综合)	t	3790.00	0.017	0.019
	钢筋(圆钢) (综合)	t	3790.00	0.016	0.018
	泵管	m	16.85	0.007	0.005
	低合金钢焊条	kg	14.20	0.092	0.103
	镀锌铁丝 22#(Φ0.7)	kg	5.29	0.205	0.230
	复合木模板	m ²	22.11	0.527	0.598
	钢管 综合	kg	4.27	0.024	0.019
	钢支撑及配件	kg	5.24	0.654	0.704
	隔离剂	kg	7.38	0.196	0.195
	沟槽卡箍 泵管用	个	91.06	0.003	0.003
	扣件	个	6.77	0.004	0.003
	密封胶圈	个	3.68	0.014	0.011
	模板板方材	m ³	2322.22	0.009	0.010
	塑料薄膜	m ²	0.28	1.262	1.321
	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	8.02	0.350	0.400
	铁钉	kg	8.54	0.024	0.024
	橡胶压力管	m	105.53	0.005	0.004
	水	m ³	3.46	0.076	0.069
	电	kW·h	0.57	0.156	0.158
	其他材料费	元	1.00	0.83	0.91
机 械	布料机	台班	550.00	0.002	0.001
	钢筋调直机 直径40(mm)	台班	35.34	0.004	0.005
	电焊条烘干箱 容积45×35×45(cm ³)	台班	16.26	0.001	0.001
	对焊机 容量75(kV·A)	台班	93.55	0.002	0.002
	钢筋切断机 直径40(mm)	台班	37.68	0.004	0.004
	钢筋弯曲机 直径40(mm)	台班	24.18	0.010	0.011
	混凝土输送泵车 输送量30(m ³ /h)	台班	583.29	0.002	0.001
	木工圆锯机 直径500(mm)	台班	22.69	0.001	0.001
	直流弧焊机 容量32(kV·A)	台班	77.45	0.008	0.009

（六）其他构件

工作内容: 模板制作、安装、拆除、运输及维修, 钢筋制作、安装, 混凝土输送、浇捣、养护等。

计量单位: m³

定 额 编 号				5-20	5-21	5-22
项 目 名 称				扶手	栏板及其他	小型构件
基 价（元）				3679. 71	2275. 20	2680. 00
其 中	人 工 费（元）			1672. 91	946. 04	1065. 33
	材 料 费（元）			1992. 61	1316. 88	1598. 86
	机 械 费（元）			14. 19	12. 28	15. 81
名 称		单位	单价（元）	数 量		
人 工	综合工日	工日	107. 86	15. 510	8. 771	9. 877
材 <						

二、预制钢筋混凝土构件

(一) 过梁

工作内容：模板制作、安装、拆除及维修，钢筋制作、安装、铁件制作、安装，混凝土搅拌、运输、浇捣、养护及成品堆放，设置支架、装车运输、按卸车堆放及支垫稳固，座浆、构件加固、翻身、就位、安装、校正、垫实结点、焊接、接头灌缝等。

计量单位：m³

定 额 编 号				5-23
项 目 名 称				过梁
基 价 (元)				1700.62
其 中	人 工 费 (元)			556.88
	材 料 费 (元)			1137.85
	机 械 费 (元)			5.89
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量
人 工	综合工日	工日	107.86	5.163
材 料	预拌混凝土 C20	m ³	389.65	1.010
	水泥砂浆 1:2	m ³	367.50	0.062
	带肋钢筋 (综合)	t	3790.00	0.102
	钢筋(圆钢) (综合)	t	3790.00	0.045
	低合金钢焊条	kg	14.20	0.536
	垫铁	kg	6.18	1.849
	镀锌铁丝 8#(Φ4)	kg	4.37	0.155
	镀锌铁丝 22#(Φ0.7)	kg	5.29	0.634
	复合模板	m ²	40.71	2.147
	钢丝绳	kg	5.53	0.031
	隔离剂	kg	7.38	0.870
	麻绳 Φ10-15	kg	21.62	0.005
	模板板方材	m ³	2322.22	0.016
	塑料薄膜	m ²	0.28	11.714
	铁钉	kg	8.54	0.623
	水	m ³	3.46	0.398
	电	kW·h	0.57	0.150
机 械	钢筋调直机 直径40(mm)	台班	35.34	0.012
	电焊条烘干箱 容积45×35×45(cm ³)	台班	16.26	0.004
	对焊机 容量75(kV·A)	台班	93.55	0.006
	钢筋切断机 直径40(mm)	台班	37.68	0.014
	钢筋弯曲机 直径40(mm)	台班	24.18	0.032
	木工单面压刨床 刨削宽度600(mm)	台班	28.12	0.004
	木工圆锯机 直径500(mm)	台班	22.69	0.004
	直流弧焊机 容量32(kV·A)	台班	77.45	0.043

(二) 板

工作内容：模板制作、安装、拆除及维修，钢筋制作、安装、铁件制作、安装，混凝土搅拌、运输、浇捣、养护及成品堆放，设置支架、装车运输、按卸车堆放及支垫稳固，座浆、构件加固、翻身、就位、安装、校正、垫实结点、焊接、接头灌缝等。

计量单位：m³

定 额 编 号				5-24	5-25
项 目 名 称				架空隔热板	地沟盖板
基 价 (元)				1529.27	1181.68
其中	人 工 费 (元)			483.86	385.92
	材 料 费 (元)			1040.31	792.14
	机 械 费 (元)			5.10	3.62
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	4.486	3.578
材 料	预拌混凝土 C20	m ³	389.65	1.010	1.010
	预拌细石混凝土 C20	m ³	409.65	0.064	0.064
	水泥砂浆 1:2	m ³	367.50	0.024	0.024
	带肋钢筋 (综合)	t	3790.00	0.064	0.055
	钢筋(圆钢) (综合)	t	3790.00	0.053	0.001
	低合金钢焊条	kg	14.20	0.335	0.292
	垫铁	kg	6.18	1.849	1.849
	镀锌铁丝 8#(Φ4)	kg	4.37	1.142	1.142
	镀锌铁丝 22#(Φ0.7)	kg	5.29	0.758	0.207
	复合模板	m ²	40.71	1.184	1.184
	钢丝绳	kg	5.53	0.031	0.031
	隔离剂	kg	7.38	0.480	0.480
	麻绳 Φ10-15	kg	21.62	0.005	0.005
	模板板方材	m ³	2322.22	0.033	0.029
	塑料薄膜	m ²	0.28	26.045	19.360
	铁钉	kg	8.54	0.449	0.324
	水	m ³	3.46	0.933	0.580
	电	kW·h	0.57	0.175	0.175
机 械	钢筋调直机 直径40(mm)	台班	35.34	0.014	—
	电焊条烘干箱 容积45×35×45(cm ³)	台班	16.26	0.003	0.003
	对焊机 容量75(kV·A)	台班	93.55	0.007	0.006
	钢筋切断机 直径40(mm)	台班	37.68	0.011	0.005
	钢筋弯曲机 直径40(mm)	台班	24.18	0.030	0.012
	木工单面压刨床 刨削宽度600(mm)	台班	28.12	0.002	0.002
	木工圆锯机 直径500(mm)	台班	22.69	0.002	0.002
	载重汽车 装载质量6(t)	台班	411.14	0.001	0.001
	直流弧焊机 容量32(kV·A)	台班	77.45	0.029	0.026

(三) 其他构件

工作内容：模板制作、安装、拆除及维修，钢筋制作、安装、铁件制作、安装，混凝土搅拌、运输、浇捣、养护及成品堆放，设置支架、装车运输、按卸车堆放及支垫稳固，座浆、构件加固、翻身、就位、安装、校正、垫实结点、焊接、接头灌缝等。

计量单位：m³

定 额 编 号				5-26	5-27
项 目 名 称				小型构件	漏空花格
基 价 (元)				2773. 19	2928. 93
其 中	人 工 费 (元)			1200. 91	1572. 06
	材 料 费 (元)			1557. 19	1347. 50
	机 械 费 (元)			15. 09	9. 37
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107. 86	11. 134	14. 575
材 料	预拌混凝土 C20	m ³	389. 65	1. 010	1. 010
	预拌细石混凝土 C20	m ³	409. 65	0. 064	0. 064
	水泥砂浆 1:2	m ³	367. 50	0. 024	0. 024
	钢筋(圆钢) (综合)	t	3790. 00	0. 084	0. 103
	垫铁	kg	6. 18	1. 849	1. 849
	镀锌铁丝 8#(Φ4)	kg	4. 37	1. 142	1. 142
	镀锌铁丝 22#(Φ0. 7)	kg	5. 29	0. 902	1. 109
	复合模板	m ²	40. 71	6. 169	6. 169
	钢丝绳	kg	5. 53	0. 031	0. 031
	隔离剂	kg	7. 38	2. 500	2. 500
	麻绳 Φ10-15	kg	21. 62	0. 005	0. 005
	模板板方材	m ³	2322. 22	0. 168	0. 080
	塑料薄膜	m ²	0. 28	153. 693	73. 043
	铁钉	kg	8. 54	9. 735	3. 130
	水	m ³	3. 46	0. 808	0. 967
	电	kW·h	0. 57	0. 150	0. 150
机 械	钢筋调直机 直径40(mm)	台班	35. 34	0. 022	0. 028
	钢筋切断机 直径40(mm)	台班	37. 68	0. 009	0. 011
	钢筋弯曲机 直径40(mm)	台班	24. 18	0. 027	0. 033
	木工单面压刨床 刨削宽度600(mm)	台班	28. 12	0. 254	0. 133
	木工圆锯机 直径500(mm)	台班	22. 69	0. 254	0. 133
	载重汽车 装载质量6(t)	台班	411. 14	0. 001	0. 001

三、装配式预制混凝土构件

(一) 柱

工作内容：连接件预埋, 结合面清理, 构件吊装、就位、校正、垫实、固定, 座浆料铺筑, 搭设及拆除钢支撑。

计量单位: 10m³

定 额 编 号				5-28
项 目 名 称				实心柱
基 价 (元)				1307.25
其中	人 工 费 (元)			1066.30
	材 料 费 (元)			239.59
	机 械 费 (元)			1.36
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人工	综合工日	工日	107.86	9.886
材料	预制混凝土柱	m³	—	(10.050)
	水泥砂浆 1:2	m³	367.50	0.080
	预埋铁件	kg	6.08	13.050
	垫木	m³	2198.50	0.010
	垫铁	kg	6.18	7.480
	斜支撑杆件 $\Phi 48 \times 3.5$	套	180.02	0.340
	其他材料费	元	1.00	1.43
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.008

(二) 梁

工作内容：结合面清理, 构件吊装、就位、校正、垫实、固定, 接头钢筋调直, 搭设及拆除钢支撑。

计量单位: 10m³

定 额 编 号				5-29	5-30
项 目 名 称				单梁	叠合梁
基 价 (元)				1745.15	2306.30
其中	人 工 费 (元)			1441.76	1872.13
	材 料 费 (元)			303.39	434.17
	机 械 费 (元)				
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	综合工日	工日	107.86	13.367	17.357
材料	预制混凝土单梁	m³	—	(10.050)	—
	预制混凝土叠合梁	m³	—	—	(10.050)
	垫铁	kg	6.18	3.270	4.680
	钢支撑及配件	kg	5.24	10.000	14.290
	立支撑杆件	套	150.02	1.040	1.490
	零星卡具	kg	4.32	9.360	13.380
	模板板方材	m³	2322.22	0.014	0.020
	其他材料费	元	1.00	1.81	2.59

(三) 板

工作内容：结合面清理, 构件吊装、就位、校正、垫实、固定, 接头钢筋调直、焊接, 搭设及拆除钢支撑。

计量单位: 10m³

定 额 编 号				5-31	5-32
项 目 名 称				整体板	叠合板
基 价 (元)				2540. 37	3460. 35
其 中	人 工 费 (元)			1850. 55	2312. 63
	材 料 费 (元)			663. 28	1103. 48
	机 械 费 (元)			26. 54	44. 24
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107. 86	17. 157	21. 441
材 料	预制混凝土整体板	m³	—	(10. 050)	—
	预制混凝土叠合板	m³	—	—	(10. 050)
	模板板方材	m³	2322. 22	0. 055	0. 091
	低合金钢焊条	kg	14. 20	3. 660	6. 100
	垫铁	kg	6. 18	1. 880	3. 140
	钢支撑及配件	kg	5. 24	23. 910	39. 850
	立支撑杆件	套	150. 02	1. 640	2. 730
	零星卡具	kg	4. 32	22. 380	37. 310
	其他材料费	元	1. 00	3. 96	6. 58
机 械	交流弧焊机 容量 32 (kV • A)	台班	72. 52	0. 366	0. 610

(四) 墙

工作内容：支撑杆件连接件预埋, 结合面清理, 构件吊装、就位、校正、垫实、固定, 接头钢筋调直、构件打磨、座浆料铺筑、填缝料填缝, 搭设及拆除钢支撑。

计量单位: 10m³

定 额 编 号				5-33	5-34	5-35
项 目 名 称				实心剪力墙		夹心保温剪力墙
				外墙板	内墙板	外墙板
基 价 (元)				1762. 79	1413. 54	1454. 19
其 中	人 工 费 (元)			1454. 49	1164. 56	1185. 06
	材 料 费 (元)			306. 43	247. 45	267. 26
	机 械 费 (元)			1. 87	1. 53	1. 87
名 称	单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107. 86	13. 485	10. 797	10. 987
材 料	PE棒	m	—	(40. 751)	(52. 976)	(24. 476)
	预制混凝土外墙板	m ³	—	(10. 050)	—	—
	预制混凝土内墙板	m ³	—	—	(10. 050)	—
	预制混凝土夹心保温外墙板	m ³	—	—	—	(10. 050)
	水泥砂浆 1:2	m ³	367. 50	0. 100	0. 090	0. 100
	预埋铁件	kg	6. 08	9. 307	7. 448	6. 880
	垫木	m ³	2198. 50	0. 012	0. 010	0. 015
	垫铁	kg	6. 18	12. 491	9. 990	9. 234
	钢板 综合	kg	4. 40	4. 550	3. 640	3. 734
	斜支撑杆件 $\phi 48 \times 3. 5$	套	180. 02	0. 487	0. 377	0. 360
	保温岩棉板 A级	m ³	405. 46	—	—	0. 039
	其他材料费	元	1. 00	1. 83	1. 48	1. 59
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200 (L)	台班	169. 69	0. 011	0. 009	0. 011

注：预制墙板安装设计需采用橡胶气密条时, 橡胶气密条材料费可另行计算。

工作内容：支撑杆件连接件预埋,结合面清理,构件吊装、就位、校正、垫实、固定,接头钢筋调直、构件打磨、座浆料铺筑、填缝料填缝,接缝处保温板填充,搭设及拆除钢支撑。

计量单位: 10m³

定 额 编 号				5-36	5-37	5-38	5-39
项 目 名 称				双叶叠合墙剪力墙		外墙面板(PCF板)	外挂墙板
				外墙板	内墙板		
基 价 (元)				2392.92	2030.94	3306.94	2680.01
其中	人 工 费 (元)			1991.31	1629.33	2723.36	2221.27
	材 料 费 (元)			401.61	401.61	581.71	456.87
	机 械 费 (元)					1.87	1.87
名 称	单位	单价 (元)	数 量				
人 工	综合工日	工日	107.86	18.462	15.106	25.249	20.594
材 料	预制混凝土双叶叠合墙板	m ³	—	(10.050)	(10.050)	—	—
	预制混凝土外墙面板(PCF板)	m ³	—	—	—	(10.050)	—
	预制混凝土外挂墙板	m ³	—	—	—	—	(10.050)
	PE棒	m	—	—	—	(56.537)	(55.840)
	水泥砂浆 1:2	m ³	367.50	—	—	0.100	0.100
	预埋铁件	kg	6.08	13.420	13.420	15.893	15.697
	斜支撑杆件 $\Phi 48 \times 3.5$	套	180.02	0.350	0.350	0.832	0.821
	垫木	m ³	2198.50	0.013	0.013	0.015	0.020
	垫铁	kg	6.18	16.360	16.360	24.528	21.066
	六角螺栓带螺母	kg	4.54	8.080	8.080	—	—
	模板板方材	m ³	2322.22	0.038	0.038	—	—
	保温岩棉板 A级	m ³	405.46	—	—	0.179	—
	钢板 综合	kg	4.40	—	—	8.624	—
	其他材料费	元	1.00	2.40	2.40	3.47	2.73
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	—	—	0.011	0.011

（五）楼梯

工作内容：结合面清理, 构件吊装、就位、校正、垫实、固定, 接头钢筋调直、焊接、灌缝、嵌缝。

计量单位：10m³

定 额 编 号				5-40	5-41
项 目 名 称				直行梯段	
				简支	固支
基 价 (元)				2047. 69	2327. 87
其 中	人 工 费 (元)			1788. 75	1926. 70
	材 料 费 (元)			254. 19	389. 12
	机 械 费 (元)			4. 75	12. 05
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107. 86	16. 584	17. 863
材 料	预制混凝土楼梯	m³	—	(10. 050)	(10. 050)
	水泥砂浆 1:2	m³	367. 50	0. 270	0. 140
	垫铁	kg	6. 18	18. 070	9. 030
	垫木	m³	2198. 50	0. 019	—
	低合金钢焊条	kg	14. 20	—	1. 310
	钢支撑及配件	kg	5. 24	—	10. 470
	立支撑杆件	套	150. 02	—	0. 720
	零星卡具	kg	4. 32	—	9. 800
	模板板方材	m³	2322. 22	—	0. 024
	其他材料费	元	1. 00	1. 52	2. 32
	其他材料费	元	1. 00	1. 52	2. 32
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200 (L)	台班	169. 69	0. 028	0. 015
	交流弧焊机 容量 32 (kV • A)	台班	72. 52	—	0. 131

(六) 阳台板及其他

工作内容：支撑杆件连接件预埋, 结合面清理, 构件吊装、就位、校正、垫实、固定, 接头钢筋调直、构件打磨、座浆料铺筑、填缝料填缝, 搭设及拆除钢支撑。

计量单位: 10m³

定 额 编 号				5-42	5-43	5-44	5-45
项 目 名 称				叠合板式阳台	全预制式阳台	凸(飘)窗	空调板
基 价 (元)				3618. 39	2532. 81	2580. 27	3979. 56
其 中	人 工 费 (元)			2457. 59	1953. 67	2091. 84	2703. 40
	材 料 费 (元)			1116. 56	556. 95	458. 86	1227. 50
	机 械 费 (元)			44. 24	22. 19	29. 57	48. 66
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107. 86	22. 785	18. 113	19. 394	25. 064
材 料	预制混凝土阳台板	m ³	—	(10. 050)	(10. 050)	—	—
	预制混凝土凸窗	m ³	—	—	—	(10. 500)	—
	预制混凝土空调板	m ³	—	—	—	—	(10. 500)
	PE棒	m	—	—	—	(36. 713)	—
	低合金钢焊条	kg	14. 20	6. 102	3. 051	3. 670	6. 710
	垫铁	kg	6. 18	5. 240	2. 620	18. 750	5. 760
	钢支撑及配件	kg	5. 24	39. 850	19. 925	—	43. 840
	立支撑杆件	套	150. 02	2. 730	1. 364	—	3. 000
	零星卡具	kg	4. 32	37. 310	18. 653	—	41. 040
	模板板方材	m ³	2322. 22	0. 091	0. 045	—	0. 100
	水泥砂浆 1:2	m ³	367. 50	—	—	0. 160	—
	预埋铁件	kg	6. 08	—	—	13. 980	—
	垫木	m ³	2198. 50	—	—	0. 021	—
	钢板 综合	kg	4. 40	—	—	7. 580	—
	斜支撑杆件 $\phi 48 \times 3. 5$	套	180. 02	—	—	0. 360	—
	其他材料费	元	1. 00	6. 66	3. 32	2. 74	7. 32
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200 (L)	台班	169. 69	—	—	0. 017	—
	交流弧焊机 容量 32 (kV · A)	台班	72. 52	0. 610	0. 306	0. 368	0. 671

工作内容：支撑杆件连接件预埋,结合面清理,构件吊装、就位、校正、垫实、固定,接头
钢筋调直、构件打磨、座浆料铺筑、填缝料填缝,搭设及拆除钢支撑。

计量单位：见表

定 额 编 号				5-46	5-47	5-48	5-49
项 目 名 称				装配式预制混凝土构件安装	装配式预制混凝土构件安装	套筒注浆	嵌缝、打胶
				女儿墙	压顶		
单 位				10m ³		10个	100m
基 价 (元)				3039.76	2833.77	86.36	2813.33
其 中	人 工 费 (元)			2355.45	2271.96	27.18	745.96
	材 料 费 (元)			645.25	554.17	59.18	2067.37
	机 械 费 (元)			39.06	7.64		
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	21.838	21.064	0.252	6.916
材 料	预制混凝土女儿墙	m ³	—	(10.050)	—	—	—
	预制混凝土压顶	m ³	—	—	(10.500)	—	—
	PE棒	m	—	(23.359)	—	—	—
	水泥砂浆 1:2	m ³	367.50	0.318	0.427	—	—
	垫木	m ³	2198.50	0.019	0.010	—	—
	垫铁	kg	6.18	19.975	27.257	—	—
	预埋铁件	kg	6.08	24.411	—	—	—
	低合金钢焊条	kg	14.20	4.590	—	—	—
	钢板 综合	kg	4.40	7.097	—	—	—
	斜支撑杆件 $\Phi 48 \times 3.5$	套	180.02	0.636	—	—	—
	钢支撑及配件	kg	5.24	—	21.920	—	—
	零星卡具	kg	4.32	—	20.520	—	—
	灌浆料	kg	5.72	—	—	9.470	—
	硅酮耐候密封胶	L	51.22	—	—	—	31.500
	美纹纸	m	0.98	—	—	—	204.000
	泡沫条 $\Phi 25$	m	1.90	—	—	—	102.000
	水	m ³	3.46	—	—	0.950	—
	其他材料费	元	1.00	3.85	3.31	1.72	60.22
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.034	0.045	—	—
	交流弧焊机 容量 32(kV·A)	台班	72.52	0.459	—	—	—

（七）后浇混凝土浇捣

工作内容：模板制作、安装、拆除，钢筋制作安装，后浇混凝土输送、浇捣、养护等。

计量单位: 10m³

[illegible]

四、预应力钢筋及钢筋用量调整

工作内容：先张法：制作、运输、张拉、放样、切断等。

后张法：制作、运输、穿筋、张拉、孔道灌浆、锚固、放张、切断等。

计量单位：t

定 额 编 号				5-54	5-55
项 目 名 称				预应力钢筋	
				先张法	后张法
基 价 (元)				5428.03	7518.31
其 中	人 工 费 (元)			690.74	1111.17
	材 料 费 (元)			4524.54	5813.37
	机 械 费 (元)			212.75	593.77
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	6.404	10.302
材 料	带肋钢筋 (综合)	t	3790.00	1.040	1.040
	张拉锚具	kg	6.33	45.000	58.802
	张拉机具摊销	kg	6.33	46.600	88.200
	孔道成形管	kg	5.61	—	51.348
	素水泥浆	m³	502.41	—	1.053
	水	m³	3.46	0.900	0.520
	其他材料费	元	1.00	—	122.35
机 械	电动单筒慢速卷扬机 牵引力50(kN)	台班	173.60	0.788	0.630
	对焊机 容量75(kV·A)	台班	93.55	0.588	0.336
	钢筋切断机 直径 40(mm)	台班	37.68	0.084	0.084
	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	—	1.197
	挤压式灰浆输送泵 输 送量3(m³/h)	台班	185.24	—	1.197
	预应力钢筋拉伸机 拉 伸力650(kN)	台班	23.52	0.756	1.061

工作内容：制作、穿筋、张拉、锚固及孔道灌浆。

计量单位：t

定 额 编 号				5-56	5-57
项 目 名 称				钢丝束	
				有粘结	无粘结
基 价 (元)				15968.80	17321.86
其 中	人 工 费 (元)			3134.95	2950.29
	材 料 费 (元)			12300.60	13838.32
	机 械 费 (元)			533.25	533.25
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	29.065	27.353
材 料	承压板垫板	kg	6.30	40.800	40.800
	钢绞线	t	5364.73	1.040	—
	无粘结预应力钢绞线	t	5364.73	—	1.040
	钢质波纹管 DN60	m	45.15	13.040	13.040
	模板板方材	m³	2322.22	0.113	0.113
	群锚锚具 3孔	套	121.79	40.800	40.800
	砂轮片 综合	片	27.21	10.300	10.300
	素水泥浆	m³	502.41	0.244	0.244
	钢绞线涂包费	kg	1.40	—	1040.000
	建筑脂	kg	9.41	—	2.100
	胶带纸	卷	3.10	—	10.260
	其他材料费	元	1.00	241.19	271.34
机 械	半自动切割机 厚度100(mm)	台班	72.77	4.200	4.200
	电动灌浆机	台班	22.68	0.616	0.616
	高压油泵 压力80(MPa)	台班	139.75	1.056	1.056
	立式油压千斤顶 起重量200(t)	台班	11.50	1.056	1.056
	预应力钢筋拉伸机 拉伸力900(kN)	台班	36.14	1.492	1.492

工作内容：制作、穿筋、张拉、锚固及孔道灌浆。

计量单位：t

定 额 编 号				5-58	5-59	5-60
项 目 名 称				钢绞线		
				有粘结	无粘结	暖粘接
基 价 (元)				15817.04	17188.01	15529.38
其 中	人 工 费 (元)			2983.19	2816.44	2695.53
	材 料 费 (元)			12300.60	13838.32	12300.60
	机 械 费 (元)			533.25	533.25	533.25
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	27.658	26.112	24.991
材 料	钢绞线	t	5364.73	1.040	—	—
	无粘结预应力钢绞线	t	5364.73	—	1.040	—
	缓粘结预应力钢绞线	t	5364.73	—	—	1.040
	承压板垫板	kg	6.30	40.800	40.800	40.800
	钢质波纹管 DN60	m	45.15	13.040	13.040	13.040
	模板板方材	m ³	2322.22	0.113	0.113	0.113
	群锚锚具 3孔	套	121.79	40.800	40.800	40.800
	砂轮片 综合	片	27.21	10.300	10.300	10.300
	素水泥浆	m ³	502.41	0.244	0.244	0.244
	建筑脂	kg	9.41	—	2.100	—
	胶带纸	卷	3.10	—	10.260	—
	钢绞线涂包费	kg	1.40	—	1040.000	—
	其他材料费	元	1.00	241.19	271.34	241.19
机 械	半自动切割机 厚度100(mm)	台班	72.77	4.200	4.200	4.200
	电动灌浆机	台班	22.68	0.616	0.616	0.616
	高压油泵 压力80(MPa)	台班	139.75	1.056	1.056	1.056
	立式油压千斤顶 起重量200(t)	台班	11.50	1.056	1.056	1.056
	预应力钢筋拉伸机 拉伸力900(kN)	台班	36.14	1.492	1.492	1.492

工作内容：铁件埋设、安装、固定。

计量单位：t

定 额 编 号				5-61	5-62
项 目 名 称				铁件安装	预埋螺栓安装
基 价 (元)				9277.07	7527.22
其 中	人 工 费 (元)			2260.53	1660.40
	材 料 费 (元)			6652.00	5333.46
	机 械 费 (元)			364.54	533.36
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	20.958	15.394
材 料	铁件 综合	kg	6.08	1010.000	—
	螺栓	kg	4.54	—	1010.000
	低合金钢焊条	kg	14.20	36.000	52.680
机 械	电焊条烘干箱 容积45×35×45(cm ³)	台班	16.26	0.461	0.674
	直流弧焊机 容量32(kV·A)	台班	77.45	4.610	6.745

工作内容：钢筋制作、绑扎、安装等。

计量单位：t

定 额 编 号				5-63	5-64
项 目 名 称				钢筋用量调整	
				普通钢筋	带肋钢筋
基 价 (元)				4815.67	4649.98
其 中	人 工 费 (元)			880.57	732.05
	材 料 费 (元)			3912.93	3895.64
	机 械 费 (元)			22.17	22.29
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	8.164	6.787
	钢筋(圆钢) (综合)	t	3790.00	1.020	—
	带肋钢筋 (综合)	t	3790.00	—	1.020
材 料	镀锌铁丝 22#(Φ0.7)	kg	5.29	8.910	5.640
	钢筋调直机 直径40(mm)	台班	35.34	0.252	0.284
	钢筋切断机 直径40(mm)	台班	37.68	0.116	0.116
机 械	钢筋弯曲机 直径40(mm)	台班	24.18	0.368	0.326

第六章 金属结构工程

航海造船

说 明

一、本章定额包括预制钢构件安装、钢构件现场制作安装共 2 节 51 个定额项目。

二、钢构件安装已包含现场施工发生的零星油漆破坏的修补、节点焊接或切割需要的除锈及补漆。预制钢构件安装按成品到场考虑，成品价格包含除锈、油漆及防火涂料等费用。

三、大卖场、物流中心等钢结构安装可参照厂（库）房钢结构安装相应定额项目；高层商务楼、商住楼、医院、教学楼等钢结构安装可参照高层钢结构安装相应定额项目。

四、预制钢构件安装：

（一）钢结构安装定额中已包含了按照质量验收规范要求所需的超声波探伤费用，若设计要求射线拍片检测（RT），费用另行计算；

（二）不锈钢螺栓球网架安装执行螺栓球节点网架安装定额项目，同时扣减定额中油漆及稀释剂含量，人工乘以系数 0.95；

（三）钢支座定额适用于单独成品支座安装；

（四）厂（库）房钢结构的柱间支撑、屋面支撑、系杆、撑杆、隅撑、檩条、墙梁、钢天窗架、通风器支架、钢天沟支架等安装执行“钢支撑等其他构件”安装定额项目。钢墙架柱、钢墙架梁和配套连接杆件执行钢墙架（挡风架）安装定额项目；

（五）零星钢构件安装定额项目适用于本章未列项目且单件重量在 50kg 以内的小型构件。高层钢结构的钢平台、钢走道及零星钢构件安装执行厂（库）房钢结构的钢平台、钢走道及零星钢构件安装定额项目，同时将定额项目中汽车式起重机消耗量乘以系数 0.20；

（六）组合钢板剪力墙安装执行住宅钢结构 3t 以内钢柱安装定额项目，其人工、机械及除预制钢柱外的材料用量乘以系数 1.50；

（七）钢网架安装按平面网格网架安装考虑，若设计为筒壳、球壳及其他曲面结构时，其定额项目人工、机械乘以系数 1.20；

（八）钢桁架安装定额项目按直线型桁架安装考虑，若项目设计为曲线、折线型或其他非直线型桁架，其定额项目人工、机械乘以系数 1.20，其他不变；

（九）型钢混凝土组合结构中钢构件安装执行本章相应定额项目，其人工、机械乘以系数 1.15，其他不变；

（十）螺旋形楼梯安装执行踏步式楼梯安装定额项目，其人工、机械乘以系数 1.30；

（十一）钢构件安装定额中已考虑现场拼装费用，但未考虑分块或整体吊装的钢网架、钢桁架等施工现场地面平台拼装摊销，若发生时执行现场拼装平台摊销定额项目；

（十二）厂（库）房钢构件安装的垂直运输已包括在相应定额内，不另行计算。高层钢结构安装定额项目内的汽车式起重机台班用量为钢构件场内转运消耗量，垂直运输按本定额“第十三章 措施项目”中相应定额项目执行。

五、钢结构现场制作安装：

（一）钢结构现场制作安装定额项目适用于非工厂制作的构件，除钢柱、钢梁、钢屋架外的钢构件均执行其他构件定额项目。本定额按直线型构件编制，若发生弧形、曲线型构件制作按相应定额项目的人工、机械乘以系数 1.30；

（二）钢结构现场制作安装定额项目中已包括普通除锈（清除微锈、轻锈的工料）、防锈漆一遍、调和漆两遍，设计有特殊除锈及油漆时另行计算。

工程量计算规则

一、预制钢构件安装按成品构件的设计图示尺寸以质量计算，不扣除单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的孔洞质量，焊缝、铆钉、螺栓等不另增加质量。

（一）钢网架安装不扣除孔眼的质量，焊缝、铆钉等不另增加质量。焊接空心球网架质量包括连接钢管杆件、连接球、支托和网架支座等零件的质量；螺栓球节点网架质量包括连接钢管杆件（含高强螺栓、销子、套筒、锥头或封板）、螺栓球、支托和网架支座等零件的质量；

（二）依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁的质量等并入钢柱的质量内，钢柱上的柱脚板、加劲板、柱顶板、隔板和肋板并入钢柱工程量内；

（三）钢管柱上的节点板、加强环、内衬板（管）、牛腿等并入钢管柱的质量内；

（四）钢吊车梁包含吊车梁、制动梁、制动板、车档等；

（五）钢平台包括钢平台的柱、梁、板、斜撑等的质量，依附于钢平台上的钢格栅、钢扶梯及平台栏杆，并入钢平台工程量内；

（六）钢楼梯包括楼梯平台、楼梯梁、楼梯踏步等的质量，钢楼梯上的扶手、栏杆并入钢楼梯工程量内。

二、成品钢支座安装按设计图示数量计算。

三、现场钢构件制作安装按构件的设计图示尺寸以质量计算，不扣除单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的孔洞质量，焊缝、铆钉、螺栓等不另增加质量。

海造个

(一) 钢网架

工作内容: 场内转运、卸料、检验、基础线测定、找正、找平、拼装、翻身加固、吊装、就位、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位: t

-135-

2. 钢支座

工作内容：吊装、定位、固定、焊接、清理。

计量单位：套

定 额 编 号				6-4	6-5	6-6
项 目 名 称				固定支座	单向滑移支座	双向滑移支座
基 价 (元)				376. 97	401. 48	430. 32
其 中	人 工 费 (元)			226. 51	271. 81	317. 11
	材 料 费 (元)			50. 41	38. 72	28. 26
	机 械 费 (元)			100. 05	90. 95	84. 95
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107. 86	2. 100	2. 520	2. 940
材 料	钢构件固定支座	套	—	(1. 000)	—	—
	单向滑移支座	套	—	—	(1. 000)	—
	双向滑移支座	套	—	—	—	(1. 000)
	低合金钢焊条	kg	14. 20	1. 071	0. 721	0. 371
	垫木	m ³	2198. 50	0. 002	0. 002	0. 002
	吊装夹具	套	118. 95	0. 030	0. 030	0. 030
	钢丝绳 $\phi 12$	kg	3. 22	0. 820	0. 820	0. 820
	焊丝 $\phi 3. 2$	kg	7. 02	1. 257	0. 803	0. 433
	铁件	kg	7. 37	0. 734	0. 734	0. 734
	二氧化碳气	m ³	14. 37	0. 704	0. 462	0. 264
	其他材料费	元	1. 00	0. 25	0. 19	0. 14
机 械	二氧化碳气体保护焊机 电流500(A)	台班	121. 09	0. 116	0. 069	0. 038
	交流弧焊机 容量 32(kV·A)	台班	72. 52	0. 116	0. 069	0. 038
	汽车式起重机 提升质量 20(t)	台班	946. 23	0. 082	0. 082	0. 082

(二) 厂(库)房钢结构

1. 钢屋架(钢托架)

工作内容：场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接
机超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位：t

定 额 编 号				6-7	6-8	6-9
项 目 名 称				钢屋架(钢托架)		
				质量(t)		
				≤1.5	≤3	≤8
基 价 (元)				845.93	761.21	689.86
其 中	人 工 费 (元)			322.07	328.54	299.53
	材 料 费 (元)			190.14	163.29	155.29
	机 械 费 (元)			333.72	269.38	235.04
名 称	单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	2.986	3.046	2.777
材 料	钢屋架	t	—	(1.000)	(1.000)	(1.000)
	型钢 综合	kg	4.38	3.816	3.816	3.816
	中厚钢板 综合	kg	4.34	0.530	0.530	0.530
	低合金钢焊条	kg	14.20	1.264	1.264	1.511
	垫木	m³	2198.50	0.016	0.010	0.010
	吊装夹具	套	118.95	0.020	0.020	0.020
	钢丝绳 φ12	kg	3.22	4.319	4.319	4.319
	焊丝 φ3.2	kg	7.02	1.172	1.172	1.388
	环氧富锌底漆 封闭漆	kg	32.02	1.060	1.060	1.060
	油漆稀释剂	kg	9.86	0.085	0.085	0.085
	铁件	kg	7.37	6.120	4.284	2.244
	氧气	m³	5.04	0.086	0.086	0.086
	乙炔气	kg	35.37	0.033	0.033	0.033
	二氧化碳气	m³	14.37	0.769	0.769	0.912
	其他材料费	元	1.00	0.95	0.82	0.78
机 械	超声波探伤仪	台班	144.51	0.064	0.064	0.064
	二氧化碳气体保护焊机 电流500(A)	台班	121.09	0.124	0.124	0.147
	交流弧焊机 容量 32(kV·A)	台班	72.52	0.118	0.118	0.141
	汽车式起重机 提升质 量20(t)	台班	946.23	0.318	0.250	0.209

工作内容：场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接
机超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位：t

定 额 编 号				6-10	6-11
项 目 名 称				钢屋架(钢托架)	
				质量(t)	
				≤15	≤25
基 价 (元)				814. 20	1038. 31
其 中	人 工 费 (元)			310. 96	327. 25
	材 料 费 (元)			164. 14	189. 01
	机 械 费 (元)			339. 10	522. 05
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107. 86	2. 883	3. 034
材 料	钢屋架	t	—	(1. 000)	(1. 000)
	型钢 综合	kg	4. 38	3. 816	3. 816
	中厚钢板 综合	kg	4. 34	0. 530	0. 530
	低合金钢焊条	kg	14. 20	1. 882	2. 994
	垫木	m³	2198. 50	0. 010	0. 010
	吊装夹具	套	118. 95	0. 020	0. 020
	钢丝绳 φ12	kg	3. 22	5. 419	5. 419
	焊丝 φ3. 2	kg	7. 02	1. 388	1. 944
	环氧富锌底漆 封闭漆	kg	32. 02	1. 060	1. 060
	油漆稀释剂	kg	9. 86	0. 085	0. 085
	铁件	kg	7. 37	2. 244	2. 244
	氧气	m³	5. 04	0. 086	0. 086
	乙炔气	kg	35. 37	0. 033	0. 033
	二氧化碳气	m³	14. 37	0. 912	1. 264
	其他材料费	元	1. 00	0. 82	0. 94
机 械	超声波探伤仪	台班	144. 51	0. 064	0. 064
	二氧化碳气体保护焊机 电流500(A)	台班	121. 09	0. 147	0. 216
	交流弧焊机 容量 32(kV·A)	台班	72. 52	0. 175	0. 279
	汽车式起重机 提升质 量20(t)	台班	946. 23	0. 004	0. 004
	汽车式起重机 提升质 量40(t)	台班	1441. 85	0. 205	—
	履带式起重机 提升质 量50(t)	台班	1356. 67	—	0. 341

2. 钢桁架

工作内容：场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身、就位、绑扎、吊装、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位：t

定 额 编 号				6-12	6-13	6-14	6-15
项 目 名 称				钢桁架			
				质量(t)			
				≤1.5	≤3	≤8	≤15
基 价 (元)				1151.50	958.75	926.96	1018.65
其 中	人 工 费 (元)			459.16	380.42	351.30	363.16
	材 料 费 (元)			290.12	264.74	234.50	231.20
	机 械 费 (元)			402.22	313.59	341.16	424.29
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	4.257	3.527	3.257	3.367
材 料	钢桁架	t	—	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
	型钢 综合	kg	4.38	3.816	3.816	3.816	3.816
	中厚钢板 综合	kg	4.34	0.530	0.530	0.530	0.530
	低合金钢焊条	kg	14.20	3.489	2.871	2.191	2.191
	垫木	m³	2198.50	0.016	0.016	0.016	0.016
	吊装夹具	套	118.95	0.025	0.025	0.025	0.025
	钢丝绳 φ12	kg	3.22	5.832	5.832	5.832	7.032
	焊丝 φ3.2	kg	7.02	3.118	2.562	1.944	1.944
	环氧富锌底漆 封闭漆	kg	32.02	2.120	2.120	2.120	2.120
	油漆稀释剂	kg	9.86	0.170	0.170	0.170	0.170
	铁件	kg	7.37	5.508	4.488	3.162	2.193
	氧气	m³	5.04	0.086	0.086	0.086	0.086
	乙炔气	kg	35.37	0.033	0.033	0.033	0.033
	二氧化碳气	m³	14.37	2.056	1.704	1.264	1.264
	其他材料费	元	1.00	1.45	1.32	1.17	1.15
机 械	超声波探伤仪	台班	144.51	0.169	0.169	0.169	0.169
	二氧化碳气体保护焊机 电流500(A)	台班	121.09	0.331	0.274	0.216	0.216
	交流弧焊机 容量 32(kV·A)	台班	72.52	0.325	0.268	0.210	0.210
	汽车式起重机 提升质量 20(t)	台班	946.23	0.332	0.250	0.291	0.004
	汽车式起重机 提升质量 40(t)	台班	1441.85	—	—	—	0.246

工作内容：场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身、就位、绑扎、吊装、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位：t

定 额 编 号				6-16	6-17
项 目 名 称				钢桁架	
				质量(t)	
				≤25	≤40
基 价 (元)				1377. 99	1591. 11
其 中	人 工 费 (元)			460. 45	563. 68
	材 料 费 (元)			269. 45	269. 45
	机 械 费 (元)			648. 09	757. 98
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107. 86	4. 269	5. 226
材 料	钢桁架	t	—	(1. 000)	(1. 000)
	型钢 综合	kg	4. 38	3. 816	3. 816
	中厚钢板 综合	kg	4. 34	0. 530	0. 530
	低合金钢焊条	kg	14. 20	3. 489	3. 489
	垫木	m ³	2198. 50	0. 016	0. 016
	吊装夹具	套	118. 95	0. 025	0. 025
	钢丝绳 φ12	kg	3. 22	7. 032	7. 032
	焊丝 φ3. 2	kg	7. 02	3. 118	3. 118
	环氧富锌底漆 封闭漆	kg	32. 02	2. 120	2. 120
	油漆稀释剂	kg	9. 86	0. 170	0. 170
	铁件	kg	7. 37	2. 193	2. 193
	氧气	m ³	5. 04	0. 086	0. 086
	乙炔气	kg	35. 37	0. 033	0. 033
	二氧化碳气	m ³	14. 37	2. 056	2. 056
	其他材料费	元	1. 00	1. 34	1. 34
机 械	超声波探伤仪	台班	144. 51	0. 169	0. 169
	二氧化碳气体保护焊机 电流500(A)	台班	121. 09	0. 331	0. 331
	交流弧焊机 容量 32(kV·A)	台班	72. 52	0. 325	0. 325
	履带式起重机 提升质量 50(t)	台班	1356. 67	0. 410	0. 491
	汽车式起重机 提升质量 20(t)	台班	946. 23	0. 004	0. 004

3. 钢柱

工作内容：场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身、就位、绑扎、吊装、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位：t

定 额 编 号				6-18	6-19	6-20	6-21
项 目 名 称				钢柱			
				质量(t)			
				≤3	≤8	≤15	≤25
基 价 (元)				787.13	664.19	785.92	914.72
其 中	人 工 费 (元)			367.69	301.47	278.06	323.90
	材 料 费 (元)			220.14	192.64	168.16	171.88
	机 械 费 (元)			199.30	170.08	339.70	418.94
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	3.409	2.795	2.578	3.003
材 料	钢柱	t	—	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
	型钢 综合	kg	4.38	3.816	3.816	3.816	3.816
	中厚钢板 综合	kg	4.34	0.530	0.530	0.530	0.530
	低合金钢焊条	kg	14.20	1.264	1.087	1.264	1.511
	垫木	m³	2198.50	0.014	0.014	0.014	0.014
	吊装夹具	套	118.95	0.020	0.020	0.020	0.025
	钢丝绳 φ12	kg	3.22	4.729	4.729	4.729	5.829
	焊丝 φ3.2	kg	7.02	1.172	1.039	1.172	1.388
	环氧富锌底漆 封闭漆	kg	32.02	1.060	1.060	1.060	1.060
	油漆稀释剂	kg	9.86	0.085	0.085	0.085	0.085
	铁件	kg	7.37	10.588	7.344	3.570	2.550
	氧气	m³	5.04	0.086	0.086	0.086	0.086
	乙炔气	kg	35.37	0.033	0.033	0.033	0.033
	二氧化碳气	m³	14.37	0.769	0.769	0.769	0.912
	其他材料费	元	1.00	1.10	0.96	0.84	0.86
机 械	超声波探伤仪	台班	144.51	0.116	0.116	0.116	0.116
	二氧化碳气体保护焊机 电流500(A)	台班	121.09	0.124	0.105	0.124	0.147
	交流弧焊机 容量 32(kV·A)	台班	72.52	0.118	0.099	0.118	0.141
	履带式起重机 提升质 量50(t)	台班	1356.67	—	—	—	0.273
	汽车式起重机 提升质 量20(t)	台班	946.23	0.168	0.141	0.004	0.004
	汽车式起重机 提升质 量40(t)	台班	1441.85	—	—	0.205	—

4. 钢梁

工作内容：场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身、就位、绑扎、吊装、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位：t

定 额 编 号				6-22	6-23	6-24	6-25
项 目 名 称				钢梁			
				质量 (t)			
				≤1.5	≤3	≤8	≤15
基 价 (元)				837.76	669.89	642.95	771.28
其 中	人 工 费 (元)			259.73	229.96	180.56	203.42
	材 料 费 (元)			261.06	222.82	187.71	210.35
	机 械 费 (元)			316.97	217.11	274.68	357.51
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	2.408	2.132	1.674	1.886
材 料	钢梁	t	—	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
	型钢 综合	kg	4.38	3.816	3.816	3.816	3.816
	中厚钢板 综合	kg	4.34	0.530	0.530	0.530	0.530
	低合金钢焊条	kg	14.20	3.489	2.191	1.882	2.191
	垫木	m³	2198.50	0.015	0.015	0.015	0.015
	吊装夹具	套	118.95	0.020	0.020	0.020	0.020
	钢丝绳 φ12	kg	3.22	4.319	4.319	4.319	5.134
	焊丝 φ3.2	kg	7.02	3.118	1.944	1.717	1.944
	环氧富锌底漆 封闭漆	kg	32.02	1.060	1.060	1.060	1.060
	油漆稀释剂	kg	9.86	0.085	0.085	0.085	0.085
	铁件	kg	7.37	7.344	7.344	3.672	5.304
	氧气	m³	5.04	0.086	0.086	0.086	0.086
	乙炔气	kg	35.37	0.033	0.033	0.033	0.033
	二氧化碳气	m³	14.37	2.056	1.264	1.132	1.264
	其他材料费	元	1.00	1.30	1.11	0.94	1.05
机 械	超声波探伤仪	台班	144.51	0.116	0.116	0.116	0.116
	二氧化碳气体保护焊机 电流500(A)	台班	121.09	0.331	0.216	0.181	0.216
	交流弧焊机 容量 32(kV·A)	台班	72.52	0.325	0.210	0.175	0.210
	汽车式起重机 提升质量 20(t)	台班	946.23	0.250	0.168	0.236	0.004
	汽车式起重机 提升质量 40(t)	台班	1441.85	—	—	—	0.205

5. 钢吊车梁

工作内容：场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身、就位、绑扎、吊装、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位：t

定 额 编 号				6-26	6-27	6-28	6-29
项 目 名 称				钢吊车梁			
				质量(t)			
				≤3	≤8	≤15	≤25
基 价 (元)				735.99	595.69	619.72	847.55
其 中	人 工 费 (元)			206.66	155.64	113.90	166.97
	材 料 费 (元)			227.14	190.79	199.94	231.88
	机 械 费 (元)			302.19	249.26	305.88	448.70
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	1.916	1.443	1.056	1.548
材 料	钢吊车梁	t	—	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
	型钢 综合	kg	4.38	3.816	3.816	3.816	3.816
	中厚钢板 综合	kg	4.34	0.530	0.530	0.530	0.530
	低合金钢焊条	kg	14.20	2.500	2.147	2.500	2.994
	垫木	m³	2198.50	0.014	0.014	0.014	0.014
	吊装夹具	套	118.95	0.020	0.020	0.020	0.025
	钢丝绳 φ12	kg	3.22	3.319	3.319	3.319	3.934
	焊丝 φ3.2	kg	7.02	2.253	1.988	2.253	2.686
	环氧富锌底漆 封闭漆	kg	32.02	1.060	1.060	1.060	1.060
	油漆稀释剂	kg	9.86	0.085	0.085	0.085	0.085
	铁件	kg	7.37	7.344	3.672	3.672	5.712
	氧气	m³	5.04	0.086	0.086	0.086	0.086
	乙炔气	kg	35.37	0.033	0.033	0.033	0.033
	二氧化碳气	m³	14.37	1.484	1.329	1.484	1.770
	其他材料费	元	1.00	1.13	0.95	1.00	1.16
机 械	超声波探伤仪	台班	144.51	0.137	0.137	0.137	0.137
	二氧化碳气体保护焊机 电流500(A)	台班	121.09	0.239	0.166	0.239	0.285
	交流弧焊机 容量 32(kV·A)	台班	72.52	0.233	0.160	0.233	0.279
	履带式起重机 提升质量50(t)	台班	1356.67	—	—	—	0.273
	汽车式起重机 提升质量20(t)	台班	946.23	0.250	0.209	0.004	0.004
	汽车式起重机 提升质量40(t)	台班	1441.85	—	—	0.164	—

6. 钢平台、钢楼梯

工作内容: 场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身、就位、绑扎、吊装、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位: t

[illegible]

7. 其他钢构件

工作内容:场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身就位、绑扎吊装、校正、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位: t

[illegible]

(三) 高层钢结构

1. 钢柱

工作内容：场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身、就位、绑扎、吊装、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位：t

定 额 编 号				6-36	6-37	6-38	6-39
项 目 名 称				高层钢结构			
				钢柱			
				质量(t)			
				≤3	≤5	≤10	≤15
基 价 (元)				906.92	829.24	776.95	779.47
其 中	人 工 费 (元)			438.67	397.68	360.79	348.50
	材 料 费 (元)			356.72	322.84	310.71	320.24
	机 械 费 (元)			111.53	108.72	105.45	110.73
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量				
人 工	综合工日	工日	107.86	4.067	3.687	3.345	3.231
材 料	钢柱	t	—	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
	低合金钢焊条	kg	14.20	2.575	2.575	2.575	2.575
	垫木	m³	2198.50	0.011	0.011	0.011	0.011
	吊装夹具	套	118.95	0.020	0.020	0.020	0.020
	钢丝绳 φ12	kg	3.22	3.690	3.690	3.690	5.690
	焊丝 φ3.2	kg	7.02	4.429	3.708	3.296	4.017
	环氧富锌底漆 封闭漆	kg	32.02	1.060	1.060	1.060	1.060
	油漆稀释剂	kg	9.86	0.085	0.085	0.085	0.085
	栓钉 φ19×100	套	1.92	53.000	53.000	53.000	53.000
	铁件	kg	7.37	10.588	7.344	6.528	5.610
	二氧化碳气	m³	14.37	2.420	2.090	1.870	2.200
	其他材料费	元	1.00	1.27	1.10	1.04	1.09
机 械	栓钉焊机	台班	63.46	0.263	0.263	0.263	0.263
	超声波探伤仪	台班	144.51	0.105	0.105	0.105	0.105
	二氧化碳气体保护焊机 电流500(A)	台班	121.09	0.219	0.200	0.179	0.210
	交流弧焊机 容量 32(kV·A)	台班	72.52	0.196	0.189	0.179	0.200
	汽车式起重机 提升质量 40(t)	台班	1441.85	0.027	0.027	0.027	0.027

2. 钢梁

工作内容：场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身就位、绑扎、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位：t

定 额 编 号				6-40	6-41	6-42	6-43
项 目 名 称				高层钢结构			
				钢梁			
				质量(t)			
				≤0.5	≤1.5	≤3	≤5
基 价 (元)				773.65	735.54	685.73	638.54
其 中	人 工 费 (元)			326.06	299.10	266.09	229.31
	材 料 费 (元)			333.80	324.90	312.96	303.88
	机 械 费 (元)			113.79	111.54	106.68	105.35
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	3.023	2.773	2.467	2.126
材 料	钢梁	t	—	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
	低合金钢焊条	kg	14.20	3.708	3.296	2.884	2.884
	垫木	m³	2198.50	0.012	0.012	0.012	0.012
	吊装夹具	套	118.95	0.020	0.020	0.020	0.020
	钢丝绳 φ12	kg	3.22	3.280	3.280	3.280	3.280
	焊丝 φ3.2	kg	7.02	3.296	3.296	3.090	2.884
	环氧富锌底漆 封闭漆	kg	32.02	1.060	1.060	1.060	1.060
	油漆稀释剂	kg	9.86	0.085	0.085	0.085	0.085
	栓钉 φ19×100	套	1.92	53.000	53.000	53.000	53.000
	铁件	kg	7.37	7.344	6.936	6.528	5.712
	二氧化碳气	m³	14.37	1.870	1.870	1.760	1.650
	其他材料费	元	1.00	1.15	1.11	1.05	1.01
机 械	栓钉焊机	台班	63.46	0.263	0.263	0.263	0.263
	超声波探伤仪	台班	144.51	0.105	0.105	0.105	0.105
	二氧化碳气体保护焊机 电流500(A)	台班	121.09	0.179	0.179	0.158	0.147
	交流弧焊机 容量 32(kV·A)	台班	72.52	0.294	0.263	0.231	0.231
	汽车式起重机 提升质量 40(t)	台班	1441.85	0.027	0.027	0.027	0.027

3. 钢支撑

工作内容：场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身就位、绑扎、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位：t

定 额 编 号				6-44	6-45	6-46	6-47
项 目 名 称				高层钢结构			
				钢支撑			
				质量(t)			
				≤1.5	≤3	≤5	≤8
基 价 (元)				716.16	671.06	599.66	610.68
其 中	人 工 费 (元)			328.22	328.22	295.32	280.65
	材 料 费 (元)			284.25	245.22	212.12	228.66
	机 械 费 (元)			103.69	97.62	92.22	101.37
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	3.043	3.043	2.738	2.602
材 料	钢支撑	t	—	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
	低合金钢焊条	kg	14.20	3.296	2.884	2.266	2.884
	垫木	m³	2198.50	0.014	0.014	0.014	0.014
	吊装夹具	套	118.95	0.020	0.020	0.020	0.020
	钢丝绳 φ12	kg	3.22	4.920	4.920	4.920	4.920
	焊丝 φ3.2	kg	7.02	4.944	4.326	3.605	4.944
	环氧富锌底漆 封闭漆	kg	32.02	1.060	1.060	1.060	1.060
	油漆稀释剂	kg	9.86	0.085	0.085	0.085	0.085
	铁件	kg	7.37	10.588	7.344	5.610	3.876
	二氧化碳气	m³	14.37	2.750	2.420	1.980	2.750
	其他材料费	元	1.00	1.41	1.22	1.06	1.14
机 械	超声波探伤仪	台班	144.51	0.105	0.105	0.105	0.105
	二氧化碳气体保护焊机 电流500(A)	台班	121.09	0.252	0.221	0.189	0.252
	交流弧焊机 容量 32(kV·A)	台班	72.52	0.263	0.231	0.210	0.231
	汽车式起重机 提升质量 40(t)	台班	1441.85	0.027	0.027	0.027	0.027

4. 踏步式钢楼梯

工作内容：场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固、翻身就位、绑扎、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。

计量单位：t

定 额 编 号				6-48
项 目 名 称				高层钢结构
				踏步式钢楼梯
基 价 (元)				1020.11
其 中	人 工 费 (元)			604.56
	材 料 费 (元)			305.49
	机 械 费 (元)			110.06
名 称	单位	单价 (元)	数	量
人 工	综合工日	工日	107.86	5.605
材 料	钢楼梯 踏步式	t	—	(1.000)
	低合金钢焊条	kg	14.20	3.811
	垫木	m ³	2198.50	0.026
	吊装夹具	套	118.95	0.020
	钢丝绳 $\phi 12$	kg	3.22	3.280
	焊丝 $\phi 3.2$	kg	7.02	3.708
	环氧富锌底漆 封闭漆	kg	32.02	2.120
	油漆稀释剂	kg	9.86	0.170
	铁件	kg	7.37	7.344
	二氧化碳气	m ³	14.37	2.090
	其他材料费	元	1.00	1.52
机 械	超声波探伤仪	台班	144.51	0.105
	二氧化碳气体保护焊机 电流500(A)	台班	121.09	0.289
	交流弧焊机 容量 32(kV·A)	台班	72.52	0.289
	汽车式起重机 提升质量 40(t)	台班	1441.85	0.027

二、钢构件现场制作安装

工作内容：钢构件制作、安装、喷砂除锈、防锈漆一遍、调和漆二遍等。

计量单位：t

定 额 编 号				6-49	6-50	6-51
项 目 名 称				钢柱、钢梁、钢屋架		其他构件
				钢板为主	型钢为主	
基 价 (元)				7903.02	8246.29	8255.58
其 中	人 工 费 (元)			1621.24	2044.92	2179.63
	材 料 费 (元)			5593.96	5461.88	5514.18
	机 械 费 (元)			687.82	739.49	561.77
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	15.031	18.959	20.208
材 料	型钢 综合	t	4386.20	0.113	0.866	0.910
	中厚钢板 综合	t	4340.00	0.947	0.194	0.150
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	14.60	6.480	6.480	7.064
	低合金钢焊条	kg	14.20	3.461	1.236	3.461
	垫木	m³	2198.50	0.012	0.013	0.023
	吊装夹具	套	118.95	0.020	0.020	0.020
	酚醛调和漆 各种颜色	kg	15.34	8.805	8.805	9.599
	钢丝绳 φ12	kg	3.22	4.280	4.280	4.920
	焊剂	kg	3.93	6.450	—	—
	焊丝 φ3.2	kg	7.02	19.788	1.082	—
	环氧富锌底漆 封闭漆	kg	32.02	6.180	7.660	7.420
	六角螺栓	kg	4.54	—	—	6.630
	砂纸	张	0.28	4.336	4.336	4.727
	石英砂	kg	0.40	16.800	16.800	16.800

续前

计量单位: t

定 额 编 号				6-49	6-50	6-51
项 目 名 称				钢柱、钢梁、钢屋架		其他构件
				钢板为主		
名 称		单位	单价（元）	数 量		
材 料	铁件	kg	7.37	7.344	6.120	1.272
	油漆溶剂油	kg	8.76	0.809	0.809	0.882
	油漆稀释剂	kg	9.86	0.625	0.785	0.720
	氧气	m³	5.04	5.090	4.950	5.500
	乙炔气	m³	32.19	2.210	2.210	2.293
	二氧化碳气	m³	14.37	2.002	0.715	—
	其他材料费	元	1.00	103.96	102.41	101.96
机 械	半自动切割机 厚度100(mm)	台班	72.77	0.105	0.042	0.021
	叉式起重机 提升质量5(t)	台班	453.15	0.053	0.053	0.053
	超声波探伤仪	台班	144.51	0.105	0.053	—
	电动空气压缩机 排气量10(m³/min)	台班	310.85	0.074	0.063	0.074
	电焊条烘干箱 容积45×35×45(cm³)	台班	16.26	0.620	0.473	0.452
	二氧化碳气体保护焊机 电流250(A)	台班	60.84	0.378	—	—
	二氧化碳气体保护焊机 电流500(A)	台班	121.09	0.323	0.116	—
	剪板机 厚度×宽度40×3100(mm)	台班	570.85	0.032	0.011	—
	交流弧焊机 容量32(kV·A)	台班	72.52	0.323	0.116	0.323
	交流弧焊机 容量42(kV·A)	台班	99.63	0.525	0.840	0.840
	门式起重机 提升质量10(t)	台班	392.45	0.378	0.473	0.200
	刨边机 加工长度12000(mm)	台班	511.99	0.032	0.021	—
	喷砂除锈机 能力3(m³/min)	台班	30.00	0.315	0.315	0.315
	汽车式起重机 提升质量20(t)	台班	946.23	0.288	0.356	0.308
	型钢剪断机 剪断宽度500(mm)	台班	236.43	0.011	0.084	0.074
	摇臂钻床 钻孔直径50(mm)	台班	19.87	0.126	0.126	0.095

海海海海

第七章 木结构工程

海造个

说 明

一、本章定额包括木屋架、木构件、屋面木基层共 3 节 24 个定额项目。

二、本定额木材木种按一、二类木种取定。

三、设计刨光的木构件应增加刨光损耗，设计要求现场刨光的木材，板方木单面刨光边长加 2.5mm，双面刨光边长加 4mm；圆木全刨光直径加 5mm。

四、屋架跨度是指屋架两端上、下弦中心线交点之间的距离。

五、木屋架、钢木屋架定额项目中的钢板、型钢、圆钢用量若设计与定额不同时，可按设计数量另加 6%损耗进行换算，其余不变。

六、设计中有防虫防火要求时，其费用另行计算。

七、本章定额已包括钢构件的用量，不再另行计算。

工程量计算规则

一、木屋架：

(一) 木屋架、檩条按设计图示尺寸以体积计算。附属于其上的木夹板、垫木、风撑、挑檐木、檩条三角条均按图示体积并入相应的屋架、檩条工程量内。单独挑檐木并入檩条工程量内。檩托木、檩垫木已包括在定额项目内，不再另行计算；

(二) 圆木屋架上的挑檐木、风撑等设计规定为方木时，应将方木体积乘以系数 1.70 折算成圆木并入圆木屋架工程量内；

(三) 钢木屋架按设计图示尺寸以体积计算。钢构件的用量已包括在定额项目内，不再另行计算；

(四) 带气楼屋架按设计图示尺寸以体积计算，其工程量并入所依附的屋架工程量内；

(五) 屋架的马尾、折角和正交部分半屋架均按设计图示尺寸以体积计算，其工程量并入相连屋架工程量内计算。

二、木构件：

(一) 木柱、木梁按设计图示尺寸以体积计算；

(二) 木地楞按设计图示尺寸以体积计算。平撑、剪刀撑、沿油木的用量已包括在定额项目内，不再另行计算。

(三) 木楼梯按设计图示尺寸以水平投影面积计算，不扣除宽度 $\leq 300\text{mm}$ 的楼梯井。

三、屋面木基层：

(一) 檩木按设计图示尺寸以体积计算。檩垫木或钉在屋架上的檩托木已包括在定额项目内，不再另行计算。简支檩木长度按设计图示尺寸计算，若设计无规定时，按相邻屋架或山墙中距增加 200mm 计算，两端出山檩条长度算至搏风板，连续檩按设计总长度乘以系数 1.05 计算；

(二) 檩木钉屋面板、油毡挂瓦条、钉椽子等按设计图示尺寸以屋面斜面积计算，不扣除屋面烟囱、风帽底座、风道、小气窗及斜沟等所占面积，小气窗的出檐部分不增加面积；

(三) 封檐板按设计图示檐口外围长度计算。搏风板按斜长度计算，若设计无规定时，每个大刀头增加长度 500mm。

一、木屋架

工作内容：屋架制作、拼装、安装、装配钢铁件，锚定，梁端刷防腐油等。

计量单位：10m³

定 额 编 号				7-1	7-2
项 目 名 称				圆木木屋架	
				跨度10m以内	跨度10m以外
基 价（元）				39786.97	35392.48
其 中	人 工 费（元）			6404.51	5806.54
	材 料 费（元）			33294.94	29531.69
	机 械 费（元）			87.52	54.25
名 称	单位	单价（元）	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	59.378	53.834
材 料	C20预制混凝土块	m³	510.23	1.580	0.950
	二等板方材	m³	2271.74	1.692	1.230
	扒钉	kg	4.38	53.212	48.018
	防腐油	kg	1.68	4.300	2.700
	钢垫板 δ 2.5-5	kg	6.54	1297.746	907.290
	钢拉杆	kg	11.65	169.918	223.342
	螺母	kg	4.54	39.780	28.866
	螺栓	kg	4.54	241.332	158.304
	杉原木	m³	1536.87	10.520	10.510
	石油沥青油毡 350g	m²	6.27	4.900	2.900
	油漆溶剂油	kg	8.76	1.300	1.000
	铸铁垫板	kg	5.56	33.708	42.930
	其他材料费	元	1.00	264.25	234.38
机 械	桅杆式起重机 提升质量5(t)	台班	396.01	0.221	0.137

工作内容：屋架制作、拼装、安装、装配钢铁件，锚定，梁端刷防腐油等。

计量单位：10m³

定 额 编 号				7-3	7-4
项 目 名 称				方木木屋架	
				跨度10m以内	跨度10m以外
基 价 (元)				48196.66	44780.31
其中	人 工 费 (元)			5977.49	5732.87
	材 料 费 (元)			42144.32	39009.82
	机 械 费 (元)			74.85	37.62
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	55.419	53.151
材 料	C20预制混凝土块	m³	510.23	2.130	1.340
	二等板方材	m³	2271.74	10.600	10.600
	扒钉	kg	4.38	71.656	44.838
	防腐油	kg	1.68	6.700	4.400
	钢垫板 δ 2.5-5	kg	6.54	1786.326	1302.642
	钢拉杆	kg	11.65	228.854	313.124
	螺母	kg	4.54	53.652	40.494
	螺栓	kg	4.54	311.712	221.952
	石油沥青油毡 350g	m²	6.27	6.700	4.100
	油漆溶剂油	kg	8.76	1.800	1.500
	铸铁垫板	kg	5.56	45.368	60.208
	其他材料费	元	1.00	334.48	309.60
机 械	桅杆式起重机 提升质量5(t)	台班	396.01	0.189	0.095

工作内容：屋架制作、拼装、安装、装配钢铁件，锚定，梁端刷防腐油等。

计量单位：10m³

定 额 编 号				7-5	7-6	7-7	7-8
项 目 名 称				圆木钢屋架		方木钢屋架	
				跨度15m以内	跨度25m以内	跨度15m以内	跨度25m以内
基 价 (元)				45064.45	50108.52	56720.92	59459.67
其 中	人 工 费 (元)			10524.22	15851.86	8922.18	13180.38
	材 料 费 (元)			34269.64	34092.28	47528.15	46106.73
	机 械 费 (元)			270.59	164.38	270.59	172.56
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	97.573	146.967	82.720	122.199
材 料	C20预制混凝土块	m ³	510.23	3.860	1.600	5.870	2.060
	二等板方材	m ³	2271.74	0.728	0.311	10.000	10.400
	低合金钢焊条	kg	14.20	60.000	68.300	91.200	87.800
	防腐油	kg	1.68	3.200	1.400	4.900	2.000
	钢垫板 δ 2.5-5	kg	6.54	674.628	597.414	917.796	751.434
	钢拉杆	kg	11.65	404.072	544.522	614.058	700.130
	角钢 综合	kg	4.36	920.928	1047.386	1399.624	1346.624
	螺母	kg	4.54	24.582	29.376	37.332	37.842
	螺栓	kg	4.54	29.784	35.598	37.740	39.474
	杉原木	m ³	1536.87	10.300	10.300	—	—
	石油沥青油毡 350g	m ²	6.27	—	—	11.700	4.100
	油漆溶剂油	kg	8.76	1.500	1.600	2.200	2.200
	铸铁垫板	kg	5.56	33.496	44.838	50.880	57.664
	氧气	m ³	5.04	5.700	6.500	8.600	8.300
	乙炔气	kg	35.37	2.192	2.500	3.308	3.192
	其他材料费	元	1.00	271.98	270.57	377.21	365.93
机 械	交流弧焊机 容量 32 (kV·A)	台班	72.52	2.226	1.323	2.226	1.376
	桅杆式起重机 提升质量10(t)	台班	433.16	0.252	0.158	0.252	0.168

二、木构件

工作内容：1.放样、选料、运料、熬制、刨光、划线、起线、凿眼、挖底拔灰、锯榫。

2.安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷防腐油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				7-9	7-10	7-11	7-12
项 目 名 称				木柱		木梁	
				圆木	方木	圆木	方木
基 价 (元)				25508.15	31932.83	25771.65	30727.90
其 中	人 工 费 (元)			5452.00	4967.28	7594.75	5956.14
	材 料 费 (元)			20056.15	26965.55	18176.90	24771.76
	机 械 费 (元)						
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	50.547	46.053	70.413	55.221
材 料	杉原木	m ³	1536.87	13.050	—	11.797	—
	二等板方材	m ³	2271.74	—	11.870	—	10.863
	防腐油	kg	1.68	—	—	9.550	9.250
	铁件 综合	kg	6.08	—	—	5.000	5.000
	铁钉	kg	8.54	—	—	—	5.610

工作内容：1. 制作、安装楼梯踏步、楼梯平台楞木，深入墙内部分刷防腐油。
2. 制作、安装木地板，隔墙部分刷防腐油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				7-13	7-14	7-15
项 目 名 称				木楼梯	木地板	
					圆木	方木
基 价 (元)				46103. 22	29780. 51	31314. 68
其 中	人 工 费 (元)			11628. 82	3418. 62	3118. 99
	材 料 费 (元)			34474. 40	26361. 89	28195. 69
	机 械 费 (元)					
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107. 86	107. 814	31. 695	28. 917
材 料	二等板方材	m³	2271. 74	14. 970	11. 571	12. 270
	铁钉	kg	8. 54	51. 000	7. 000	35. 000
	防腐油	kg	1. 68	18. 400	—	—
	其他材料费	元	1. 00	—	15. 81	22. 54

三、屋面木基层

工作内容：制作、安装檩木，檩托木（或垫木），伸入墙内部分及垫木刷防腐油。

计量单位：10m³

定 额 编 号				7-16	7-17
项 目 名 称				檩木	
				方木	圆木
基 价 (元)				29588.75	21313.93
其中	人 工 费 (元)			2683.88	2477.98
	材 料 费 (元)			26904.87	18835.95
	机 械 费 (元)				
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	综合工日	工日	107.86	24.883	22.974
材料	二等板方材	m ³	2271.74	11.645	1.040
	防腐油	kg	1.68	38.900	28.500
	铁钉	kg	8.54	45.094	33.762
	杉原木	m ³	1536.87	—	10.500

工作内容：檩木上钉椽子（屋面板）、油毡、挂瓦条等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				7-18	7-19	7-20
项 目 名 称				屋面木基层		
				檩木上钉椽子、挂瓦条	檩木上钉屋面板	檩木上钉屋面板、油毡、挂瓦条
基 价 (元)				2770.69	6830.85	8204.43
其中	人 工 费 (元)			331.13	345.69	442.33
	材 料 费 (元)			2439.56	6485.16	7762.10
	机 械 费 (元)					
名 称	单位	单价 (元)	数 量			
人工	综合工日	工日	107.86	3.070	3.205	4.101
材料	二等板方材	m ³	2271.74	1.046	—	0.235
	屋面板	m ²	61.41	—	105.000	105.000
	石油沥青油毡 350g	m ²	6.27	—	—	110.000
	板条 1000×30×8mm	百根	16.87	—	—	2.121
	铁钉	kg	8.54	7.415	4.345	6.406

工作内容：檩木上钉椽板、钉竹帘等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				7-21	7-22
项 目 名 称				屋面木基层	
				檩木上钉椽板子	檩木上钉竹帘
基 价 (元)				2428.09	350.90
其中	人 工 费 (元)			229.20	133.21
	材 料 费 (元)			2198.89	217.69
	机 械 费 (元)				
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	2.125	1.235
	二等板方材	m ³	2271.74	0.945	0.032
	铁钉	kg	8.54	6.100	1.100
材 料	竹帘	m ²	6.78	—	20.000

工作内容：1. 混凝土上钉挂瓦条。

2. 制作、安装封檐板、博风板。

计量单位：见表

定 额 编 号				7-23	7-24
项 目 名 称				混凝土上钉挂瓦条	封檐板、博风板
单 位				100m ²	100m
基 价 (元)				898.95	2734.96
其中	人 工 费 (元)			138.60	574.89
	材 料 费 (元)			760.35	2160.07
	机 械 费 (元)				
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	1.285	5.330
	二等板方材	m ³	2271.74	0.320	0.945
	铁钉	kg	8.54	3.910	1.554

海造个

第八章 门窗工程

航海造船

说 明

一、本章定额包括木门、金属门、金属卷帘（闸）门、厂库房大门、特种门、其他门、金属窗共 7 节 51 个定额项目。

二、成品套装木门定额项目中已包括门套和门扇、锁具安装；防火门定额中已包括锁具、闭门器安装等。

三、金属门窗：

（一）铝合金门窗（固定窗、百叶窗除外）按隔热断桥铝合金型材考虑，若设计为普通铝合金型材时，按相应定额项目执行，其人工乘以系数 0.80；

（二）金属门连窗，门、窗应分别计算，执行相应定额项目；

（三）彩板门附框已综合在内。

四、金属卷帘（闸）门：

（一）金属卷帘（闸）按卷帘侧装（即安装在洞口内侧或外侧）考虑的，当设计为中装（即安装在洞口中）时，按相应定额项目执行，其中人工乘以系数 1.10；

（二）金属卷帘（闸）按不带活动小门考虑的，当设计为带活动小门时，按相应定额项目执行，其人工乘以系数 1.07，材料调整为带活动小门金属卷帘（闸）；

（三）防火卷帘（闸）（特级无机布防火卷帘除外）按镀锌钢板卷帘（闸）项目执行，并将材料中的镀锌钢板卷帘换为相应的防火卷帘，其他不变。

五、厂库房大门、特种门：

（一）厂库房大门及特种门已包括门扇所用铁件，墙、柱、楼地面等部位的预埋铁件根据设计要求另按本定额“第六章 金属结构工程”中相应定额项目执行；

（二）厂库房大门及特种门按成品门安装考虑；

（三）冷藏门、密闭门定额中已综合了门框工程量。

六、门窗材质不同时可换算调整；门窗所用的一般小五金费用已包括在相应定额项目内，不再另行计算。

七、阳台封闭窗、转角窗安装执行相应飘凸窗安装定额项目。

八、各类窗定额中已综合了纱扇工程量。

九、当设计为铝塑复合窗时，按照铝合金窗定额项目执行，主材可换算调整。

工程量计算规则

- 一、各类门窗除注明者外，均按设计门窗洞口尺寸以面积计算。
- 二、卷帘门按洞口高度乘以门洞宽度以面积计算。
- 三、钢木大门按设计图示尺寸以扇外围面积计算。
- 四、不锈钢伸缩门按设计图示尺寸以长度计算。
- 五、全玻旋转门、电子感应平移门、电子对讲门按设计图示以数量计算。
- 六、防盗栅栏、飘凸窗按设计图示尺寸以展开面积计算。
- 七、门窗传感和电动装置按设计图示以数量计算。
- 八、电动排烟窗系统装置按设计图示以数量计算。

一、木门

(一) 成品套装木门

工作内容：门框、门套、门扇安装、五金安装、周边塞缝等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				8-1	8-2
项 目 名 称				成品套装木门	
基 价 (元)				单开门	双开门(子母门)
其 中	人 工 费 (元)			4148.30	3853.62
	材 料 费 (元)			4115.34	3641.61
	机 械 费 (元)				
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	综合工日	工日	107.86	38.460	35.728
材 料	单扇套装平开实木门	m ²	—	(99.990)	—
	双扇套装子母对开实木门	m ²	—	—	(99.990)
	二等板方材	m ³	2271.74	0.016	0.008
	不锈钢合页 100mm	个	5.81	106.878	160.307
	执手锁	把	42.16	53.439	40.077
	沉头木螺钉 L35	个	0.02	647.618	971.366
	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支	21.92	51.481	41.585
	其他材料费	元	1.00	63.63	71.44

(二) 木质防火门

工作内容：门洞修整、凿洞、防火门安装、五金（含闭门器）安装、周边塞缝等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				8-3
项 目 名 称				木质防火门
基 价 (元)				46868.98
其 中	人 工 费 (元)			5381.14
	材 料 费 (元)			41487.84
	机 械 费 (元)			
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人工	综合工日	工日	107.86	49.890
材 料	木质防火门 甲级	m ²	317.80	98.250
	闭门器	副	109.55	52.682
	球形门锁	把	32.87	52.682
	执手锁	把	42.16	26.341
	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支	21.92	73.500
	电	kW·h	0.57	11.450
	其他材料费	元	1.00	32.84

二、金属门

(一) 铝合金成品门

工作内容：开箱、解捆、定位、画线、吊正、找平、安装、框周边塞缝等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				8-4	8-5	8-6
项 目 名 称				断桥隔热铝合金门		铝合金门纱扇
				推拉	平开	
基 价 (元)				65786.97	77076.45	48867.42
其 中	人 工 费 (元)			3312.49	3723.22	532.94
	材 料 费 (元)			62474.48	73353.23	48334.48
	机 械 费 (元)					
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	30.711	34.519	4.941
材 料	铝合金隔热断桥推拉门 (含中空玻璃)	m ²	585.75	96.980	—	—
	铝合金隔热断桥平开门 (含中空玻璃)	m ²	689.11	—	96.040	—
	铝合金隔热断桥纱门扇	m ²	482.38	—	—	100.000
	地脚	个	0.93	441.542	569.812	—
	硅酮耐候密封胶	kg	39.07	66.706	86.029	—
	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支	21.92	99.840	123.084	—
	塑料膨胀螺栓 M8	10套	7.50	44.590	57.550	—
	电	kW·h	0.57	7.000	7.000	—
	其他材料费	元	1.00	124.70	146.41	96.48

(二) 塑钢、彩板钢门

工作内容: 1. 塑钢门: 开箱、解捆、定位、划线、吊正、找平、安装、周边塞缝等。
2. 彩钢板门: 附框安装、校正框扇、安装玻璃、装配五金、焊接、框周边塞缝等。

计量单位: 100m²

定 额 编 号				8-7	8-8	8-9
项 目 名 称				塑钢成品门		彩板钢门
				推拉	平开	
基 价 (元)				31251.74	34357.23	43640.37
其 中	人 工 费 (元)			2302.27	2792.82	3658.29
	材 料 费 (元)			28949.47	31564.41	39960.39
	机 械 费 (元)					21.69
名 称	单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	21.345	25.893	33.917
材 料	塑钢推拉门	m ²	240.75	96.980	—	—
	塑钢平开门	m ²	254.86	—	96.040	—
	彩钢板门	m ²	338.44	—	—	94.560
	地脚	个	0.93	441.542	569.812	560.280
	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支	21.92	99.840	123.084	18.409
	硅酮耐候密封胶	kg	39.07	66.706	86.029	—
	塑料膨胀螺栓	套	0.75	445.913	575.453	—
	低碳钢焊条 J422 $\phi 4.0$	kg	4.82	—	—	5.106
	镀锌自攻螺钉 ST5 $\times$ 16	个	0.04	—	—	11.316
	附框	m	24.64	—	—	284.280
	电	kW $\cdot$ h	0.57	7.000	7.000	—
	其他材料费	元	1.00	57.78	63.00	3.20
机 械	交流弧焊机 容量 40 (kV $\cdot$ A)	台班	93.48	—	—	0.232

(三) 钢质防火、防盗门

工作内容: 1. 钢质防火门: 门洞修整、凿洞、防火门安装、框周边塞缝等。
2. 钢质防盗门: 打眼剔洞, 框扇安装校正, 焊接、框周边塞缝等。

计量单位: 100m²

定 额 编 号				8-10	8-11
项 目 名 称				钢质防火门	钢质防盗门
基 价 (元)				55482.12	35576.79
其 中	人 工 费 (元)			3641.14	3841.54
	材 料 费 (元)			51840.98	31713.39
	机 械 费 (元)				21.86
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	33.758	35.616
材 料	钢制防火门 甲级	m ²	519.38	98.250	—
	钢制防盗门	m ²	315.49	—	97.810
	低碳钢焊条 J422 $\phi 4.0$	kg	4.82	—	9.690
	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	0.230	0.280
	膨胀螺栓 $\phi 12\times 110$	套	1.61	420.000	420.000
	电	kW $\cdot$ h	0.57	11.450	11.450
	其他材料费	元	1.00	51.79	31.68
机 械	交流弧焊机 容量 21 (kV $\cdot$ A)	台班	50.72	—	0.431

三、金属卷帘(闸)门

工作内容：门洞修整、凿洞、周边塞缝等；卷帘门、支架、导槽、附件安装、试开等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				8-12	8-13	8-14	8-15
项 目 名 称				金属卷帘(闸)门			
				镀锌钢板	铝合金	彩钢板	不锈钢
基 价 (元)				3917.90	3949.20	3949.20	4046.37
其 中	人 工 费 (元)			2949.11	2949.11	2949.11	2949.11
	材 料 费 (元)			957.58	978.79	978.79	1084.48
	机 械 费 (元)			11.21	21.30	21.30	12.78
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	27.342	27.342	27.342	27.342
材 料	镀锌钢板卷帘	m ²	—	(100.000)	—	—	—
	铝合金卷帘	m ²	—	—	(100.000)	—	—
	彩钢卷帘	m ²	—	—	—	(100.000)	—
	不锈钢卷帘	m ²	—	—	—	—	(100.002)
	膨胀螺栓 $\phi 12 \times 100$	套	1.43	530.002	530.002	530.002	530.002
	铁件 综合	kg	6.08	28.799	28.799	28.799	28.799
	低碳钢焊条 J422 $\phi 4.0$	kg	4.82	5.100	9.500	9.500	—
	不锈钢焊条 综合	kg	26.52	—	—	—	5.712
机 械	交流弧焊机 容量 21 (kV·A)	台班	50.72	0.221	0.420	0.420	0.252

工作内容：门洞修整、凿洞、周边塞缝等；卷帘门、支架、导槽、附件安装、试开等。

计量单位：套

定 额 编 号				8-16
项 目 名 称				金属卷帘(闸)门
				电动装置
基 价 (元)				1591.79
其 中	人 工 费 (元)			254.87
	材 料 费 (元)			1329.97
	机 械 费 (元)			6.95
名 称		单位	单价 (元)	数 量
人 工	综合工日	工日	107.86	2.363
材 料	电动装置	套	1314.55	1.000
	低碳钢焊条 J422 $\phi 4.0$	kg	4.82	3.200
机 械	交流弧焊机 容量 21 (kV·A)	台班	50.72	0.137

四、厂库房大门

(一) 木板大门

工作内容：安装门、固定铁角，安装五金铁件，刷油等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				8-17	8-18
项 目 名 称				木板大门	
				平开	推拉
基 价 (元)				3006.41	5517.58
其中	人 工 费 (元)			2475.17	4386.56
	材 料 费 (元)			494.47	1052.71
	机 械 费 (元)			36.77	78.31
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	22.948	40.669
材 料	木板平开大门	m ²	—	(100.000)	—
	木板推拉大门	m ²	—	—	(100.000)
	低碳钢焊条 J422 综合	kg	4.78	16.410	34.940
	铁件 综合	kg	6.08	67.620	143.960
	其他材料费	元	1.00	4.90	10.42
机 械	交流弧焊机 容量 21 (kV · A)	台班	50.72	0.725	1.544

(二) 钢木大门

工作内容：门扇、五金铁件安装等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				8-19	8-20
项 目 名 称				钢木大门	
				平开	推拉
基 价 (元)				3306.40	6884.50
其中	人 工 费 (元)			2891.62	5134.68
	材 料 费 (元)			386.02	1628.90
	机 械 费 (元)			28.76	120.92
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	26.809	47.605
材 料	钢木平开大门	m ²	—	(100.000)	—
	钢木推拉大门	m ²	—	—	(100.000)
	低碳钢焊条 J422 综合	kg	4.78	12.810	54.070
	铁件 综合	kg	6.08	52.790	222.750
	其他材料费	元	1.00	3.82	16.13
机 械	交流弧焊机 容量 21 (kV · A)	台班	50.72	0.567	2.384

五、特种门

工作内容：1、门扇制作、安装、铺钉镀锌铁皮、安装保温材料、装配五金零件。
2、制作、安装、裁安玻璃、钉密封条、装配五金零件等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				8-21	8-22	8-23
项 目 名 称				冷藏库门	冷藏冻结间门	变电室门
基 价 (元)				13891.46	14749.92	11481.75
其 中	人 工 费 (元)			12520.17	13378.63	9658.22
	材 料 费 (元)			1179.01	1179.01	1631.25
	机 械 费 (元)			192.28	192.28	192.28
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	116.078	124.037	89.544
材 料	冷藏库门	m ²	—	(100.000)	—	—
	冷藏间冻结门	m ²	—	—	(100.000)	—
	变电室门	m ²	—	—	—	(100.000)
	低碳钢焊条 J422 综合	kg	4.78	85.600	85.600	85.600
	铁件 综合	kg	6.08	124.700	124.700	124.700
	其他材料费	元	1.00	11.67	11.67	463.91
机 械	交流弧焊机 容量 21 (kV·A)	台班	50.72	3.791	3.791	3.791

工作内容：预埋铁件、框扇安装、装配五金零件等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				8-24	8-25	8-26	8-27
项 目 名 称				保温隔音门	射线防护门	钢筋混凝土防护 密闭门	钢结构防护密闭 门
基 价 (元)				3560.01	7137.80	6689.92	8181.58
其 中	人 工 费 (元)			2735.11	3677.92	4045.61	4229.51
	材 料 费 (元)			767.89	3267.60	2574.52	3882.28
	机 械 费 (元)			57.01	192.28	69.79	69.79
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	25.358	34.099	37.508	39.213
材 料	隔音门	m ²	—	(100.000)	—	—	—
	防射线防护门	m ²	—	—	(100.000)	—	—
	钢筋混凝土防护密闭门	m ²	—	—	—	(100.000)	—
	钢结构防护密闭门	m ²	—	—	—	—	(100.000)
	低碳钢焊条 J422 综合	kg	4.78	25.500	31.100	31.100	31.100
	铁件 综合	kg	6.08	105.000	124.700	98.800	98.800
	预埋铁件	kg	6.08	—	—	124.700	124.700
	其他材料费	元	1.00	7.60	2360.77	1066.98	2374.74
机 械	交流弧焊机 容量 21 (kV·A)	台班	50.72	1.124	3.791	1.376	1.376

六、其他门

(一) 全玻璃门

工作内容：定位放线、放样下料、横梁、侧边框制作安装、包木基层板、不锈钢饰面板、裁安玻璃、门扇制作安装、校正、周边打胶等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				8-28	8-29	8-30
项 目 名 称				全玻璃门扇		
				有框门扇	无框（条夹）门扇	无框（点夹）门扇
基 价（元）				26086.74	26086.74	26334.82
其 中	人 工 费（元）			4989.93	4989.93	5238.01
	材 料 费（元）			21096.81	21096.81	21096.81
	机 械 费（元）					
名 称	单位	单价（元）		数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	46.263	46.263	48.563
材 料	全玻有框门扇	m ²	—	(100.000)	—	—
	全玻无框(条夹)门扇	m ²	—	—	(100.000)	—
	全玻无框(点夹)门扇	m ²	—	—	—	(100.000)
	水泥砂浆 1:2	m ³	367.50	0.340	0.340	0.340
	地弹簧	套	449.14	45.804	45.804	45.804
	管子拉手	把	7.91	50.500	50.500	50.500

(二) 其他成品门

工作内容：定位、弹线、安装(轨道、门、电动装置)、调试、清理等。

计量单位：见表

定 额 编 号				8-31	8-32	8-33	8-34
项 目 名 称				全玻旋转门	旋转门感应装置	不锈钢伸缩门	伸缩门电动装置
				直径3.6m			
单 位				樘	套	10m	套
基 价（元）				1285.11	239.11	709.81	212.38
其 中	人 工 费（元）			1274.15	212.38	679.52	212.38
	材 料 费（元）			10.96	25.66	30.29	
	机 械 费（元）				1.07		
名 称	单位	单价（元）		数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	11.813	1.969	6.300	1.969
材 料	全玻璃转门(含玻璃转轴全套)	樘	—	(1.000)	—	—	—
	不锈钢玻璃门传感装置	套	—	—	(1.000)	—	—
	不锈钢伸缩门 含轨道	m	—	—	—	(10.000)	—
	伸缩门电动装置系统	套	—	—	—	—	(1.000)
	低碳钢焊条 J422 Φ4.0	kg	4.82	—	0.500	—	—
	角钢 50	t	4360.00	—	0.004	—	—
	金属膨胀螺栓 M8	套	0.95	—	6.120	—	—
	不锈钢焊条	kg	26.52	—	—	0.200	—
	铁件 综合	kg	6.08	—	—	4.110	—
	其他材料费	元	1.00	10.96	—	—	—
机 械	交流弧焊机 容量 21 (kV·A)	台班	50.72	—	0.021	—	—

工作内容：定位、弹线、安装(轨道、门、电动装置)、调试、清理等。

计量单位：见表

定 额 编 号				8-35	8-36	8-37
项 目 名 称				电子感应平移门		电子对讲门
				玻璃门	感应装置	
单 位				樘	套	樘
基 价 (元)				1381. 69	239. 11	453. 01
其中	人 工 费 (元)			1381. 69	212. 38	453. 01
	材 料 费 (元)				25. 66	
	机 械 费 (元)				1. 07	
名 称	单位	单价 (元)	数 量			
人工	综合工日	工日	107. 86	12. 810	1. 969	4. 200
材料	横移玻璃门	樘	—	(1. 000)	—	—
	不锈钢玻璃门传感装置	套	—	—	(1. 000)	—
	电子对讲门	樘	—	—	—	(1. 000)
	低碳钢焊条 J422 Φ4. 0	kg	4. 82	—	0. 500	—
	角钢 50	t	4360. 00	—	0. 004	—
	金属膨胀螺栓 M8	套	0. 95	—	6. 120	—
机械	交流弧焊机 容量 21 (kV · A)	台班	50. 72	—	0. 021	—

七、金属窗

(一) 普通铝合金窗

工作内容：型材矫正、放样下料、切割断料、钻孔组装、现场搬运、安装、校正框扇、裁安玻璃、五金配件、周边塞口、清扫等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				8-38	8-39
项 目 名 称				普通铝合金窗	
				固定	百页
基 价 (元)				26261. 28	39069. 48
其中	人 工 费 (元)			1783. 90	1783. 90
	材 料 费 (元)			24477. 38	37285. 58
	机 械 费 (元)				
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	综合工日	工日	107. 86	16. 539	16. 539
材料	铝合金固定窗	m ²	137. 66	92. 640	—
	铝合金百页窗	m ²	275. 89	—	92. 640
	地脚	个	0. 93	552. 642	552. 642
	硅酮耐候密封胶	kg	39. 07	150. 896	150. 896
	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支	21. 92	222. 976	222. 976
	塑料膨胀螺栓	套	0. 75	558. 113	558. 113
	电	kW · h	0. 57	7. 000	7. 000
	其他材料费	元	1. 00	4. 89	7. 46

(二) 隔热断桥铝合金窗

工作内容：开箱、解捆、定位、画线、吊正、找平、安装、周边塞缝等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				8-40	8-41	8-42	8-43
项 目 名 称				隔热断桥铝合金窗			
				普通窗		飘凸窗	
				平开	推拉	平开	推拉
基 价 (元)				58060.09	54674.03	58524.13	55168.25
其中	人 工 费 (元)			2745.36	2428.14	2656.16	2360.08
	材 料 费 (元)			55314.73	52245.89	55867.97	52808.17
	机 械 费 (元)						
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	25.453	22.512	24.626	21.881
材 料	铝合金隔热断桥平开窗 (含中空玻璃)	m ²	477.91	94.590	—	—	—
	铝合金隔热断桥推拉窗 (含中空玻璃)	m ²	436.30	—	95.430	—	—
	隔热断桥铝合金飘凸窗 平开(含中空玻璃)	m ²	477.91	—	—	100.000	—
	隔热断桥铝合金飘凸窗 推拉(含中空玻璃)	m ²	436.30	—	—	—	100.000
	铝合金隐形纱窗扇	m ²	73.82	20.000	35.000	20.000	35.000
	地脚	个	0.93	714.555	552.642	452.359	452.359
	硅酮耐候密封胶	kg	39.07	102.242	98.717	79.820	79.820
	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支	21.92	151.372	142.719	118.758	118.758
	塑料膨胀螺栓	套	0.75	721.630	558.113	456.838	456.838
	电	kW·h	0.57	7.000	7.000	7.000	7.000
	其他材料费	元	1.00	110.41	104.28	111.51	105.41

(三) 塑钢窗

工作内容：开箱、解捆、定位、画线、吊正、找平、安装、周边塞缝等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				8-44	8-45	8-46	8-47
项 目 名 称				塑钢窗			
				平开	推拉	固定	百页
基 价 (元)				37267.73	32370.15	37665.26	38883.12
其 中	人 工 费 (元)			2265.71	2025.93	1524.82	1524.82
	材 料 费 (元)			35002.02	30344.22	36140.44	37358.30
	机 械 费 (元)						
名 称	单位	单价 (元)	数 量				
人 工	综合工日	工日	107.86	21.006	18.783	14.137	14.137
材 料	塑钢平开窗 (含5mm玻璃)	m ²	262.38	94.590	—	—	—
	塑钢固定窗	m ²	262.33	—	—	92.640	—
	塑钢百页窗	m ²	275.45	—	—	—	92.640
	塑钢平开纱窗扇	m ²	79.72	20.000	35.000	—	—
	塑钢推拉窗 (含5mm玻璃)	m ²	206.61	—	94.530	—	—
	地脚	个	0.93	714.555	580.124	580.124	580.124
	硅酮耐候密封胶	kg	39.07	102.242	98.717	150.896	150.896
	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支	21.92	151.372	142.719	222.976	222.976
	塑料膨胀螺栓	套	0.75	721.630	585.868	585.868	585.868
	电	kW·h	0.57	7.000	7.000	7.000	7.000
	其他材料费	元	1.00	66.68	55.00	72.14	74.57

(四) 防盗格栅窗、彩板钢窗

工作内容：1. 防盗窗：打眼剔洞、框扇安装校正、焊接、周边塞缝等。

2. 彩板钢窗：校正框扇、安装玻璃、装配五金、焊接、周边塞缝等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				8-48	8-49
项 目 名 称				防盗格栅	彩板钢窗
基 价 (元)				7872.20	32757.01
其 中	人 工 费 (元)			1635.37	2097.45
	材 料 费 (元)			6214.97	30659.56
	机 械 费 (元)			21.86	
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	15.162	19.446
材 料	圆钢防盗格栅窗	m ²	55.50	100.000	—
	彩钢板窗	m ²	323.09	—	94.800
	低碳钢焊条 J422 Φ4.0	kg	4.82	9.690	—
	膨胀螺栓 Φ6×75	套	0.63	315.068	—
	铁件 综合	kg	6.08	68.020	—
	其他材料费	元	1.00	6.21	30.63
机 械	交流弧焊机 容量 21 (kV·A)	台班	50.72	0.431	—

（五）防火窗

工作内容：安装框扇玻璃及五金配件, 周边塞口、清扫、电动系统调试等。

计量单位：见表

定 额 编 号				8-50	8-51
项 目 名 称				防火窗	电动排烟窗系统装置
单 位				100m ²	套
基 价 (元)				59675.19	7813.07
其 中	人 工 费 (元)			2996.67	472.53
	材 料 费 (元)			56678.52	7327.25
	机 械 费 (元)				13.29
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	27.783	4.381
材 料	防火窗 钢质	m ²	564.61	100.000	—
	电动排烟系统装置	套	7200.41	—	1.000
	合金钻头	个	8.93	3.755	—
	密封胶	kg	5.49	32.343	—
	电	kW·h	0.57	11.268	—
	其他材料费	元	1.00	—	126.84
机 械	其他机械费	元	1.00	—	13.290

航海造船

第九章 屋面工程

海造杯

说 明

一、本章定额包括屋面防水、屋面保温共 2 节 38 个定额项目。

二、粘土瓦若设计要求穿铁丝钉铁钉，执行相应定额项目每 100m² 增加 11 工日，材料增加镀锌低碳钢丝（22#）3.5kg，铁钉 2.5kg；若用挂瓦条，每 100m² 增加 4.0 工日，材料增加挂瓦条（尺寸 25mm×30mm）300.3m，铁钉 2.5kg。

三、金属板屋面中的一般金属板屋面，执行彩钢板或彩钢夹心板相应定额项目；装配式单层金属压型板屋面不区分檩距执行本章相应定额项目。

四、卷材屋面包含隔气层、找坡层、找平层、防水层等内容。

五、采光板屋面项目若设计为滑动式采光顶，执行相应定额项目，按设计要求增加 U 型滑动盖帽等部件，调整材料，人工乘以系数 1.05。

六、膜结构屋面项目不包括钢支柱、锚固支座混凝土基础等内容，发生时执行其他章节相应定额项目。

七、平屋面以坡度≤15%为准，若 15%<坡度≤25%，按相应定额项目的人工乘以系数 1.18；若 25%<坡度≤45%及人字形、锯齿形、弧形等不规则屋面或平面，按相应定额项目人工乘以系数 1.3 计算；若坡度>45%，人工乘以系数 1.43。

八、保温层的保温材料配合比、材质、厚度设计与定额不同时，可换算调整。

工程量计算规则

一、瓦屋面、金属板屋面、缸砖屋面（包括挑檐部分），均按设计图示尺寸以面积计算（斜屋面按斜面面积计算），不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟和脊瓦等所占面积，小气窗的出檐部分亦不增加。

二、各类卷材屋面按设计图示尺寸以面积计算（斜屋面按斜面面积计算），不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗等所占面积，上翻部分也不另行计算；屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，按设计图示尺寸计算，并入卷材屋面工程量内；设计无规定时，伸缩缝、女儿墙、天窗的弯起部分按 500mm 计算。

三、阳光板屋面、玻璃采光顶屋面按设计图示尺寸以面积计算，不扣除面积 $<0.3\text{m}^2$ 孔洞所占面积。

四、膜结构屋面按设计图示尺寸以需要覆盖的水平投影面积计算。

五、钢板天沟按设计图示尺寸以质量计算，依附天沟的型钢并入天沟工程量；不锈钢天沟、彩钢板天沟按设计图示尺寸以长度计算。

六、屋面保温层按设计图示尺寸以面积计算，扣除面积 $>0.3\text{m}^2$ 孔洞所占面积。

一、屋面防水

(一) 瓦屋面

工作内容：防水层铺设，瓦铺设，固定等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				9-1	9-2	9-3
项 目 名 称				粘土瓦	小青瓦	水泥瓦
				在屋面板上铺设	在椽子上铺设	在混凝土板上铺设
基 价 (元)				2183.69	2783.89	8042.05
其 中	人 工 费 (元)			715.54	1270.16	1136.84
	材 料 费 (元)			1465.94	1507.96	6866.52
	机 械 费 (元)			2.21	5.77	38.69
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	6.634	11.776	10.540
材 料	粘土脊瓦 455×195	块	7.75	28.188	—	—
	粘土平瓦 387×218	千块	667.97	1.805	—	—
	水泥砂浆 1:2.5	m ³	363.49	0.115	—	—
	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	—	—	2.165
	水泥石灰砂浆 1:1:4	m ³	320.01	—	0.318	—
	小青瓦 200×130	千块	249.37	—	5.639	—
	水泥脊瓦 400×240×15mm	千块	921.13	—	—	0.039
	水泥平瓦 400×235mm	千块	921.13	—	—	0.974
	SBS弹性沥青防水胶	kg	35.75	—	—	28.920
	SBS改性沥青防水卷材 4mm	m ²	31.45	—	—	113.375
	改性沥青嵌缝油膏	kg	7.77	—	—	5.977
	液化石油气	kg	8.05	—	—	26.992
	冷底子油 3:7	kg	7.05	—	—	48.480
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.013	0.034	0.228

工作内容：瓦铺设, 固定等.

计量单位：100m²

定 额 编 号				9-4	9-5
项 目 名 称				瓷质波形瓦	彩色混凝土瓦
				屋面板上或椽子挂瓦条上铺设	
基 价 (元)				10596.62	13593.31
其中	人 工 费 (元)			1074.29	1053.25
	材 料 费 (元)			9475.50	12493.23
	机 械 费 (元)			46.83	46.83
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	9.960	9.765
材 料	瓷质波形瓦无釉 150×150×9	块	1.59	4995.050	—
	瓷质波形瓦脊瓦	块	0.47	36.941	—
	彩色混凝土瓦 420×332	块	10.61	—	1068.000
	彩色混凝土脊瓦	块	8.79	—	20.196
	混合砂浆 M5.0	m ³	304.34	0.063	0.063
	水泥砂浆 1:2	m ³	367.50	1.128	2.626
	水泥石灰砂浆 1:0.2:2.5	m ³	365.16	1.435	—
	108胶	kg	1.87	2.210	—
	素水泥浆	m ³	502.41	1.103	—
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.276	0.276

工作内容：配制涂刷冷底子油，铁钉固定，粘结铺瓦；满粘加钉脊瓦，封檐

计量单位：100m²

定 额 编 号				9-6
项 目 名 称				铺设叠合沥青瓦
基 价 (元)				7713.51
其中	人 工 费 (元)			541.13
	材 料 费 (元)			7172.38
	机 械 费 (元)			
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	5.017
材 料	沥青瓦 1000×333	块	9.46	690.000
	冷底子油 3:7	kg	7.05	84.000
	铁钉	kg	8.54	6.180

（二）金属板屋面

工作内容：金属屋面板制作、安装，打胶、堵头、收口防腐、嵌缝等。

计量单位: 100m²

[illegible]

(三) 玻璃纤维布卷材屋面

工作内容：清理基层，砂浆找平，热沥青一道，找坡，普通卷材防水铺设。

计量单位：100m²

定 额 编 号				9-11	9-12	9-13
项 目 名 称				玻璃纤维布卷材防水		
				一毡二油	二毡三油	每增减一毡一油
基 价 (元)				9298.30	10705.46	1580.69
其 中	人 工 费 (元)			2685.28	2760.03	99.45
	材 料 费 (元)			6506.47	7839.49	1481.24
	机 械 费 (元)			106.55	105.94	
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	24.896	25.589	0.922
材 料	玻璃纤维布	m ²	3.16	131.727	289.417	157.690
	石油沥青玛蹄脂 2:8	m ³	5066.72	0.425	0.619	0.194
	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	5.599	5.599	—
	冷底子油 3:7	kg	7.05	58.806	58.806	—
	炉(矿)渣	m ³	120.53	13.464	12.240	—
	水	m ³	3.46	4.563	4.363	—
机 械	电动夯实机 夯击能量 250(N·m)	台班	24.45	0.277	0.252	—
	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.588	0.588	—

(四) 改性沥青卷材屋面

工作内容：砂浆找平，热沥青一道，找坡，改性沥青防水层铺设等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				9-14	9-15	9-16	9-17
项 目 名 称				改性沥青卷材屋面			
				热熔法(SBS-I) 4mm	热熔法每增一层	冷粘法(SBS-I) 4mm	冷粘法每增一层
基 价 (元)				13999.03	5157.38	14863.75	6026.20
其 中	人 工 费 (元)			3304.61	101.93	3298.36	99.77
	材 料 费 (元)			10594.64	5055.45	11465.61	5926.43
	机 械 费 (元)			99.78		99.78	
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	30.638	0.945	30.580	0.925
材 料	SBS改性沥青防水卷材 4mm	m ²	31.45	137.411	137.411	137.411	137.411
	冷底子油 3:7	kg	7.05	58.758	58.758	58.758	58.758
	SBS弹性沥青防水胶	kg	35.75	35.051	—	35.051	—
	改性沥青嵌缝油膏	kg	7.77	7.244	7.244	—	—
	改性沥青防水嵌缝油膏	kg	7.81	—	—	7.244	7.244
	聚丁胶粘合剂	kg	17.41	—	—	65.137	65.137
	液化石油气	kg	8.05	32.714	32.714	—	—
	水泥炉(矿)渣 1:6	m ³	237.27	10.098	—	10.098	—
	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	5.594	—	5.594	—
	水	m ³	3.46	2.361	—	2.361	—
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.588	—	0.588	—

工作内容：砂浆找平，热沥青一道，找坡，改性沥青防水层铺设等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				9-18	9-19
项 目 名 称				高聚物改性沥青自粘卷材屋面	
				自粘法一层	自粘法每增一层
基 价（元）				12688.34	4717.11
其中	人 工 费（元）			3256.08	84.99
	材 料 费（元）			9332.48	4632.12
	机 械 费（元）			99.78	
名 称		单位	单价（元）	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	30.188	0.788
材 料	高聚物改性沥青自粘卷材	m ²	33.71	137.411	137.411
	冷底子油 3:7	kg	7.05	58.758	—
	水泥炉(矿)渣 1:6	m ³	237.27	10.098	—
	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	5.594	—
	水	m ³	3.46	2.361	—
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.588	—

（五）高分子卷材

工作内容：清理基层，砂浆找平，热沥青一道，找坡，高分子卷材防水层铺设等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				9-20	9-21	9-22	9-23
项 目 名 称				聚氯乙烯卷材		聚氯乙烯卷材屋面	
				冷粘法一层	冷粘法每增一层	热风焊法一层	热风焊法每增一层
基 价（元）				14000.92	6361.28	12782.29	5118.07
其中	人 工 费（元）			3363.94	123.28	3401.90	136.66
	材 料 费（元）			10537.88	6238.00	9281.29	4981.41
	机 械 费（元）			99.10		99.10	
名 称		单位	单价（元）	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	31.188	1.143	31.540	1.267
材 料	聚氯乙烯防水卷材	m ²	33.24	137.411	137.411	137.411	137.411
	胶粘剂	kg	11.77	141.925	141.925	—	—
	水泥炉(矿)渣 1:6	m ³	237.27	10.200	—	10.200	—
	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	5.563	—	5.563	—
	防水密封胶	支	5.55	—	—	18.180	18.180
	聚氯乙烯薄膜	m ²	1.19	—	—	15.150	15.150
	铁钉	kg	8.54	—	—	0.036	0.036
	粘合剂	kg	11.22	—	—	25.028	25.028
	水	m ³	3.46	2.361	—	2.361	—
	电	kW·h	0.57	—	—	24.240	24.240
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.584	—	0.584	—

工作内容：清理基层，砂浆找平，热沥青一道，找坡，高分子卷材防水层铺设等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				9-24	9-25
项 目 名 称				高分子自粘胶膜卷材	聚氯乙烯卷材屋面
基 价 (元)				13142.45	5109.49
其中	人 工 费 (元)			3331.58	111.85
	材 料 费 (元)			9711.77	4997.64
	机 械 费 (元)			99.10	
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	30.888	1.037
材 料	高分子自粘胶膜卷材	m ²	36.37	137.411	137.411
	冷底子油 3:7	kg	7.05	58.758	—
	水泥炉(矿)渣 1:6	m ³	237.27	10.200	—
	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	5.563	—
	水	m ³	3.46	2.361	—
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.584	—

(六) 缸砖屋面

工作内容：清理基层，砂浆找平，热沥青一道，找坡，防水层铺设，块料面层铺设等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				9-26
项 目 名 称				缸砖屋面
基 价 (元)				21738.83
其中	人 工 费 (元)			5766.20
	材 料 费 (元)			15838.07
	机 械 费 (元)			134.56
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量
人 工	综合工日	工日	107.86	53.460
材 料	SBS弹性沥青防水胶	kg	35.75	33.605
	SBS改性沥青防水卷材 4mm	m ²	31.45	131.742
	冷底子油 3:7	kg	7.05	56.334
	水泥炉(矿)渣 1:6	m ³	237.27	11.271
	水泥砂浆 1:1	m ³	378.55	0.102
	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	7.446
	液化石油气	kg	8.05	31.365
	白水泥	kg	0.58	10.363
	改性沥青嵌缝油膏	kg	7.77	6.945
	缸砖	m ²	48.01	93.404
	棉纱头	kg	22.19	2.032
	石料切割锯片	片	27.28	0.307
	水	m ³	3.46	4.702
	电	kW·h	0.57	20.676
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.793

(七) 采光屋面

工作内容: 1. 阳光板屋面: 截料, 制作安装龙骨支撑; 刷防护材料、油漆; 安装固定阳光板面层, 接缝、嵌缝等。

2. 玻璃采光屋面: 截料, 制作安装龙骨支撑; 刷防护材料、油漆; 安装玻璃, 嵌缝、打胶、密封等。

3. 膜结构屋面:膜布裁剪、热压胶接,穿高强钢丝拉索(或钢丝绳、钢绞线)、锚头锚固、膜布安装、施加预张力,膜体表面内外清洁等。

计量单位: 100m²

[illegible]

（八）天沟

工作内容：放样、划线、裁料、平整、拼装、焊接、成品校正。

计量单位：见表

定 额 编 号				9-30	9-31	9-32
项 目 名 称				天沟		
				钢板	不锈钢板	彩钢板
单 位				t	10m	
基 价（元）				6388.90	1443.37	671.68
其中	人 工 费（元）			967.18	216.37	224.24
	材 料 费（元）			5136.14	1160.67	405.20
	机 械 费（元）			285.58	66.33	42.24
名 称	单位	单价（元）	数 量			
人工	综合工日	工日	107.86	8.967	2.006	2.079
材 料	钢板	t	4400.00	1.060	—	—
	不锈钢板 1mm	m ²	130.93	—	7.200	—
	彩钢板 δ 0.8	m ²	41.73	—	—	7.200
	玻璃胶 310ml	支	11.29	0.500	2.000	2.000
	低合金钢焊条	kg	14.20	7.320	—	—
	垫木	m ³	2198.50	0.020	—	—
	红丹防锈漆	kg	14.73	6.780	—	—
	油漆溶剂油	kg	8.76	0.700	—	—
	不锈钢焊丝	kg	48.05	—	3.300	—
	彩钢堵头	m	3.35	—	4.200	4.200
	槽形彩钢条	m	3.69	—	—	16.300
	氧气	m ³	5.04	6.000	—	—
	乙炔气	kg	35.37	2.308	—	—
	其他材料费	元	1.00	100.71	22.76	7.95
机 械	剪板机 厚度×宽度 40×3100(mm)	台班	570.85	0.032	0.074	0.074
	交流弧焊机 容量 32(kV·A)	台班	72.52	0.672	—	—
	汽车式起重机 提升质量 20(t)	台班	946.23	0.231	—	—
	氩弧焊机 电流500(A)	台班	84.80	—	0.284	—

二、屋面保温

工作内容：清理基层、调制保温混合料及铺设保温层等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				9-33	9-34	9-35	9-36
项 目 名 称				屋面保温层			
				干铺加砌混凝土	水泥蛭石	水泥珍珠岩	干铺岩棉板
				厚度180mm	厚度100mm		
基 价 (元)				4910.76	3369.25	3530.93	4984.40
其 中	人 工 费 (元)			560.76	807.55	844.54	516.11
	材 料 费 (元)			4350.00	2561.70	2686.39	4468.29
	机 械 费 (元)						
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	5.199	7.487	7.830	4.785
材 料	加气混凝土砌块	m ³	227.88	19.089	—	—	—
	水泥蛭石 1:8	m ³	241.55	—	10.504	—	—
	水泥珍珠岩 1:8	m ³	253.42	—	—	10.504	—
	岩棉板 100kg/m ³	m ³	433.73	—	—	—	10.302
	水	m ³	3.46	—	7.070	7.070	—

工作内容：清理基层、铺设保温层等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				9-37	9-38
项 目 名 称				屋面干铺聚苯乙烯板	屋面玻纤保温棉
				厚50mm	
基 价 (元)				1709.01	2736.79
其 中	人 工 费 (元)			311.18	260.91
	材 料 费 (元)			1397.83	2376.53
	机 械 费 (元)				99.35
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	2.885	2.419
材 料	聚苯乙烯泡沫板 20kg/m ³	m ³	271.37	5.151	—
	袋装玻璃棉 δ 50	m ²	18.10	—	104.000
	不锈钢丝 φ1.2	kg	14.24	—	22.260
	密封带 3×20	m	0.86	—	100.000
	铁件	kg	7.37	—	5.000
	自攻螺钉 ST6×20	百个	7.00	—	1.100
	其他材料费	元	1.00	—	46.60
机 械	汽车式起重机 提升质量20(t)	台班	946.23	—	0.105

海造个

第十章 楼地面工程

海造个

说 明

一、本章定额包括楼地面找平层，整体面层，块料面层，橡塑地面，自流平地面，木地板、活动地板地面，钢楼层板，楼梯面层，耐磨漆面层，楼地面防水，楼地面保温共 11 节 45 个定额项目。

二、楼地面垫层若采用灰土、砂、石灰炉渣、砂石及混凝土时，执行本册定额“第三章基础工程”中相应定额项目，其人工、机械乘以系数 0.83。

三、楼地面定额项目已包括了相应材质的踢脚板。橡胶板及橡胶卷材地面、木地板及活动地板中已包括 20mm 厚找平层，塑料板及塑料卷材地面中已包括 4mm 厚自流平基层。

四、楼地面防水层的平面与立面相连接处立面高度在 15cm 以内的找平工作内容已包括在定额内。

五、玻璃地砖面层不包括基层做法，若基层为型钢支架执行钢结构相应项目。

六、保温层的保温材料配合比、材质、厚度设计与定额不同时，可调整换算。

工程量计算规则

一、楼地面找平层、整体面层、块料面层、橡塑地面、自流平地面、木地板及活动地板、钢楼层板、耐磨漆面层除有特别说明外，均以主墙间设计图示尺寸以面积计算，应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内铁道等所占面积，不扣除柱、墙垛、间壁墙、附墙烟囱、地沟及面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 孔洞所占面积，门洞空圈、暖气包槽、壁龛开口部分的面积不增加。

二、楼梯面层按设计图示尺寸以水平投影面积计算，包括踏步、平台、楼层连接梁及宽度 500mm 以内的楼梯井。

三、踢脚线刷耐磨漆按设计图示尺寸以长度计算。

四、楼地面防水均以主墙间设计图示尺寸以面积计算，应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内铁道等所占面积，不扣除柱、墙垛、间壁墙、附墙烟囱、地沟及面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 孔洞所占面积，门洞空圈、暖气包槽、壁龛开口部分的面积不增加。

五、楼地面保温按设计图示尺寸以面积计算，不扣除柱、墙垛、间壁墙、附墙烟囱、地沟及面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 孔洞所占面积。

一、楼地面找平层

工作内容：清理基层、水泥砂浆抹平等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				10-1	10-2
项 目 名 称				楼地面水泥砂浆找平层	
				20mm厚	每增减1mm
基 价 (元)				1581.54	68.01
其中	人 工 费 (元)			855.76	31.82
	材 料 费 (元)			689.47	34.32
	机 械 费 (元)			36.31	1.87
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	7.934	0.295
材 料	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	2.040	0.102
	水	m ³	3.46	0.910	—
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.214	0.011

二、整体面层

(一) 水泥砂浆

工作内容：清理基层、刷素水泥砂浆、调运砂浆、抹面、抹踢脚线、压光、养护等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				10-3	10-4
项 目 名 称				水泥砂浆	加浆抹光随捣随抹
基 价 (元)				2102.15	795.02
其中	人 工 费 (元)			1106.54	518.70
	材 料 费 (元)			949.96	276.32
	机 械 费 (元)			45.65	—
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	10.259	4.809
材 料	水泥砂浆 1:2	m ³	367.50	2.550	—
	水泥 42.5#	t	343.28	—	0.774
	水	m ³	3.46	3.710	3.071
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.269	—

（二）水磨石

工作内容:清理基层、调运砂浆、刷石子浆、抹面、踢脚、嵌条、磨光补眼、上草酸、打蜡擦光等。

计量单位: 100m²

[illegible]

(三) 细石混凝土

工作内容：制运混凝土、浇捣、抹平、压光、养护、抹踢脚线等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				10-9	10-10
项 目 名 称				30mm厚	每增减1mm
基 价 (元)				2210.09	58.52
其中	人 工 费 (元)			947.01	17.15
	材 料 费 (元)			1262.06	41.37
	机 械 费 (元)			1.02	
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	综合工日	工日	107.86	8.780	0.159
材料	预拌细石混凝土 C20	m ³	409.65	3.030	0.101
	水泥砂浆 1:2	m ³	367.50	0.022	—
	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	0.033	—
	水	m ³	3.46	0.473	—
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.006	—

三、块料面层

(一) 花岗岩

工作内容：清理基层、制运砂浆、试排弹线、锯板修边、贴面层及踢脚线、刷保护液、刷养护液、清理等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				10-11	10-12
项 目 名 称				花岗岩面层	花岗岩碎拼面层
基 价 (元)				29286.56	14155.71
其中	人 工 费 (元)			4133.63	4896.30
	材 料 费 (元)			25009.41	9115.89
	机 械 费 (元)			143.52	143.52
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	综合工日	工日	107.86	38.324	45.395
材料	花岗岩板 1000×1000	m ²	231.56	102.000	—
	碎花岗岩板	m ²	74.20	—	104.000
	水泥砂浆 1:2	m ³	367.50	0.044	0.044
	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	2.040	2.040
	天然石材踢脚线	m	20.49	18.360	18.360
	白水泥	kg	0.58	10.200	10.300
	棉纱头	kg	22.19	1.000	1.000
	油石 200×25×50	块	7.01	22.000	22.000
	107胶素水泥浆	m ³	551.70	0.102	0.102
	锯木屑	m ³	11.50	0.600	—
	石料切割锯片	片	27.28	0.615	—
	金刚石	块	8.85	—	5.000
	水	m ³	3.46	10.148	10.148
	电	kW·h	0.57	21.491	0.731
	其他材料费	元	1.00	1.97	1.97
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.219	0.219
	平面水磨石机 功率 3(kW)	台班	18.62	5.712	5.712

(二) 陶瓷地砖

工作内容：清理基层、制运砂浆、试排弹线、锯板修边、贴面层及踢脚线、清理等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				10-13
项 目 名 称				陶瓷地砖面层
基 价 (元)				31334.16
其中	人 工 费 (元)			2499.87
	材 料 费 (元)			28797.13
	机 械 费 (元)			37.16
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	23.177
材 料	陶瓷地砖 800×800	m ²	267.53	104.000
	陶瓷地砖踢脚板	m	8.23	18.360
	水泥砂浆 1:2	m ³	367.50	0.044
	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	2.040
	白水泥	kg	0.58	10.200
	锯木屑	m ³	11.50	0.600
	棉纱头	kg	22.19	1.000
	石料切割锯片	片	27.28	0.302
	107胶素水泥浆	m ³	551.70	0.102
	水	m ³	3.46	2.348
	电	kW·h	0.57	20.920
	其他材料费	元	1.00	0.85
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.219

(三) 缸 砖

工作内容：清理基层、制运砂浆、试排弹线、锯板修边、贴面层及踢脚线、清理等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				10-14
项 目 名 称				缸砖面层
基 价 (元)				7926.34
其中	人 工 费 (元)			2535.90
	材 料 费 (元)			5351.24
	机 械 费 (元)			39.20
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	23.511
材 料	缸砖	m ²	48.01	91.933
	缸砖踢脚线	m	6.16	18.360
	水泥砂浆 1:1	m ³	378.55	0.100
	水泥砂浆 1:2	m ³	367.50	0.044
	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	2.050
	白水泥	kg	0.58	10.200
	棉纱头	kg	22.19	2.000
	石料切割锯片	片	27.28	0.302
	107胶素水泥浆	m ³	551.70	0.002
	水	m ³	3.46	2.409
	电	kW·h	0.57	21.232
	其他材料费	元	1.00	0.66
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.231

(四) 陶瓷锦砖

工作内容：清理基层、制运砂浆、刷素水泥浆、贴面层及踢脚线、擦缝、清理等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				10-15	10-16
项 目 名 称				拼花	不拼花
基 价 (元)				14956.42	14072.85
其中	人 工 费 (元)			3848.77	3158.14
	材 料 费 (元)			11070.49	10877.55
	机 械 费 (元)			37.16	37.16
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	综合工日	工日	107.86	35.683	29.280
材料	陶瓷锦砖	m ²	96.47	104.000	102.000
	陶瓷锦砖踢脚线	m	11.57	18.360	18.360
	水泥砂浆 1:2	m ³	367.50	0.044	0.044
	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	2.040	2.040
	白水泥	kg	0.58	20.604	20.604
	棉纱头	kg	22.19	2.000	2.000
	107胶素水泥浆	m ³	551.70	0.102	0.102
	水	m ³	3.46	2.454	2.454
	电	kW·h	0.57	0.790	0.790
	其他材料费	元	1.00	1.15	1.15
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.219	0.219

(五) 玻璃地砖

工作内容：清理基层、试弹排线、铺贴面层及踢脚线、清理等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				10-17
项 目 名 称				玻璃地砖面层
基 价 (元)				32420.08
其中	人 工 费 (元)			2892.91
	材 料 费 (元)			29526.32
	机 械 费 (元)			0.85
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人工	综合工日	工日	107.86	26.821
材料	镭射玻璃 800×800×8	m ²	271.09	103.000
	镭射玻璃踢脚线	m ²	265.78	2.246
	玻璃胶 310ml	支	11.29	77.652
	麻袋布	m ²	3.77	22.000
	棉纱头	kg	22.19	2.000
	其他材料费	元	1.00	3.10
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.005

四、橡塑地面

工作内容：清理基层、找平、刷界面剂、刷粘接剂、贴面层及踢脚板、擦光、打磨地面、界面处理、调运水泥复合浆、刮平压光等。

计量单位：100m²

定额编号				10-18	10-19	10-20	10-21
项目名称				橡胶板面层	橡胶卷材	塑料板面层	塑料卷材
基 价 (元)				8568.33	6337.05	6380.67	8509.05
其中	人 工 费 (元)			2290.84	2029.06	2670.83	2203.36
	材 料 费 (元)			6241.18	4271.68	3702.54	6298.39
	机 械 费 (元)			36.31	36.31	7.30	7.30
名 称	单位	单价 (元)	数 量				
人工	综合工日	工日	107.86	21.239	18.812	24.762	20.428
材料	水泥基自流平砂浆	m ³	—	—	—	(0.408)	(0.408)
	橡胶板 δ3	m ²	40.87	105.000	—	—	—
	再生橡胶卷材	m ²	23.02	—	110.000	—	—
	塑料板	m ²	23.05	—	—	105.000	—
	塑料地板卷材 1.5mm	m ²	46.90	—	—	—	110.000
	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	2.040	2.040	—	—
	界面剂	kg	1.89	—	—	20.400	20.400
	塑料板踢脚线	m	4.02	19.080	19.080	19.080	19.080
	氯丁橡胶粘结剂	kg	19.16	54.460	45.000	54.460	45.000
	塑料粘结剂	kg	66.79	0.891	0.891	0.891	0.891
	水	m ³	3.46	0.910	0.910	3.302	3.302
	其他材料费	元	1.00	80.70	51.60	52.64	91.00
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.214	0.214	0.043	0.043

五、自流平地面

工作内容：清理基层、打磨地面、界面处理、调运水泥复合浆、刮平压光等。

计量单位：100m²

定额编号				10-22	10-23
项 目 名 称				自流平水泥复合浆面层	
				厚4mm	每增减1mm厚
基 价 (元)				1048.84	155.98
其中	人 工 费 (元)			991.56	154.02
	材 料 费 (元)			49.98	0.09
	机 械 费 (元)			7.30	1.87
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	综合工日	工日	107.86	9.193	1.428
材料	水泥基自流平砂浆	m ³	—	(0.408)	(0.102)
	界面剂	kg	1.89	20.400	—
	水	m ³	3.46	3.302	0.025
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.043	0.011

六、木地板、活动地板地面

(一) 木地板

工作内容：清理、铺设水泥砂浆基层（夹板基层或木龙骨基层）、铺防潮层、铺设地板及踢脚板，调平、固定等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				10-24	10-25	10-26	10-27
项 目 名 称				铺在毛地板上(双层)	铺在水泥地面上	铺在夹板基层上	铺在木龙骨上
基 价 (元)				21405.85	22987.38	26327.97	29290.29
其中	人 工 费 (元)			1302.73	2158.49	2258.59	3027.85
	材 料 费 (元)			20049.98	20739.44	23975.89	26173.24
	机 械 费 (元)			53.14	89.45	93.49	89.20
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	12.078	20.012	20.940	28.072
材 料	实木地板 企口	m²	184.28	105.000	105.000	105.000	105.000
	二等板方材	m³	2271.74	0.009	0.009	0.009	2.109
	硬木踢脚线 120×15	m	16.71	15.264	15.264	15.264	15.264
	泡沫防潮纸	m²	2.92	110.000	110.000	110.000	110.000
	水泥砂浆 1:3	m³	336.43	—	2.040	2.040	2.040
	胶合板穿孔面板	m²	30.67	—	—	105.000	—
	防火涂料 A60-1	kg	15.82	—	—	—	40.010
	水	m³	3.46	—	0.910	0.910	0.910
	其他材料费	元	1.00	103.87	103.87	119.97	134.05
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量200(L)	台班	169.69	—	0.214	0.214	0.214
	木工圆锯机 直径500(mm)	台班	22.69	2.342	2.342	2.520	2.331

（二）防静电活动地板、地毯

工作内容：1. 地板：清理基层、水泥砂浆找平、安装支架横梁、铺设地板及踢脚板、清理净面等。
2. 地毯：清理基层、水泥砂浆找平、拼接、铺设地毯、修边、刷胶、钉压条等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				10-28	10-29
项 目 名 称				防静电活动地板	地毯
基 价（元）				25875.79	28934.81
其 中	人 工 费（元）			3167.52	3485.50
	材 料 费（元）			22671.96	25413.00
	机 械 费（元）			36.31	36.31
名 称		单位	单价（元）	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	29.367	32.315
材 料	铝合金活动地板	m ²	206.02	105.000	—
	化纤地毯 宽 4m	m ²	152.00	—	105.000
	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	2.040	2.040
	防静电踢脚线	m	17.06	19.080	—
	地毯胶垫	m ²	31.67	—	105.000
	地毯木条	m	4.16	—	109.370
	地毯烫带	m	52.30	—	65.620
	高效阻燃剂	kg	17.00	—	69.000
	铝合金压条 16×1.5	m	10.04	—	9.770
	氯丁橡胶粘结剂	kg	19.16	—	7.290
	水	m ³	3.46	0.910	0.910
	其他材料费	元	1.00	24.89	140.51
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.214	0.214

七、钢楼层板

工作内容：场内转运、卸料、选料、放线、安装收边板、配板,切割、拼装、安装、焊接。

计量单位：100m²

定 额 编 号				10-30	10-31
项 目 名 称				自承式楼层板	压型钢板楼板
基 价（元）				6774. 83	9869. 90
其 中	人 工 费（元）			2247. 37	1877. 41
	材 料 费（元）			4009. 50	7516. 08
	机 械 费（元）			517. 96	476. 41
名 称		单位	单价（元）	数 量	
人 工	综合工日	工日	107. 86	20. 836	17. 406
材 料	自承式楼层板	m²	32. 51	104. 000	—
	压型钢楼板 0. 9mm	m²	66. 24	—	104. 000
	低合金钢焊条	kg	14. 20	0. 578	0. 578
	垫木	m³	2198. 50	0. 050	0. 020
	红丹环氧防锈漆	kg	18. 06	11. 700	11. 700
	热轧薄钢板 δ 3. 0	m²	67. 22	2. 067	2. 067
	油漆溶剂油	kg	8. 76	1. 365	1. 365
	圆钢 综合	kg	4. 02	2. 000	2. 000
	氧气	m³	5. 04	2. 730	1. 910
	乙炔气	m³	32. 19	1. 482	1. 482
	其他材料费	元	1. 00	78. 62	147. 37
机 械	交流弧焊机 容量 32 (kV • A)	台班	72. 52	1. 098	0. 525
	折方机 厚度×宽度 4×2000 (mm)	台班	29. 99	14. 616	14. 616

八、楼梯面层

工作内容：1. 水泥砂浆面层：清理基层、制运砂浆、刷素水泥浆、抹面包括侧面、底面、踢脚、压光、养护等。
2. 水磨石面层：清理基层、制运砂浆、抹石子浆、磨石抛光、上草酸、打蜡、擦光、抹面包括侧面、踢脚等。

计量单位：100m² 投影面积

定 额 编 号				10-32	10-33	10-34	10-35
项 目 名 称				水泥砂浆	实木地板面层	橡胶板面层	塑料板面层
基 价 (元)				6636.83	33664.21	12176.84	9348.50
其中	人 工 费 (元)			4658.26	4236.42	3674.25	3737.13
	材 料 费 (元)			1895.59	29294.63	8471.88	5293.33
	机 械 费 (元)			82.98	133.16	30.71	318.04
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	43.188	39.277	34.065	34.648
材 料	水泥砂浆 1:2	m ³	367.50	3.523	0.681	0.681	0.681
	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	1.120	1.036	1.036	1.036
	素水泥浆	m ³	502.41	0.136	0.136	0.136	0.136
	二等板方材	m ³	2271.74	0.026	0.055	0.026	0.026
	107胶素水泥浆	m ³	551.70	0.140	—	—	—
	XY-410胶	kg	10.97	—	95.550	—	—
	实木地板 企口	m ²	184.28	—	143.325	—	—
	水胶粉	kg	2.15	—	21.840	—	—
	硬木踢脚线 120×15	m	16.71	—	48.760	—	—
	氯丁橡胶粘结剂	kg	19.16	—	—	74.530	45.000
	塑料板踢脚线	m	4.02	—	—	48.760	48.760
	塑料粘结剂	kg	66.79	—	—	2.277	2.277
	橡胶板 δ3	m ²	40.87	—	—	143.325	—
	棉纱头	kg	22.19	—	—	—	2.280
	塑料板	m ²	23.05	—	—	—	143.325
	水	m ³	3.46	5.624	7.349	0.249	0.249
	其他材料费	元	1.00	—	155.27	111.03	1.74
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.489	0.181	0.181	0.181
	木工圆锯机 直径 500(mm)	台班	22.69	—	4.515	—	12.663

工作内容：制运砂浆、试排弹线、锯板修边、铺贴、清理、抹面包
括踢脚等。

计量单位：100m² 投影面积

定 额 编 号				10-36	10-37
项 目 名 称				花岗岩	陶瓷地砖
基 价 (元)				31636.22	26754.71
其 中	人 工 费 (元)			5466.88	5244.37
	材 料 费 (元)			26087.55	21427.87
	机 械 费 (元)			81.79	82.47
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	50.685	48.622
材 料	花岗岩饰面板 600×600×20	m ²	158.88	144.690	—
	天然石材踢脚线	m	20.49	46.920	—
	陶瓷地砖 600×600	m ²	129.52	—	144.690
	陶瓷地砖踢脚板	m	8.23	—	46.920
	107胶素水泥浆	m ³	551.70	0.146	0.146
	水泥砂浆 1:2	m ³	367.50	3.548	3.579
	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	1.036	1.036
	素水泥浆	m ³	502.41	0.136	0.136
	二等板方材	m ³	2271.74	0.026	0.026
	水	m ³	3.46	3.770	3.770
	电	kW·h	0.57	32.098	30.029
	其他材料费	元	1.00	246.10	399.54
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.482	0.486

九、耐磨漆面层

工作内容：清理、打磨、满刮腻子、刷防护涂料、刷油漆、磨退等。

计量单位：见表

定 额 编 号				10-38	10-39
项 目 名 称				KCM耐磨漆	
				地面	踢脚线
单 位				100m ²	100m
基 价 (元)				1724.83	293.79
其 中	人 工 费 (元)			1257.97	227.48
	材 料 费 (元)			466.86	66.31
	机 械 费 (元)				
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	11.663	2.109
材 料	普通硅酸盐水泥 42.5#	kg	0.34	60.000	8.400
	二甲苯	kg	11.42	1.600	0.200
	KCM清漆	kg	19.75	4.700	0.700
	KCM色漆	kg	23.52	12.000	1.700
	建筑胶 粉状型	kg	1.88	25.800	3.600
	其他材料费	元	1.00	4.62	0.59

十、楼地面防水

工作内容：1. 楼地面卷材防水：涂刷基层处理剂、防水薄弱处涂聚氨酯涂膜加强、铺贴卷材、卷材接缝贴卷材条加强、收头等。
2. 楼地面聚氨酯防水：涂刷底胶及附加层、刷聚氨酯涂膜等。
3. 防水砂浆防水：制运防水砂浆、抹面及养护等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				10-40	10-41	10-42	10-43
项 目 名 称				楼地面防水			
				SBS改性沥青卷材	聚氨酯涂抹防水		防水砂浆
				厚度4.0mm	厚度1.5mm	厚度增减0.5mm	
基 价 (元)				8168.06	5750.84	1550.47	2253.45
其 中	人 工 费 (元)			360.47	261.02	91.25	1189.26
	材 料 费 (元)			7807.59	5489.82	1459.22	1027.71
	机 械 费 (元)						36.48
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	3.342	2.420	0.846	11.026
材 料	SBS改性沥青防水卷材 4mm	m ²	31.45	170.063	—	—	—
	聚氨酯甲乙料	kg	19.75	—	270.680	71.080	—
	水泥砂浆 1:2	m ³	367.50	—	—	—	2.050
	SBS弹性沥青防水胶	kg	35.75	43.380	—	—	—
	改性沥青嵌缝油膏	kg	7.77	8.966	—	—	—
	液化石油气	kg	8.05	40.488	—	—	—
	冷底子油 3:7	kg	7.05	72.720	—	—	—
	二甲苯	kg	11.42	—	12.600	4.850	—
	防水剂	kg	1.69	—	—	—	132.600
	素水泥浆	m ³	502.41	—	—	—	0.100
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	—	—	—	0.215

十一、楼地面保温

工作内容：清理基层、调制砂浆、铺贴保温板。

计量单位：100m²

定 额 编 号				10-44	10-45
项 目 名 称				粘贴聚苯乙烯板	干铺聚苯乙烯板
				厚度50mm	
基 价 (元)				2862.02	1649.97
其 中	人 工 费 (元)			500.15	265.98
	材 料 费 (元)			2354.06	1383.99
	机 械 费 (元)			7.81	
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	4.637	2.466
材 料	聚苯乙烯泡沫板 20kg/m ³	m ³	271.37	5.100	5.100
	聚合物粘结砂浆	kg	1.75	554.325	—
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.046	—

第十一章 天棚工程

航海造船

说 明

一、本章定额包括抹灰天棚，吊顶天棚，其他天棚，天棚油漆、涂料、裱糊，天棚保温共 5 节 47 个定额项目。

二、吊顶天棚按平面天棚考虑，若为跌级天棚，其人工、材料、机械乘以系数 1.1。跌级天棚是指天棚面层不在同一标高，且高差在 400mm 以下三级以内的一般直线形平面天棚；高度在 400mm 以上，或三级以上及圆弧形、拱形等造型天棚按造型天棚相应定额项目执行。

三、吊顶天棚包含了龙骨、基层、面层等工作内容。

四、天棚油漆、涂料及裱糊按相应定额项目执行。

五、天棚保温中的保温材料配合比、材质、厚度设计与定额不同时，可调整换算。

工程量计算规则

一、抹灰天棚按设计图示尺寸以水平投影面积计算，不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占面积，带梁天棚的梁侧抹灰面积并入天棚面积内；板式楼梯底面抹灰（包括踏步、休息平台以及 $\leq 500\text{mm}$ 宽的楼梯井）执行抹灰天棚定额项目，按水平投影面积乘以系数 1.15；锯齿形楼梯底板抹灰（包括踏步、休息平台以及 $\leq 500\text{mm}$ 宽的楼梯井）执行抹灰天棚定额项目，按水平投影面积乘以系数 1.37。

二、吊顶天棚按主墙间水平投影面积计算，不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占面积，扣除单个 $>0.3\text{m}^2$ 的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占面积；斜面天棚按斜面积计算。

三、其它天棚按主墙间水平投影面积计算，不扣除间壁墙、墙垛、附墙烟囱、检查口等所占面积；斜面天棚按斜面积计算。

四、天棚油漆、涂料、裱糊工程按设计图示尺寸以面积计算。

五、天棚保温按设计图示尺寸以面积计算，扣除 $>0.3\text{m}^2$ 柱、垛、孔洞所占面积，与天棚相连的梁按展开面积计算并入天棚工程量内。柱帽保温并入天棚保温工程量内。

一、抹灰天棚

工作内容：清理基层、调制砂浆、抹灰罩面、清扫等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-1	11-2
项 目 名 称				水泥砂浆天棚	混合砂浆天棚
				厚度13mm	厚度10mm
基 价 (元)				1925.59	1615.31
其中	人 工 费 (元)			1322.80	1172.55
	材 料 费 (元)			578.35	415.44
	机 械 费 (元)			24.44	27.32
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	综合工日	工日	107.86	12.264	10.871
材料	水泥砂浆 1:2	m ³	367.50	0.541	—
	水泥砂浆 1:3	m ³	336.43	0.823	—
	水泥石灰砂浆 1:1:4	m ³	320.01	—	1.147
	素水泥浆	m ³	502.41	0.108	—
	二等板方材	m ³	2271.74	0.021	0.021
	水	m ³	3.46	0.198	0.198
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200(L)	台班	169.69	0.144	0.161

二、吊顶天棚

工作内容：定位、吊筋安装、龙骨及吊配附件安装、孔洞预留、灯箱风口封边、基层安装、涂刷防水涂料、面层安装、安封边龙骨、调整、校正等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-3	11-4	11-5
项 目 名 称				吊顶天棚		
				U型轻钢龙骨胶合板基层		
				胶合板面层	铝塑板面层	防火板面层
基 价 (元)				10786. 37	22391. 88	10407. 02
其 中	人 工 费 (元)			2484. 23	2934. 87	2671. 26
	材 料 费 (元)			8070. 41	19244. 07	7522. 82
	机 械 费 (元)			231. 73	212. 94	212. 94
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107. 86	23. 032	27. 210	24. 766
材 料	胶合板 九夹	m ²	22. 17	188. 370	94. 185	94. 185
	轻钢龙骨 (综合)	m ²	28. 25	94. 185	94. 185	94. 185
	铝塑板 5mm	m ²	137. 60	—	94. 185	—
	聚丙烯板 阻燃	m ²	16. 47	—	—	94. 185
	低合金钢焊条	kg	14. 20	1. 955	1. 955	1. 955
	吊杆	kg	5. 24	21. 244	21. 244	21. 244
	防火涂料 A60-1	kg	15. 82	47. 509	47. 509	47. 509
	铁件 综合	kg	6. 08	35. 880	35. 880	35. 880
	胶粘剂	kg	11. 77	—	29. 197	—
	电	kW· h	0. 57	6. 046	6. 046	6. 046
	其他材料费	元	1. 00	121. 25	79. 49	110. 52
机 械	电动空气压缩机 排气量0.6(m ³ /min)	台班	34. 63	0. 867	0. 867	0. 867
	交流弧焊机 容量32(kV· A)	台班	72. 52	2. 251	2. 251	2. 251
	木工圆锯机 直径500(mm)	台班	22. 69	1. 695	0. 867	0. 867

工作内容：定位、吊筋安装、龙骨及吊配附件安装、孔洞预留、灯箱风口封边、基层安装、涂刷防火涂料、面层安装、安封边龙骨、调整、校正等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-6	11-7	11-8	11-9
项 目 名 称				吊顶天棚			
				U型轻钢龙骨胶合板基层			
				镜面不锈钢板面层	镜面玻璃面层	埃特板面层	塑料板面层
基 价 (元)				21633.83	16451.30	13549.42	12946.56
其中	人 工 费 (元)			3602.85	3498.98	2671.26	2672.02
	材 料 费 (元)			17818.04	12739.38	10665.22	10061.60
	机 械 费 (元)			212.94	212.94	212.94	212.94
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	33.403	32.440	24.766	24.773
材 料	镜面不锈钢板 方型	m ²	104.74	94.185	—	—	—
	镜面玻璃 5mm	m ²	57.75	—	94.185	—	—
	埃特板 10	m ²	49.18	—	—	94.185	—
	塑料板	m ²	23.05	—	—	—	94.185
	胶合板 九夹	m ²	22.17	94.185	94.185	94.185	94.185
	轻钢龙骨 (综合)	m ²	28.25	94.185	94.185	94.185	94.185
	低合金钢焊条	kg	14.20	1.955	1.955	1.955	1.955
	吊杆	kg	5.24	21.244	21.244	21.244	21.244
	防火涂料 A60-1	kg	15.82	47.509	47.509	47.509	47.509
	铁件 综合	kg	6.08	35.880	35.880	35.880	35.880
	二等板方材	m ³	2271.74	0.718	—	—	—
	立时得胶	kg	11.04	29.197	—	—	—
	玻璃胶 310ml	支	11.29	—	57.787	—	—
	镜钉	个	0.54	—	1247.009	—	—
	塑料粘结剂	kg	66.79	—	—	—	29.197
	电	kW·h	0.57	6.046	6.046	6.046	6.046
	其他材料费	元	1.00	138.58	113.32	172.13	79.49
机 械	电动空气压缩机 排气量0.6(m ³ /min)	台班	34.63	0.867	0.867	0.867	0.867
	交流弧焊机 容量32(kV·A)	台班	72.52	2.251	2.251	2.251	2.251
	木工圆锯机 直径500(mm)	台班	22.69	0.867	0.867	0.867	0.867

工作内容：定位、吊筋安装、龙骨及吊配附件安装、孔洞预留、灯箱风口封边、基层安装、涂刷防火涂料、面层安装、安封边龙骨、调整、校正等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-10	11-11	11-12	11-13
项 目 名 称				吊顶天棚			
				U型轻钢龙骨			
				钙塑板	石膏板	PVC扣板	铝合金条板
基 价 (元)				6605.91	6095.18	7574.21	14815.88
其 中	人 工 费 (元)			1973.08	1935.01	1868.78	2058.29
	材 料 费 (元)			4469.59	3996.93	5542.19	12594.35
	机 械 费 (元)			163.24	163.24	163.24	163.24
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	18.293	17.940	17.326	19.083
材 料	钙塑板 8	m ²	14.76	94.185	—	—	—
	纸面石膏板 9	m ²	9.84	—	94.185	—	—
	PVC装饰板 1.25	m ²	23.05	—	—	94.185	—
	铝合金条板	m ²	68.58	—	—	—	77.842
	轻钢龙骨 (综合)	m ²	28.25	94.185	94.185	94.185	94.185
	低合金钢焊条	kg	14.20	1.955	1.955	1.955	1.955
	吊杆	kg	5.24	21.244	21.244	21.244	21.244
	铁件 综合	kg	6.08	35.880	35.880	35.880	35.880
	PVC边条	m	2.07	—	—	130.810	—
	插接件	个	3.01	—	—	—	303.999
	铝合金插缝板	m ²	84.85	—	—	—	37.870
	铝合金靠墙条板	m ²	41.54	—	—	—	0.916
	膨胀螺栓 $\phi 8 \times 60$	套	0.67	—	—	—	56.685
	电	kW·h	0.57	6.046	6.046	6.046	6.046
	其他材料费	元	1.00	58.02	48.75	79.05	30.21
机 械	交流弧焊机 容量 32 (kV·A)	台班	72.52	2.251	2.251	2.251	2.251

工作内容：定位、吊筋安装、龙骨及吊配附件安装、孔洞预留、灯箱风口封边、基层安装、涂刷防火涂料、面层安装、安封边龙骨、调整、校正等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-14
项 目 名 称				吊顶天棚
				U型轻钢龙骨
				不锈钢板格栅
基 价 (元)				31748.19
其中	人 工 费 (元)			1846.99
	材 料 费 (元)			29737.96
	机 械 费 (元)			163.24
名 称		单位	单价 (元)	数 量
人 工	综合工日	工日	107.86	17.124
材 料	轻钢龙骨 (综合)	m ²	28.25	94.185
	不锈钢格栅	m ²	281.93	94.185
	低合金钢焊条	kg	14.20	1.955
	吊杆	kg	5.24	21.244
	铁件 综合	kg	6.08	35.880
	电	kW·h	0.57	6.046
	其他材料费	元	1.00	162.98
机 械	交流弧焊机 容量 32 (kV·A)	台班	72.52	2.251

工作内容：定位、吊筋安装、龙骨及吊配附件安装、孔洞预留、灯箱风口封边、基层安装、涂刷防火涂料、面层安装、安封边龙骨、调整、校正等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-15	11-16	11-17	11-18
项 目 名 称				吊顶天棚			
				T型龙骨			
				胶合板穿孔板	矿棉板吊顶	铝合金方板吊顶	铝扣板吊顶
基 价 (元)				8168.84	8943.75	16948.15	11495.92
其 中	人 工 费 (元)			1970.17	1742.05	1689.30	1847.64
	材 料 费 (元)			6003.57	7038.46	15095.61	9485.04
	机 械 费 (元)			195.10	163.24	163.24	163.24
名 称	单位	单价 (元)	数 量				
人 工	综合工日	工日	107.86	18.266	16.151	15.662	17.130
材 料	轻钢龙骨 (综合)	m ²	28.25	94.185	94.185	94.185	94.185
	胶合板穿孔面板	m ²	30.67	94.185	—	—	—
	矿棉板	m ²	42.33	—	94.185	—	—
	铝合金嵌入式方板	m ²	131.33	—	—	89.700	—
	铝合金靠墙条板	m ²	41.54	—	—	4.485	—
	铝合金扣板 100×6000	m ²	67.63	—	—	—	94.185
	低合金钢焊条	kg	14.20	1.955	1.955	1.955	1.955
	吊杆	kg	5.24	21.244	21.244	21.244	21.244
	铁件 综合	kg	6.08	35.880	35.880	35.880	35.880
	胶粘剂	kg	11.77	1.794	—	—	—
	膨胀螺栓 $\phi 8 \times 80$	套	0.76	—	—	97.172	—
	电	kW·h	0.57	6.046	6.046	12.257	6.046
	其他材料费	元	1.00	72.40	30.21	30.21	93.91
机 械	交流弧焊机 容量 32 (kV·A)	台班	72.52	2.251	2.251	2.251	2.251
	木工圆锯机 直径 500 (mm)	台班	22.69	1.404	—	—	—

三、其它天棚

工作内容：网架制作安装等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-19
项 目 名 称				装饰钢网架天棚
基 价 (元)				4132.16
其 中	人 工 费 (元)			1048.40
	材 料 费 (元)			3083.76
	机 械 费 (元)			
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	9.720
材 料	钢网架	m ²	29.05	105.000
	电	kW·h	0.57	5.220
	其他材料费	元	1.00	30.53

工作内容：定位、吊筋安装、龙骨及吊配附件安装、孔洞预留、灯箱风口封边、面层安装、安封边龙骨、调整、校正等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-20	11-21	11-22	11-23
项 目 名 称				造型天棚			
				筒型	藤条悬挂造型	织物软雕	软膜
基 价 (元)				11926.62	14040.85	35582.33	26621.58
其 中	人 工 费 (元)			3114.13	3505.67	3349.38	4183.78
	材 料 费 (元)			8527.70	10203.18	31900.95	22105.80
	机 械 费 (元)			284.79	332.00	332.00	332.00
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	28.872	32.502	31.053	38.789
材 料	轻钢龙骨藻井天棚龙骨 (筒形)	m ²	32.28	105.000	—	—	—
	轻钢龙骨吊挂式天棚龙骨 (弧拱形)	m ²	32.28	—	105.000	105.000	105.000
	圆筒型铝合金吊项 含配件 600×600	m ²	37.63	105.000	—	—	—
	造型藤条吊项	m ²	52.42	—	110.000	—	—
	织物软雕	m ²	97.44	—	—	280.000	—
	软膜	m ²	150.51	—	—	—	116.500
	吊杆	kg	5.24	150.000	150.000	150.000	150.000
	低合金钢焊条	kg	14.20	5.100	5.100	5.100	5.100
	膨胀螺栓 $\phi 8 \times 60$	套	0.67	320.000	—	200.000	200.000
	镀锌铁丝	kg	4.76	—	—	3.000	3.000
	合金钢钻头	个	11.09	—	—	1.000	1.000
	电	kW·h	0.57	15.500	17.460	16.680	20.834
机 械	其他材料费	元	1.00	105.49	179.21	201.05	152.32
	交流弧焊机 容量 32 (kV·A)	台班	72.52	3.927	4.578	4.578	4.578

工作内容：定位、吊筋安装、龙骨及吊配附件安装、孔洞预留、灯箱风口封边、基层安装、涂刷防火涂料、面层安装、安封边龙骨、调整、校正等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-24	11-25	11-26
项 目 名 称				造型天棚		
				藻井式	吊挂式	阶梯（锯齿）形
基 价（元）				13439.44	13252.77	15910.77
其 中	人 工 费（元）			5374.77	5173.72	7768.08
	材 料 费（元）			7786.56	7786.87	7788.21
	机 械 费（元）			278.11	292.18	354.48
名 称		单位	单价（元）	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	49.831	47.967	72.020
材 料	轻钢龙骨藻井天棚龙骨（曲面形）	m ²	32.28	92.400	—	—
	轻钢龙骨吊挂式天棚龙骨（弧拱形）	m ²	32.28	—	92.400	—
	轻钢龙骨阶梯型天棚龙骨（弧线形）	m ²	32.28	—	—	92.400
	纸面石膏板 9	m ²	9.84	297.180	297.180	297.180
	低合金钢焊条	kg	14.20	4.488	4.488	4.488
	吊杆	kg	5.24	132.000	132.000	132.000
	防火涂料 A60-1	kg	15.82	62.818	62.818	62.818
	电	kW·h	0.57	10.296	10.815	13.138
	其他材料费	元	1.00	124.58	124.59	124.61
机 械	交流弧焊机 容量 32 (kV·A)	台班	72.52	3.835	4.029	4.888

四、天棚油漆、涂料、裱糊

（一）油漆

工作内容：清扫、打磨、满刮腻子二遍、乳胶漆二遍等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-27
项 目 名 称				天棚面乳胶漆
基 价（元）				1719.62
其 中	人 工 费（元）			1103.84
	材 料 费（元）			615.78
	机 械 费（元）			
名 称		单位	单价（元）	数 量
人 工	综合工日	工日	107.86	10.234
材 料	苯丙乳胶漆 内墙用	kg	11.57	27.810
	苯丙清漆	kg	7.53	11.620
	成品腻子粉	kg	0.94	198.450
	砂纸	张	0.28	10.100
	油漆溶剂油	kg	8.76	1.291
	水	m ³	3.46	0.100
	其他材料费	元	1.00	5.49

(二) 涂料

工作内容：清扫、打磨、满刮腻子、刷涂料等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-28	11-29
项 目 名 称				天棚面普通涂料	天棚面仿瓷涂料
基 价 (元)				1389.91	4076.69
其 中	人 工 费 (元)			991.99	1277.60
	材 料 费 (元)			397.92	2799.09
	机 械 费 (元)				
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	9.197	11.845
材 料	内墙涂料 BTD-101	kg	5.37	38.110	—
	仿瓷涂料	kg	20.88	—	127.000
	成品腻子粉	kg	0.94	198.450	124.950
	砂纸	张	0.28	10.100	7.000
	水	m ³	3.46	0.101	0.060
	其他材料费	元	1.00	3.55	27.71

工作内容：清扫、打磨、刷涂料等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-30	11-31
项 目 名 称				天棚面抗碱封底涂料	天棚面防霉涂料
基 价 (元)				449.34	1113.56
其 中	人 工 费 (元)			297.26	447.40
	材 料 费 (元)			152.08	666.16
	机 械 费 (元)				
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	2.756	4.148
材 料	抗碱底涂料	kg	8.17	18.430	—
	耐水防霉涂料	kg	21.47	—	30.720
	其他材料费	元	1.00	1.51	6.60

工作内容：清扫、打磨、满刮腻子二遍等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-32
项 目 名 称				天棚面刮腻子
基 价 (元)				858.99
其 中	人 工 费 (元)			669.92
	材 料 费 (元)			189.07
	机 械 费 (元)			
名 称		单位	单价 (元)	数 量
人 工	综合工日	工日	107.86	6.211
材 料	成品腻子粉	kg	0.94	198.450
	水砂纸 60#	张	0.55	4.000
	水	m ³	3.46	0.095

（三）裱糊

工作内容：清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油、配置贴面材料、裱糊刷胶、裁贴墙纸布等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-33
项 目 名 称				天棚面贴织锦缎
基 价 (元)				7433.16
其中	人 工 费 (元)			2421.56
	材 料 费 (元)			5011.60
	机 械 费 (元)			
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人工	综合工日	工日	107.86	22.451
材料	织锦缎	m ²	39.51	116.000
	壁纸专用基膜	kg	2.06	16.590
	壁纸专用粘结剂	kg	10.65	27.810
	成品腻子粉	kg	0.94	51.450
	水	m ³	3.46	0.030
	其他材料费	元	1.00	49.62

五、天棚保温

工作内容：搬运材料、木龙骨制作安装、刷界面剂、粘贴、铺放保温层。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-34	11-35	11-36	11-37
项 目 名 称				混凝土板下天棚保温		天棚板面上铺放	
				带龙骨	不带龙骨	聚苯乙烯泡沫塑料板	
				粘贴聚苯乙烯泡沫塑料板			
				厚度(mm)		厚度(mm)	
				50		50	每增减10
基 价 (元)				6274. 92	4190. 80	1586. 40	311. 96
其 中	人 工 费 (元)			1781. 96	1446. 83	174. 73	35. 16
	材 料 费 (元)			4486. 85	2737. 35	1411. 67	276. 80
	机 械 费 (元)			6. 11	6. 62		
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107. 86	16. 521	13. 414	1. 620	0. 326
材 料	聚苯乙烯泡沫板 20kg/m³	m³	271. 37	4. 784	5. 100	5. 100	1. 020
	聚合物粘结砂浆	kg	1. 75	421. 818	460. 000	—	—
	二等板方材	m³	2271. 74	0. 375	—	—	—
	防腐油	kg	1. 68	5. 665	—	—	—
	石棉粉	kg	1. 97	22. 583	—	—	—
	铁件 综合	kg	6. 08	22. 725	—	—	—
	乙醇(酒精) 工业用	kg	6. 15	221. 453	—	—	—
	水泥防水界面剂	kg	7. 57	—	8. 000	—	—
	塑料膨胀螺栓	套	0. 75	—	600. 000	—	—
	水	m³	3. 46	—	0. 232	—	—
	其他材料费	元	1. 00	44. 42	37. 00	27. 68	—
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量200(L)	台班	169. 69	0. 036	0. 039	—	—

工作内容：清理基层、刷粘接剂，调制砂浆，粘贴保温层。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-38	11-39	11-40	11-41
项 目 名 称				超细无机纤维		粘贴岩棉板	
				厚度(mm)			
				50	每增减10	50	每增减10
基 价（元）				6628. 93	1079. 70	4763. 93	566. 98
其 中	人 工 费（元）			1710. 12	124. 58	1710. 12	124. 58
	材 料 费（元）			4918. 81	955. 12	3047. 19	442. 40
	机 械 费（元）					6. 62	
名 称		单位	单价（元）	数 量			
人 工	综合工日	工日	107. 86	15. 855	1. 155	15. 855	1. 155
材 料	无机纤维棉	kg	2. 45	1250. 000	250. 000	—	—
	岩棉板 δ 50	m³	433. 73	—	—	5. 100	1. 020
	粘接剂	kg	13. 14	125. 000	25. 000	—	—
	界面砂浆 DB	m³	431. 77	0. 110	—	—	—
	无机纤维罩面剂	kg	1. 88	49. 800	—	—	—
	聚合物粘结砂浆	kg	1. 75	—	—	460. 000	—
	其他材料费	元	1. 00	72. 69	14. 12	30. 17	—
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量 200 (L)	台班	169. 69	—	—	0. 039	—

工作内容：清理基层、刷底漆、喷发保温层。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-42	11-43
项 目 名 称				硬泡聚氨酯现场喷发	
				厚度(mm)	
				50	每增减5
基 价 (元)				7213.24	594.95
其 中	人 工 费 (元)			1551.57	56.63
	材 料 费 (元)			5514.66	519.10
	机 械 费 (元)			147.01	19.22
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	14.385	0.525
材 料	硬泡聚氨酯组合料	kg	16.60	312.600	31.260
	聚氨酯防潮底漆	kg	28.22	11.300	—
	其他材料费	元	1.00	6.61	0.18
机 械	电动空气压缩机 排气量6(m ³ /min)	台班	183.08	0.803	0.105

工作内容：基层清理，砂浆调制、找坡抹灰。

计量单位：100m²

定 额 编 号				11-44	11-45	11-46	11-47
项 目 名 称				有机轻集料保温砂浆		无机轻集料保温砂浆	
				厚度(mm)			
				20	每增减5	20	每增减5
基 价 (元)				2742. 20	616. 05	3437. 64	789. 96
其 中	人 工 费 (元)			2004. 79	432. 20	1956. 80	420. 22
	材 料 费 (元)			683. 96	170. 44	1430. 95	357. 18
	机 械 费 (元)			53. 45	13. 41	49. 89	12. 56
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人	综合工日	工日	107. 86	18. 587	4. 007	18. 142	3. 896
材 料	胶粉聚苯颗粒保温浆料	m³	291. 61	2. 332	0. 583	—	—
	膨胀玻化微珠保温浆料	m³	611. 44	—	—	2. 332	0. 583
	水	m³	3. 46	0. 640	—	0. 640	—
	其他材料费	元	1. 00	1. 71	0. 43	2. 86	0. 71
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量200 (L)	台班	169. 69	0. 315	0. 079	0. 294	0. 074

航海造船

第十二章 其他工程

航海造船

说 明

一、本章定额包括扶手、栏杆、栏板，散水、台阶、防滑坡道，室内地沟共 3 节 33 个定额项目。

二、地沟深度不同时，可按定额增减项目调整计算。

三、地沟做法参照青海省建筑标准设计图集《管沟及盖板》（青 2013G02）编制，其中砖壁混凝土底板地沟按一般地区室内管沟编制，砖壁钢筋混凝土槽形底板地沟按湿陷性黄土地区 B2 型地沟编制，钢筋混凝土地沟按湿陷性黄土地区 C2 型地沟编制。

四、细石混凝土面层厚度超过 60mm 按垫层计算。

工程量计算规则

一、栏杆、栏板、扶手按设计图示尺寸以长度计算。

二、散水按设计图示尺寸以水平投影面积计算。

三、台阶、防滑坡道按最上层踏步外沿加 0.3m 水平投影面积计算。

四、室内地沟区分不同结构形式及断面按设计图示尺寸以长度计算。主沟按中心线长度计算，次沟及支沟按净长度计算。

（一）木栏杆

计量单位: 100m

-229-

(二) 钢化玻璃栏板、不锈钢栏杆

工作内容：栏板、栏杆制作安装，扶手安装，打磨抛光等。

计量单位：100m

定 额 编 号				12-2	12-3
项 目 名 称				钢化玻璃栏板	不锈钢栏杆
基 价 (元)				51758.50	38915.29
其中	人 工 费 (元)			8449.75	5318.58
	材 料 费 (元)			43207.46	32053.23
	机 械 费 (元)			101.29	1543.48
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	综合工日	工日	107.86	78.340	49.310
材 料	成品全玻璃栏板	m	292.16	102.000	—
	不锈钢扶手 $\phi 60$	m	106.33	102.000	—
	玻璃胶 310ml	支	11.29	43.400	—
	不锈钢氩弧焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	203.70	5.000	—
	不锈钢六角机螺栓 带 一螺帽两垫圈 M6 $\times$ 25	套	0.70	340.000	—
	铁件 综合	kg	6.08	38.100	—
	钍钨极棒	g	0.92	101.000	—
	油灰	kg	1.96	153.200	—
	环氧树脂 6101#	kg	27.77	4.200	1.930
	不锈钢法兰底座 63mm	个	2.42	—	132.460
	不锈钢装饰圆管 25.4 $\times$ 1.5	m	18.14	—	318.000
	不锈钢装饰圆管 45 $\times$ 1.5	m	36.58	—	122.750
	不锈钢装饰圆管 63.5 $\times$ 2	m	49.37	—	106.000
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti (T)	kg	51.60	—	8.030
	钍钨棒	kg	347.27	—	44.120
机 械	氩气	m ³	19.87	3.700	22.710
	抛光机	台班	21.82	0.950	9.450
	氩弧焊机 电流500 (A)	台班	84.80	0.950	9.450
	管子切断机 管径 150 (mm)	台班	31.90	—	16.800

(三) 钢栏杆

工作内容：制作、安装、除锈、刷防锈漆、刷调和漆等。

计量单位：100m

定 额 编 号				12-4
项 目 名 称				钢栏杆
基 价 (元)				17181.59
其中	人 工 费 (元)			4714.02
	材 料 费 (元)			12314.22
	机 械 费 (元)			153.35
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人工	综合工日	工日	107.86	43.705
材料	钢栏杆	kg	5.89	1652.010
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	14.60	12.180
	低碳钢焊条 J422 Φ4.0	kg	4.82	7.300
	酚醛调和漆 各种颜色	kg	15.34	16.550
	焊接钢管 DN50×3.5	t	4111.62	0.510
	砂纸	张	0.28	8.150
	油漆溶剂油	kg	8.76	1.520
	其他材料费	元	1.00	4.47
机械	钢材电动煨弯机 弯曲 直径500以内 (mm)	台班	46.64	2.940
	交流弧焊机 容量 21 (kV·A)	台班	50.72	0.320

(四) 其他扶手

工作内容：扶手制作、安装、清理等。

计量单位：100m

定 额 编 号				12-5
项 目 名 称				石材扶手
基 价 (元)				21035.55
其中	人 工 费 (元)			2476.47
	材 料 费 (元)			18559.08
	机 械 费 (元)			
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人工	综合工日	工日	107.86	22.960
材料	大理石扶手	m	179.18	102.000
	钢筋 (圆钢) (综合)	kg	3.79	10.000
	环氧树脂 6101#	kg	27.77	2.000
	水泥砂浆 1:1	m³	378.55	0.500

计量单位: 100m

定 额 编 号				12-6	12-7	12-8
项 目 名 称				靠墙扶手		
				铝合金	钢管	硬木
基 价（元）				5255. 37	5885. 52	7738. 05
其 中	人 工 费（元）			3291. 89	3412. 80	4083. 90
	材 料 费（元）			1916. 59	2351. 27	3648. 57
	机 械 费（元）			46. 89	121. 45	5. 58
名 称		单位	单价（元）	数 量		
人 工	综合工日	工日	107. 86	30. 520	31. 641	37. 863
材 						

工作内容：制作、安装、刷防锈漆及调和漆等。

计量单位：100m

定 额 编 号				12-9	12-10
项 目 名 称				靠墙扶手	
				塑料扶手	不锈钢管扶手
基 价 (元)				6941. 13	18794. 25
其 中	人 工 费 (元)			3944. 44	6931. 08
	材 料 费 (元)			2991. 11	11583. 57
	机 械 费 (元)			5. 58	279. 60
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107. 86	36. 570	64. 260
材 料	塑料靠墙扶手 50×30	m	19. 40	102. 000	—
	不锈钢靠墙扶手 φ60	m	106. 33	—	102. 000
	半干硬性混凝土 砾石 粒径 20mm C20 复合硅 酸盐水泥	m³	329. 16	0. 100	0. 100
	扁钢 综合	t	4420. 00	0. 140	—
	沉头木螺钉 L35	个	0. 02	350. 200	—
	低碳钢焊条 J422 φ4. 0	kg	4. 82	2. 100	—
	塑料堵头	个	4. 04	62. 500	—
	万能胶	kg	14. 11	1. 200	—
	不锈钢氩弧焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	203. 70	—	2. 500
	环氧树脂 6101#	kg	27. 77	—	1. 300
	钨钨极棒	g	0. 92	—	13. 700
	氩气	m³	19. 87	—	7. 400
	乙炔气	m³	32. 19	2. 300	—
	交流弧焊机 容量 21 (kV·A)	台班	50. 72	0. 110	—
机 械	抛光机	台班	21. 82	—	1. 260
	管子切断机 管径 150 (mm)	台班	31. 90	—	1. 470
	氩弧焊机 电流500 (A)	台班	84. 80	—	2. 420

二、散水、台阶、防滑坡道

(一) 散水

工作内容：灰土垫层回填、夯实，模板安拆，混凝土垫层浇筑、养护，清理基层，砂浆抹面、压光、养护，清理变形缝、嵌缝等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				12-11
项 目 名 称				水泥砂浆面层
基 价 (元)				7916.58
其 中	人 工 费 (元)			2046.64
	材 料 费 (元)			5811.53
	机 械 费 (元)			58.41
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量
人 工	综合工日	工日	107.86	18.975
材 料	预拌混凝土 C15	m ³	370.05	6.060
	水泥砂浆 1:2	m ³	367.50	2.040
	灰土 3:7	m ³	132.34	19.890
	镀锌铁丝 22#(Φ0.7)	kg	5.29	0.014
	复合木模板	m ²	22.11	1.974
	隔离剂	kg	7.38	0.800
	模板板方材	m ³	2322.22	0.027
	塑料薄膜	m ²	0.28	28.665
	铁钉	kg	8.54	0.147
	铁件 综合	kg	6.08	6.921
	水	m ³	3.46	6.080
	电	kW·h	0.57	1.386
	其他材料费	元	1.00	1.57
机 械	电动夯实机 夯击能量 250(N·m)	台班	24.45	0.901
	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169.69	0.214
	木工圆锯机 直径 500(mm)	台班	22.69	0.003

（二）台阶

工作内容：1. 水泥砂浆面层：灰土垫层回填、夯实，模板
 安拆，混凝土垫层浇捣、养护，清理基层，砂
 浆抹面、压光、养护等。
 2. 块料面层：灰土垫层回填、夯实，模板安
 拆，混凝土垫层浇捣、养护，制运砂浆、铺贴
 面层、清理、抹面等。

计量单位: 100m² 水平投影面积

定 额 编 号				12-12	12-13	12-14
项 目 名 称				水泥砂浆	花岗岩	陶瓷地面砖
基 价 (元)				23117. 86	48978. 44	44444. 32
其 中	人 工 费 (元)			7412. 35	8228. 42	7979. 81
	材 料 费 (元)			15603. 28	40648. 81	36362. 28
	机 械 费 (元)			102. 23	101. 21	102. 23
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107. 86	68. 722	76. 288	73. 983
材 料	预拌混凝土 C20	m³	389. 65	12. 360	12. 360	12. 360
	107胶素水泥浆	m³	551. 70	0. 153	0. 150	0. 150
	灰土 3:7	m³	132. 34	39. 780	39. 780	39. 780
	水泥砂浆 1:2	m³	367. 50	3. 019	2. 960	3. 019
	花岗岩饰面板 600×600×20	m²	158. 88	—	156. 880	—
	陶瓷地砖 600×600	m²	129. 52	—	—	156. 880
	复合木模板	m²	22. 11	45. 085	45. 085	45. 085
	隔离剂	kg	7. 38	10. 000	10. 000	10. 000
	模板板方材	m³	2322. 22	0. 722	0. 722	0. 722
	木支撑	m³	1947. 68	0. 637	0. 637	0. 637
	塑料薄膜	m²	0. 28	126. 000	126. 000	126. 000
	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	8. 02	22. 500	22. 500	22. 500
	铁钉	kg	8. 54	1. 838	1. 838	1. 838
	水	m³	3. 46	6. 690	5. 244	4. 940
	电	kW·h	0. 57	4. 620	36. 440	34. 100
	其他材料费		元	1. 00	83. 68	214. 32
机 械	电动夯实机 夯击能量 250(N·m)	台班	24. 45	1. 802	1. 802	1. 802
	灰浆搅拌机 拌筒容量 200(L)	台班	169. 69	0. 317	0. 311	0. 317
	木工圆锯机 直径 500(mm)	台班	22. 69	0. 193	0. 193	0. 193

(三) 防滑坡道

工作内容：灰土垫层回填、夯实，模板安拆，混凝土垫层浇捣、养护，清理基层，砂浆抹面、压光、养护，清理变形缝、嵌缝等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				12-15
项 目 名 称				水泥砂浆面层
基 价 (元)				12310.01
其中	人 工 费 (元)			4672.82
	材 料 费 (元)			7539.26
	机 械 费 (元)			97.93
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	43.323
材 料	预拌混凝土 C15	m ³	370.05	6.060
	灰土 3:7	m ³	132.34	30.600
	水泥砂浆 1:2	m ³	367.50	2.670
	镀锌铁丝 22# (Φ0.7)	kg	5.29	0.014
	对拉螺栓	kg	7.06	0.518
	复合木模板	m ²	22.11	1.974
	钢支撑及配件	kg	5.24	3.882
	隔离剂	kg	7.38	0.800
	模板板方材	m ³	2322.22	0.017
	木支撑	m ³	1947.68	0.034
	水泥 42.5#	t	343.28	0.055
	塑料薄膜	m ²	0.28	28.665
	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	8.02	2.000
	铁钉	kg	8.54	0.423
	铁件 综合	kg	6.08	1.190
	硬塑料管 Φ20	m	1.86	4.238
	水	m ³	3.46	6.360
	电	kW·h	0.57	1.386
	其他材料费	元	1.00	2.13
机 械	电动夯实机 夯击能量 250 (N·m)	台班	24.45	1.386
	灰浆搅拌机 拌筒容量 200 (L)	台班	169.69	0.377
	木工圆锯机 直径 500 (mm)	台班	22.69	0.003

三、室内地沟

(一) 一般地区室内管沟

工作内容：人工挖、填、运土方、原土夯实，钢筋制安、模板安拆、砌砖或浇筑混凝土底(壁)、过梁及盖板的制运、安装，防水砂浆抹面、压光等。

计量单位：10m

定 额 编 号				12-16	12-17	12-18
项 目 名 称				一般地区室内管沟		
				地沟断面B×H(mm)		
				600×800	800×1000	1000×1000
基 价 (元)				4862.44	5721.88	7261.16
其 中	人 工 费 (元)			2117.72	2413.26	2856.56
	材 料 费 (元)			2721.63	3280.11	4364.41
	机 械 费 (元)			23.09	28.51	40.19
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	19.634	22.374	26.484
材 料	预拌混凝土 C15	m³	370.05	1.566	1.808	2.060
	预拌混凝土 C20	m³	389.65	0.778	0.899	1.020
	预拌细石混凝土 C20	m³	409.65	0.031	0.039	0.046
	混合砂浆 M5.0	m³	304.34	0.916	1.157	1.747
	水泥砂浆 1:2	m³	367.50	0.216	0.260	0.304
	素水泥浆	m³	502.41	0.010	0.012	0.014
	钢筋(圆钢) (综合)	t	3790.00	0.026	0.031	0.037
	普通烧结砖 240×115×53	千块	516.55	2.091	2.641	3.987
	垫铁	kg	6.18	0.888	1.109	1.331
	镀锌铁丝 8#(φ4)	kg	4.37	0.548	0.685	0.822

计量单位: 10m

-238-

工作内容：人工挖、填、运土方、原土夯实，钢筋制安、模板安拆、砌砖或浇筑混凝土底（壁）、过梁及盖板的制运、安装，防水砂浆抹面、压光等。

计量单位：10m

定 额 编 号				12-19	12-20	12-21
项 目 名 称				一般地区室内管沟		
				地沟断面B×H(mm)		
				1200×1000	1400×1000	高度每增减100mm
基 价 (元)				7736.79	8538.69	484.89
其 中	人 工 费 (元)			3068.29	3439.44	205.80
	材 料 费 (元)			4627.31	5056.93	275.70
	机 械 费 (元)			41.19	42.32	3.39
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	28.447	31.888	1.908
材 料	预拌混凝土 C15	m³	370.05	2.303	2.666	—
	预拌混凝土 C20	m³	389.65	1.293	1.737	—
	预拌细石混凝土 C20	m³	409.65	0.054	0.082	—
	混合砂浆 M5.0	m³	304.34	1.747	1.747	0.186
	水泥砂浆 1:2	m³	367.50	0.348	0.399	—
	素水泥浆	m³	502.41	0.016	0.018	—
	钢筋(圆钢) (综合)	t	3790.00	0.043	0.048	—
	普通烧结砖 240×115×53	千块	516.55	3.987	3.987	0.424
	垫铁	kg	6.18	1.553	2.367	—
	镀锌铁丝 8#(Φ4)	kg	4.37	0.959	1.461	—

续前

计量单位: 10m

定 额 编 号				12-19	12-20	12-21
项 目 名 称				一般地区室内管沟		
				地沟断面B×H(mm)		
				1200×1000	1400×1000	高度每增减100mm
名 称		单位	单价（元）	数 量		
材 料	镀锌铁丝 22#(Φ0.7)	kg	5.29	1.027	1.082	—
	对拉螺栓	kg	7.06	0.132	0.132	—
	防水粉	kg	4.60	10.608	11.934	—
	复合模板	m²	40.71	1.135	1.653	—
	复合木模板	m²	22.11	1.513	1.513	—
	钢丝绳	kg	5.53	0.026	0.040	—
	钢支撑及配件	kg	5.24	1.203	1.203	—
	隔离剂	kg	7.38	0.920	1.130	—
	麻绳 Φ10-15	kg	21.62	0.004	0.007	—
	模板板方材	m³	2322.22	0.068	0.081	—
	塑料薄膜	m²	0.28	32.172	42.388	—
	铁钉	kg	8.54	0.366	0.509	—
	铁件 综合	kg	6.08	1.903	1.903	—
	硬塑料管 Φ20	m	1.86	3.000	3.000	—
	水	m³	3.46	1.926	2.319	0.021
	电	kW·h	0.57	0.674	0.834	—
	其他材料费	元	1.00	2.91	2.91	—
	机 械	钢筋调直机 直径40(mm)	台班	35.34	0.011	0.013
电动夯实机 夯击能量250(N·m)		台班	24.45	0.114	0.125	—
钢筋切断机 直径40(mm)		台班	37.68	0.004	0.005	—
钢筋弯曲机 直径40(mm)		台班	24.18	0.014	0.015	—
灰浆搅拌机 拌筒容量200(L)		台班	169.69	0.218	0.222	0.020
木工单面压刨床 刨削宽度600(mm)		台班	28.12	0.002	0.003	—
木工圆锯机 直径500(mm)		台班	22.69	0.003	0.004	—
载重汽车 装载质量6(t)		台班	411.14	0.001	0.001	—

(二) 湿陷性黄土地区室内B2型管沟

工作内容：人工挖、填、运土方、原土夯实，钢筋制安、模板安拆、砌砖或浇筑混凝土底（壁）、过梁及盖板的制运、安装，防水砂浆抹面、压光等。

计量单位：10m

定 额 编 号				12-22	12-23	12-24
项 目 名 称				湿陷性黄土地区室内B2型管沟		
				地沟断面B×H(mm)		
				600×800	800×1000	1000×1000
基 价 (元)				7373.57	8581.91	10946.31
其中	人 工 费 (元)			2827.77	3229.11	4022.64
	材 料 费 (元)			4518.22	5317.80	6875.15
	机 械 费 (元)			27.58	35.00	48.52
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	26.217	29.938	37.295
材 料	预拌混凝土 C15	m³	370.05	1.303	1.515	1.959
	预拌混凝土 C20	m³	389.65	2.404	2.767	3.283
	预拌细石混凝土 C20	m³	409.65	0.031	0.039	0.046
	灰土 3:7	m³	132.34	4.835	5.447	6.854
	混合砂浆 M5.0	m³	304.34	0.668	0.909	1.524
	水泥砂浆 1:2	m³	367.50	0.462	0.588	0.632
	素水泥浆	m³	502.41	0.022	0.028	0.030
	钢筋(圆钢) (综合)	t	3790.00	0.078	0.092	0.104
	普通烧结砖 240×115×53	千块	516.55	1.524	2.074	3.477

计量单位: 10m

-242-

工作内容：人工挖、填、运土方、原土夯实，钢筋制安、模板安拆、砌砖或浇筑混凝土底（壁）、过梁及盖板的制运、安装，防水砂浆抹面、压光等。

计量单位：10m

定 额 编 号				12-25	12-26	12-27
项 目 名 称				湿陷性黄土地区室内B2型管沟		
				地沟断面B×H(mm)		
				1200×1000	1400×1000	高度每增减100mm
基 价 (元)				11609.44	12593.05	598.02
其 中	人 工 费 (元)			4283.88	4681.66	296.08
	材 料 费 (元)			7275.34	7859.42	297.87
	机 械 费 (元)			50.22	51.97	4.07
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	39.717	43.405	2.745
材 料	预拌混凝土 C15	m ³	370.05	2.161	2.363	—
	预拌混凝土 C20	m ³	389.65	3.646	4.333	—
	预拌细石混凝土 C20	m ³	409.65	0.054	0.082	—
	灰土 3:7	m ³	132.34	7.466	8.078	—
	混合砂浆 M5.0	m ³	304.34	1.524	1.524	0.186
	水泥砂浆 1:2	m ³	367.50	0.676	0.727	0.041
	素水泥浆	m ³	502.41	0.032	0.034	0.002
	钢筋(圆钢) (综合)	t	3790.00	0.119	0.134	—
	普通烧结砖 240×115×53	千块	516.55	3.477	3.477	0.424

计量单位: 10m

-244-

(三) 湿陷性黄土地区室内C2型管沟

工作内容：人工挖、填、运土方、原土夯实，钢筋制安、模板安拆、浇捣混凝土底(壁)、过梁及盖板的制运、安装，防水砂浆抹面、压光等。

计量单位：10m

定 额 编 号				12-28	12-29	12-30
项 目 名 称				湿陷性黄土地区室内C2型管沟		
				地沟断面B×H(mm)		
				600×800	800×1000	1000×1000
基 价 (元)				7955.32	9560.04	10863.28
其 中	人 工 费 (元)			2928.08	3404.06	3826.33
	材 料 费 (元)			5011.14	6136.30	7015.12
	机 械 费 (元)			16.10	19.68	21.83
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	27.147	31.560	35.475
材 料	预拌混凝土 C15	m³	370.05	1.050	1.252	1.515
	预拌混凝土 C20	m³	389.65	3.444	4.293	5.727
	预拌细石混凝土 C20	m³	409.65	0.031	0.039	0.046
	灰土 3:7	m³	132.34	4.100	4.712	5.508
	水泥砂浆 1:2	m³	367.50	0.462	0.588	0.632
	素水泥浆	m³	502.41	0.022	0.028	0.030
	钢筋(圆钢) (综合)	t	3790.00	0.140	0.173	0.191
	垫铁	kg	6.18	0.888	1.109	1.331
	镀锌铁丝 8#(Φ4)	kg	4.37	0.548	0.685	0.822
	镀锌铁丝 22#(Φ0.7)	kg	5.29	9.929	12.247	12.403

续前

计量单位: 10m

定 额 编 号				12-28	12-29	12-30
项 目 名 称				湿陷性黄土地区室内C2型管沟		
				地沟断面B×H(mm)		
				600×800	800×1000	1000×1000
名 称	单位	单价 (元)	数 量			
材 料	对拉螺栓	kg	7.06	1.895	2.335	2.335
	防水粉	kg	4.60	14.586	18.564	19.890
	复合模板	m ²	40.71	0.765	0.888	1.012
	复合木模板	m ²	22.11	14.424	17.658	17.683
	钢丝绳	kg	5.53	0.015	0.019	0.022
	钢支撑及配件	kg	5.24	17.246	21.256	21.256
	隔离剂	kg	7.38	3.960	4.810	4.870
	麻绳 Φ10-15	kg	21.62	0.002	0.003	0.004
	模板板方材	m ³	2322.22	0.541	0.666	0.670
	塑料薄膜	m ²	0.28	23.256	28.230	34.973
	铁钉	kg	8.54	0.849	1.036	1.076
	铁件 综合	kg	6.08	1.817	1.817	1.903
	硬塑料管 Φ20	m	1.86	42.998	52.998	52.998
	水	m ³	3.46	1.452	1.756	2.219
	电	kW·h	0.57	2.082	2.581	3.443
	其他材料费	元	1.00	35.93	44.19	44.21
机 械	钢筋调直机 直径40(mm)	台班	35.34	0.035	0.043	0.048
	电动夯实机 夯击能量250(N·m)	台班	24.45	0.186	0.213	0.249
	钢筋切断机 直径40(mm)	台班	37.68	0.016	0.019	0.021
	钢筋弯曲机 直径40(mm)	台班	24.18	0.049	0.061	0.067
	灰浆搅拌机 拌筒容量200(L)	台班	169.69	0.047	0.060	0.065
	木工单面压刨床 刨削宽度600(mm)	台班	28.12	0.001	0.001	0.002
	木工圆锯机 直径500(mm)	台班	22.69	0.005	0.006	0.006
	载重汽车 装载质量6(t)	台班	411.14	0.001	0.001	0.001

计量单位: 10m

[illegible]

航海造船

第十三章 措施项目

海造个

说 明

一、本章定额包括脚手架、垂直运输、建筑物超高增加费、大型机械设备进出场及安拆共 4 节 135 个定额项目。

二、建筑物檐高以设计室外地坪至檐口滴水高度（平屋顶是指屋面板底高度，斜屋面是指外墙外边线与斜屋面板底的交点）为准。突出主体建筑屋顶的楼梯间、电梯间、水箱间、屋面天窗等不计入檐口高度之内。

三、同一建筑物有不同檐高时，按建筑物的不同檐高纵向分割，分别计算建筑面积，并按各自的檐高执行相应定额项目。建筑物多种结构，按不同结构分别计算。

四、脚手架工程：

（一）一般说明

1. 本章脚手架措施项目是指施工需要的脚手架搭、拆、运输及脚手架摊销的工料消耗；
2. 本章脚手架措施项目材料均按钢管式脚手架编制；
3. 各项脚手架消耗量中未包括脚手架基础加固。基础加固是指脚手架立杆下端以下或脚手架底座下皮以下的一切做法；
4. 室内凡计算了满堂脚手架，墙面装饰不再计算墙面粉饰脚手架，只按每 100m² 墙面垂直投影面积增加改架用工 1.28 工日。

（二）综合脚手架

1. 单层建筑综合脚手架适用于檐高 20m 以内的单层建筑工程；
2. 单层建筑工程执行单层建筑综合脚手架项目；二层及二层以外的建筑工程执行多层建筑综合脚手架项目；地下室部分执行地下室综合脚手架项目，地下室工程位于设计室外地坪以上部分超过层高一半者，其全部工程执行相应地上综合脚手架项目；
3. 综合脚手架中包括外墙砌筑及外墙粉饰、3.6m 以内的内墙砌筑及混凝土浇捣用脚手架以及内墙面和天棚粉饰脚手架；
4. 装配式混凝土结构工程综合脚手架按本章相应定额项目乘以系数 0.85 计算；
5. 执行综合脚手架，有下列情况者，可另执行单项脚手架项目：
 - （1）满堂基础或者高度（垫层上皮至基础顶面）在 1.2m 以外的混凝土或钢筋混凝土基础，按满堂脚手架基本层定额乘以系数 0.30 计算；高度超过 3.6m，每增加 1m 按满堂脚手架增加层定额乘以系数 0.30 计算；
 - （2）砌筑高度在 3.6m 以外的砖内墙或混凝土内墙，按单排外脚手架定额乘以系数 0.30 计算；砌筑高度在 3.6m 以外的砌块内墙，按相应双排外脚手架定额乘以系数 0.30 计算；
 - （3）砌筑高度在 1.2m 以外的砖基础，按设计图示砌筑长度乘以高度以面积计算，执行里脚手架项目；

- (4) 墙面粉饰高度在 3.6m 以外的执行内墙面粉饰脚手架项目；
- (5) 室内天棚装饰面距设计室内地坪在 3.6m 上时，应计算满堂脚手架；
- (6) 按照建筑面积计算规范有关规定未计入建筑面积，但施工过程中需搭设脚手架的施工部位。

6. 凡不适宜使用综合脚手架的项目，可按相应的单项脚手架项目执行。

(三) 单项脚手架

1. 建筑物外墙脚手架，设计室外地坪至檐口的砌筑高度在 15m 以下的按单排外脚手架计算；砌筑高度在 15m 以外或砌筑高度虽不足 15m，但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积 60% 时，执行双排脚手架项目；
2. 外脚手架消耗量中已综合斜道、上料平台、护卫栏杆等；
3. 建筑物内墙脚手架，设计室内地坪至板底（或山墙高度 1/2 处）的砌筑高度在 3.6m 以内的，执行里脚手架项目；
4. 石砌墙体，砌筑高度在 1.2m 以外时，执行双排外脚手架项目；
5. 大型设备基础，凡距地坪高度在 1.2m 以外的，执行双排脚手架项目；
6. 挑脚手架适用于外墙挑檐等部位的局部装饰；
7. 悬空脚手架适用于有露明屋架的屋面板勾缝、油漆或喷浆等部位；
8. 整体提升架适用于高层建筑的外墙施工；
9. 吊篮脚手架按外檐粉饰考虑，若幕墙施工使用吊篮脚手架，执行相应定额项目乘以系数 1.70；
10. 独立柱、现浇混凝土单（连续）梁执行双排外脚手架定额项目乘以系数 0.30。

五、垂直运输工程：

(一) 垂直运输包括单位工程在合理工期内完成全部工程所需要垂直运输机械台班，不包括机械的场外往返运输、一次安拆及路基铺垫和轨道铺拆等的费用；

(二) 檐高 3.6m 以内的单层建筑，不计垂直运输机械台班；

(三) 本定额装配式混凝土结构按照装配率 50% 编制。装配率 40%、60%、70% 按相应定额项目分别乘以系数 1.05、0.95、0.90 计算；

(四) 钢结构厂（库）房除钢构件安装外的垂直运输按装配式混凝土结构（塔式起重机）相应定额乘以系数 0.50 计算。檐高 40m 以内的钢结构住宅垂直运输执行装配式混凝土结构相应定额项目，檐高 40m 以上的钢结构住宅垂直运输按装配式混凝土结构相应定额项目乘以系数 1.30 计算。

六、建筑物超高增加费：

定额中包括的内容指单层建筑物檐口高度超过 20m，多层建筑物超过 6 层的全部工程项目，但不包括垂直运输、各类构件的水平运输及各项脚手架。

七、大型机械设备进出场及安拆：

（一）大型机械进出场及安拆费是指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输和转移费用，以及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施费用；

（二）塔式起重机及施工电梯基础：

1. 塔式起重机轨道铺拆以直线形为准，若铺设弧线形时，按相应定额项目乘以系数 1.15 计算；

2. 塔式起重机的固定式基础混凝土体积按 10m^3 以内编制，当设计超过 10m^3 时，按设计的混凝土工程量计算，并执行“第五章 混凝土及钢筋混凝土工程”中相应定额项目；

3. 固定式基础若需打桩时，打桩费用另行计算。

（三）大型机械安拆费：

1. 机械安拆费是安装、拆卸的一次性费用；

2. 机械安拆费中包括机械安装完毕后的试运转费用；

3. 柴油打桩机的安拆费中，已包含轨道的安拆费用；

4. 自升式塔式起重机安拆费按塔高 45m 确定， $>45\text{m}$ 且檐高 $\leq 200\text{m}$ ，塔高每增高 10m，按相应定额增加费用 10%。尾数不足 10m 按 10m 计算。

（四）大型机械进出场费：

1. 进出场费中已包括往返一次的回程费用；

2. 进出场费中已包括了臂杆、铲斗及附件、道木、道轨的运费；

3. 机械运输路途中的台班费，不再另行计算。

工程量计算规则

一、脚手架：

（一）综合脚手架按设计图示的建筑面积计算；

（二）单项脚手架：

1. 外脚手架、整体提升架按外墙外边线（含墙垛及附墙井道）乘以外墙高度以面积计算；

2. 计算内、外墙脚手架，均不扣除门、窗、洞口、空圈等所占面积。同一建筑物高度不同时，应按不同高度分别计算；

3. 里脚手架按墙面垂直投影面积计算；

4. 独立柱按设计图示尺寸，以结构外围周长另加 3.6m 乘以高度以面积计算；

5. 现浇钢筋混凝土梁按梁顶面至地面（或楼面）间的高度乘以梁净长以面积计算；

6. 大型设备基础按其外形周长乘以总高度以面积计算；

7. 满堂脚手架按室内净面积计算，其高度在 3.6m~5.2m 之间时计算基本层，5.2m 以外，每增加 1.2m 计算一个增加层，不足 0.6m 按一个增加层乘以系数 0.5 计算。计算公式如下：
满堂脚手架增加层 = (室内净高 - 5.2) / 1.2m

8. 活动脚手架按室内地面净面积计算，不扣除柱、垛、间壁墙所占面积；

9. 水平防护架按设计图示建筑物临街长度另加 10m，乘以搭设宽度以面积计算；垂直防护架按设计图示建筑物临街长度乘以建筑物檐高以面积计算；

10. 单独斜道按外墙面积计算，不扣除门窗洞口面积；

11. 挑脚手架按搭设长度乘以层数以长度计算；

12. 悬空脚手架按搭设水平投影面积计算；

13. 吊篮脚手架按外墙垂直投影面积计算，不扣除门窗洞口所占面积；

14. 内墙面粉饰脚手架按内墙面垂直投影面积计算，不扣除门窗洞口所占面积；

15. 立挂式安全网按架网部分的实挂长度乘以实挂高度以面积计算；

16. 挑出式安全网按挑出的水平投影面积计算；

二、垂直运输：

建筑物垂直运输区分不同建筑物结构及檐高按建筑面积计算。地下室面积与地上面积合并计算，独立地下室区分层数不分结构类型按建筑面积计算。

三、建筑物超高增加费：

建筑物超高施工增加的人工、机械按建筑物超高部分的建筑面积计算。

四、大型机械设备进出场及安拆：

（一）大型机械设备安拆费按台次计算。

（二）大型机械设备进出场费按台次计算。

一、脚手架

(一) 综合脚手架

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。
2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。
3. 拆除脚手架后材料的堆放。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-1
项 目 名 称				单层建筑综合脚手架
				建筑面积500m ² 以内
基 价 (元)				2713. 67
其 中	人 工 费 (元)			1624. 05
	材 料 费 (元)			1016. 03
	机 械 费 (元)			73. 59
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107. 86	15. 057
材 料	脚手架钢管	kg	4. 15	60. 230
	脚手架钢管底座	个	7. 12	0. 410
	挡脚板	m ³	1862. 54	0. 011
	垫木 60×60×60	块	0. 47	2. 360
	镀锌铁丝 8#(Φ4)	kg	4. 37	36. 480
	防滑木条	m ³	1416. 83	0. 001
	钢丝绳 Φ8	m	1. 36	0. 250
	红丹防锈漆	kg	14. 73	5. 870
	扣件	个	6. 77	24. 250
	木脚手板	m ³	1991. 67	0. 140
	铁钉	kg	8. 54	5. 220
	油漆溶剂油	kg	8. 76	0. 520
	原木	m ³	1784. 10	0. 001
机 械	载重汽车 装载质量 6(t)	台班	411. 14	0. 179

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。
2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。
3. 拆除脚手架后材料的堆放。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-2	13-3	13-4
项 目 名 称				单层建筑综合脚手架		
				建筑面积1600m ² 以内		
				檐高4.5m以内	檐高6m以内	每增高1m
基 价 (元)				1034. 28	1381. 12	320. 51
其 中	人 工 费 (元)			651. 26	665. 93	158. 55
	材 料 费 (元)			339. 85	667. 50	153. 33
	机 械 费 (元)			43. 17	47. 69	8. 63
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107. 86	6. 038	6. 174	1. 470
材 料	挡脚板	m ³	1862. 54	—	0. 008	0. 002
	垫木 60×60×60	块	0. 47	0. 180	2. 150	0. 330
	镀锌铁丝 8#(Φ4)	kg	4. 37	11. 190	10. 040	1. 700
	防滑木条	m ³	1416. 83	0. 002	0. 001	—
	钢丝绳 Φ8	m	1. 36	—	0. 230	0. 110
	红丹防锈漆	kg	14. 73	1. 990	4. 850	1. 330
	脚手架钢管	kg	4. 15	20. 270	49. 170	11. 360
	脚手架钢管底座	个	7. 12	0. 470	0. 250	0. 040
	扣件	个	6. 77	10. 420	19. 910	4. 740
	木脚手板	m ³	1991. 67	0. 040	0. 080	0. 020
	铁钉	kg	8. 54	2. 310	3. 410	0. 220
	油漆溶剂油	kg	8. 76	0. 150	0. 420	0. 120
	原木	m ³	1784. 10	—	0. 001	—
机 械	载重汽车 装载质量 6(t)	台班	411. 14	0. 105	0. 116	0. 021

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。
2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。
3. 拆除脚手架后材料的堆放。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-5	13-6	13-7	13-8
项 目 名 称				单层建筑综合脚手架		多层建筑综合脚手架	
				建筑面积1600m ² 以外		砖混结构(檐高m以内)	
				檐高10m以内	每增高1m	20	30
基 价 (元)				1286.94	168.18	1538.11	2165.12
其 中	人 工 费 (元)			621.81	80.46	887.90	1161.98
	材 料 费 (元)			621.96	83.20	607.04	951.34
	机 械 费 (元)			43.17	4.52	43.17	51.80
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	5.765	0.746	8.232	10.773
材 料	脚手架钢管	kg	4.15	46.110	6.360	37.750	66.160
	脚手架钢管底座	个	7.12	0.240	0.020	0.180	0.200
	挡脚板	m ³	1862.54	0.008	0.001	0.006	0.007
	垫木 60×60×60	块	0.47	2.000	0.180	1.530	1.270
	镀锌铁丝 8#(φ4)	kg	4.37	9.520	0.950	9.040	10.270
	防滑木条	m ³	1416.83	0.001	—	0.001	0.001
	钢丝绳 φ8	m	1.36	0.220	0.060	0.160	0.760
	红丹防锈漆	kg	14.73	4.550	0.740	3.700	8.260
	扣件	个	6.77	18.660	2.650	15.200	27.830
	木脚手板	m ³	1991.67	0.070	0.010	0.080	0.110
	铁钉	kg	8.54	3.710	0.130	8.720	8.950
	油漆溶剂油	kg	8.76	0.400	0.070	0.350	0.800
	原木	m ³	1784.10	0.001	—	0.001	0.001
机 械	载重汽车 装载质量 6(t)	台班	411.14	0.105	0.011	0.105	0.126

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。
2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。
3. 拆除脚手架后材料的堆放。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-9	13-10	13-11	13-12
项 目 名 称				多层建筑综合脚手架			
				现浇框架结构(檐高m以内)			
				20	30	50	70
基 价 (元)				4131.18	5035.40	6637.50	8177.56
其 中	人 工 费 (元)			2211.89	2596.95	3574.26	4360.24
	材 料 费 (元)			1832.95	2334.84	2942.36	3674.65
	机 械 费 (元)			86.34	103.61	120.88	142.67
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	20.507	24.077	33.138	40.425
材 料	预拌混凝土 C20	m ³	389.65	—	—	0.004	0.004
	脚手架钢管	kg	4.15	138.650	178.680	188.730	197.340
	脚手架钢管底座	个	7.12	0.740	0.770	0.700	0.720
	钢筋(圆钢) (综合)	kg	3.79	—	—	13.520	14.700
	扁钢 综合	kg	4.42	—	—	2.690	2.920
	槽钢 综合	kg	4.55	—	—	68.810	74.830
	挡脚板	m ³	1862.54	0.021	0.023	0.025	0.026
	垫木 60×60×60	块	0.47	5.660	5.290	5.230	5.390
	顶丝	个	7.43	—	—	2.690	2.920
	镀锌铁丝 8#(φ4)	kg	4.37	26.400	28.130	26.050	29.010
	防滑木条	m ³	1416.83	0.003	0.003	0.003	0.003
	钢管 D63	kg	4.10	—	—	0.750	0.820
	钢脚手板	kg	4.14	—	—	—	2.690
	钢丝绳 φ8	m	1.36	0.610	1.450	1.760	1.950
	钢丝绳 φ13	m	3.22	—	—	1.400	1.520
	管卡子(钢管用) 20	个	0.23	—	—	1.000	1.090
	红丹防锈漆	kg	14.73	12.780	19.210	26.780	28.420
	花篮螺栓 M6×250	套	7.43	—	—	0.250	0.270
	扣件	个	6.77	55.660	73.470	77.720	81.360
	木脚手板	m ³	1991.67	0.220	0.270	0.280	0.320
	提升装置及架体	套	12600.00	—	—	—	0.040
	铁钉	kg	8.54	8.830	9.160	8.870	8.970
	油漆溶剂油	kg	8.76	1.100	1.740	2.440	2.600
	原木	m ³	1784.10	0.001	0.001	0.001	0.001
机 械	载重汽车 装载质量 6(t)	台班	411.14	0.210	0.252	0.294	0.347

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。
2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。
3. 拆除脚手架后材料的堆放。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-13	13-14	13-15	13-16
项 目 名 称				多层建筑综合脚手架			
				现浇框架结构(檐高m以内)			
				90	110	120	130
基 价 (元)				8829.85	9655.03	9893.24	10593.86
其 中	人 工 费 (元)			4711.32	5153.01	5274.25	5655.85
	材 料 费 (元)			3967.23	4346.61	4454.95	4769.44
	机 械 费 (元)			151.30	155.41	164.04	168.57
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	43.680	47.775	48.899	52.437
材 料	预拌混凝土 C20	m ³	389.65	0.005	0.006	0.006	0.007
	脚手架钢管	kg	4.15	214.330	235.750	241.660	260.130
	脚手架钢管底座	个	7.12	0.760	0.800	0.820	0.860
	钢筋(圆钢) (综合)	kg	3.79	17.040	19.980	20.780	23.320
	扁钢 综合	kg	4.42	3.390	3.970	4.130	4.630
	槽钢 综合	kg	4.55	86.700	101.660	105.790	118.690
	挡脚板	m ³	1862.54	0.027	0.030	0.031	0.033
	垫木 60×60×60	块	0.47	5.690	6.060	6.170	6.490
	顶丝	个	7.43	3.390	3.970	4.130	4.630
	镀锌铁丝 8#(φ4)	kg	4.37	30.570	32.540	33.090	34.780
	防滑木条	m ³	1416.83	0.004	0.004	0.004	0.004
	钢管 D63	kg	4.10	0.950	1.110	1.160	1.300
	钢脚手板	kg	4.14	2.690	2.690	2.690	2.690
	钢丝绳 φ8	m	1.36	2.190	2.490	2.580	2.840
	钢丝绳 φ13	m	3.22	1.760	2.070	2.150	2.410
	管卡子(钢管用) 20	个	0.23	1.260	1.480	1.540	1.720
	红丹防锈漆	kg	14.73	31.660	35.740	36.870	40.390
	花篮螺栓 M6×250	套	7.43	0.310	0.370	0.380	0.430
	扣件	个	6.77	88.550	97.620	100.120	107.940
	木脚手板	m ³	1991.67	0.340	0.370	0.380	0.400
	提升装置及架体	套	12600.00	0.040	0.040	0.040	0.040
	铁钉	kg	8.54	9.190	9.450	9.520	9.750
	油漆溶剂油	kg	8.76	2.900	3.280	3.380	3.710
	原木	m ³	1784.10	0.001	0.001	0.001	0.001
机 械	载重汽车 装载质量 6(t)	台班	411.14	0.368	0.378	0.399	0.410

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。
2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。
3. 拆除脚手架后材料的堆放。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-17	13-18	13-19	13-20
项 目 名 称				多层建筑综合脚手架			
				现浇框架结构(檐高m以内)			
				140	150	160	170
基 价 (元)				10879.89	11282.17	12105.38	12710.28
其 中	人 工 费 (元)			5807.61	6021.72	6463.40	6783.85
	材 料 费 (元)			4899.60	5074.61	5452.03	5723.33
	机 械 费 (元)			172.68	185.84	189.95	203.10
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	53.844	55.829	59.924	62.895
材 料	预拌混凝土 C20	m ³	389.65	0.007	0.008	0.008	0.009
	脚手架钢管	kg	4.15	267.520	277.860	299.280	314.790
	脚手架钢管底座	个	7.12	0.870	0.890	0.940	0.970
	钢筋(圆钢) (综合)	kg	3.79	24.340	25.760	28.690	30.830
	扁钢 综合	kg	4.42	4.840	5.120	5.700	6.130
	槽钢 综合	kg	4.55	123.860	131.080	146.050	156.880
	挡脚板	m ³	1862.54	0.034	0.035	0.037	0.039
	垫木 60×60×60	块	0.47	6.620	6.800	7.180	7.450
	顶丝	个	7.43	4.840	5.120	5.700	6.130
	镀锌铁丝 8#(φ4)	kg	4.37	35.460	36.410	38.380	39.810
	防滑木条	m ³	1416.83	0.004	0.005	0.005	0.005
	钢管 D63	kg	4.10	1.350	1.430	1.600	1.720
	钢脚手板	kg	4.14	2.690	2.690	2.690	2.690
	钢丝绳 φ8	m	1.36	2.940	3.090	3.390	3.610
	钢丝绳 φ13	m	3.22	2.520	2.660	2.970	3.190
	管卡子(钢管用) 20	个	0.23	1.800	1.900	2.120	2.280
	红丹防锈漆	kg	14.73	41.800	43.770	47.860	50.820
	花篮螺栓 M6×250	套	7.43	0.450	0.480	0.530	0.570
	扣件	个	6.77	111.070	115.450	124.520	131.080
	木脚手板	m ³	1991.67	0.410	0.420	0.450	0.470
	提升装置及架体	套	12600.00	0.040	0.040	0.040	0.040
	铁钉	kg	8.54	9.840	9.970	10.240	10.430
	油漆溶剂油	kg	8.76	3.840	4.020	4.400	4.680
	原木	m ³	1784.10	0.001	0.001	0.001	0.001
机 械	载重汽车 装载质量 6(t)	台班	411.14	0.420	0.452	0.462	0.494

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。
2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。
3. 拆除脚手架后材料的堆放。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-21	13-22	13-23
项 目 名 称				多层建筑综合脚手架		
				现浇框架结构(檐高m以内)		
				180	190	200
基 价 (元)				13682.83	14469.48	15453.82
其 中	人 工 费 (元)			7301.47	7728.38	8246.00
	材 料 费 (元)			6178.26	6525.25	6978.82
	机 械 费 (元)			203.10	215.85	229.00
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	67.694	71.652	76.451
材 料	预拌混凝土 C20	m ³	389.65	0.010	0.011	0.012
	脚手架钢管	kg	4.15	339.910	360.590	385.710
	脚手架钢管底座	个	7.12	1.030	1.070	1.130
	钢筋(圆钢) (综合)	kg	3.79	34.270	37.110	40.560
	扁钢 综合	kg	4.42	6.810	7.380	8.060
	槽钢 综合	kg	4.55	174.430	188.880	206.430
	挡脚板	m ³	1862.54	0.042	0.044	0.047
	垫木 60×60×60	块	0.47	7.890	8.260	8.700
	顶丝	个	7.43	6.810	7.380	8.060
	镀锌铁丝 8#(Φ4)	kg	4.37	42.120	44.020	46.330
	防滑木条	m ³	1416.83	0.006	0.006	0.006
	钢管 D63	kg	4.10	1.910	2.070	2.260
	钢脚手板	kg	4.14	2.690	2.690	2.690
	钢丝绳 Φ8	m	1.36	3.960	4.250	4.610
	钢丝绳 Φ13	m	3.22	3.550	3.840	4.200
	管卡子(钢管用) 20	个	0.23	2.530	2.740	3.000
	红丹防锈漆	kg	14.73	55.610	59.550	64.340
	花篮螺栓 M6×250	套	7.43	0.630	0.690	0.750
	扣件	个	6.77	141.710	150.470	161.100
	木脚手板	m ³	1991.67	0.510	0.530	0.570
	提升装置及架体	套	12600.00	0.040	0.040	0.040
	铁钉	kg	8.54	10.740	10.990	11.300
	油漆溶剂油	kg	8.76	5.120	5.490	5.930
	原木	m ³	1784.10	0.001	0.001	0.001
机 械	载重汽车 装载质量 6(t)	台班	411.14	0.494	0.525	0.557

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。
2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。
3. 拆除脚手架后材料的堆放。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-24	13-25	13-26	13-27
项 目 名 称				多层建筑综合脚手架			
				现浇剪力墙结构(檐高m以内)			
				30	50	70	90
基 价 (元)				3232.72	4747.26	5978.47	6677.90
其 中	人 工 费 (元)			1600.32	2490.49	3091.81	3457.67
	材 料 费 (元)			1567.44	2191.81	2778.53	3103.47
	机 械 费 (元)			64.96	64.96	108.13	116.76
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	14.837	23.090	28.665	32.057
材 料	预拌混凝土 C20	m ³	389.65	—	0.003	0.003	0.004
	脚手架钢管	kg	4.15	120.310	141.100	142.580	160.310
	脚手架钢管底座	个	7.12	0.530	0.530	0.530	0.570
	钢筋(圆钢) (综合)	kg	3.79	—	10.140	10.350	12.770
	扁钢 综合	kg	4.42	—	2.020	2.060	2.540
	槽钢 综合	kg	4.55	—	51.610	52.640	65.020
	挡脚板	m ³	1862.54	0.020	0.018	0.019	0.021
	垫木 60×60×60	块	0.47	3.700	3.930	3.950	4.260
	顶丝	个	7.43	—	2.020	2.060	2.540
	镀锌铁丝 8#(φ4)	kg	4.37	19.120	19.230	21.400	23.030
	防滑木条	m ³	1416.83	0.001	0.002	0.002	0.003
	钢管 D63	kg	4.10	—	0.560	0.580	0.710
	钢脚手板	kg	4.14	—	—	2.520	2.520
	钢丝绳 φ8	m	1.36	0.920	1.320	1.410	1.660
	钢丝绳 φ13	m	3.22	—	1.050	1.070	1.320
	管卡子(钢管用) 20	个	0.23	—	0.750	0.760	0.940
	红丹防锈漆	kg	14.73	12.690	20.040	20.320	23.700
	花篮螺栓 M6×250	套	7.43	—	0.190	0.190	0.240
	扣件	个	6.77	49.320	58.120	58.750	66.250
	木脚手板	m ³	1991.67	0.180	0.210	0.230	0.260
	提升装置及架体	套	12600.00	—	—	0.040	0.040
	铁钉	kg	8.54	5.630	5.630	5.650	5.870
	油漆溶剂油	kg	8.76	1.140	1.830	1.850	2.170
	原木	m ³	1784.10	0.001	0.001	0.001	0.001
机 械	载重汽车 装载质量 6(t)	台班	411.14	0.158	0.158	0.263	0.284

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。
2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。
3. 拆除脚手架后材料的堆放。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-28	13-29	13-30	13-31
项 目 名 称				多层建筑综合脚手架			
				现浇剪力墙结构(檐高m以内)			
				110	120	130	140
基 价 (元)				7289.81	7453.13	7989.23	8209.20
其 中	人 工 费 (元)			3788.37	3880.05	4165.45	4279.88
	材 料 费 (元)			3380.56	3447.68	3694.27	3795.29
	机 械 费 (元)			120.88	125.40	129.51	134.03
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	35.123	35.973	38.619	39.680
材 料	预拌混凝土 C20	m ³	389.65	0.004	0.005	0.005	0.005
	脚手架钢管	kg	4.15	176.370	180.800	194.650	200.190
	脚手架钢管底座	个	7.12	0.600	0.610	0.640	0.650
	钢筋(圆钢) (综合)	kg	3.79	14.980	15.590	17.490	18.250
	扁钢 综合	kg	4.42	2.980	3.100	3.480	3.630
	槽钢 综合	kg	4.55	76.240	79.340	89.020	92.890
	挡脚板	m ³	1862.54	0.022	0.023	0.025	0.025
	垫木 60×60×60	块	0.47	4.550	4.620	4.870	4.970
	顶丝	个	7.43	2.980	3.100	3.480	3.630
	镀锌铁丝 8#(φ4)	kg	4.37	24.510	24.920	26.190	26.700
	防滑木条	m ³	1416.83	0.003	0.003	0.003	0.003
	钢管 D63	kg	4.10	0.830	0.870	0.970	1.020
	钢脚手板	kg	4.14	2.520	2.520	2.520	2.520
	钢丝绳 φ8	m	1.36	1.880	1.940	2.140	2.220
	钢丝绳 φ13	m	3.22	1.550	1.610	1.810	1.890
	管卡子(钢管用) 20	个	0.23	1.110	1.150	1.290	1.350
	红丹防锈漆	kg	14.73	26.770	27.610	30.260	31.310
	花篮螺栓 M6×250	套	7.43	0.280	0.290	0.320	0.340
	扣件	个	6.77	73.050	74.930	80.790	83.140
	木脚手板	m ³	1991.67	0.280	0.280	0.300	0.310
	提升装置及架体	套	12600.00	0.040	0.040	0.040	0.040
	铁钉	kg	8.54	6.070	6.120	6.300	6.360
	油漆溶剂油	kg	8.76	2.450	2.530	2.770	2.870
	原木	m ³	1784.10	0.001	0.001	0.001	0.001
机 械	载重汽车 装载质量 6(t)	台班	411.14	0.294	0.305	0.315	0.326

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。
2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。
3. 拆除脚手架后材料的堆放。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-32	13-33	13-34	13-35
项 目 名 称				多层建筑综合脚手架			
				现浇剪力墙结构(檐高m以内)			
				150	160	170	180
基 价 (元)				8514. 47	9129. 80	9570. 94	10299. 27
其 中	人 工 费 (元)			4440. 70	4771. 40	5011. 50	5399. 90
	材 料 费 (元)			3931. 10	4211. 62	4404. 03	4743. 96
	机 械 费 (元)			142. 67	146. 78	155. 41	155. 41
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107. 86	41. 171	44. 237	46. 463	50. 064
材 料	预拌混凝土 C20	m ³	389. 65	0. 006	0. 006	0. 007	0. 008
	脚手架钢管	kg	4. 15	207. 950	224. 020	235. 650	254. 490
	脚手架钢管底座	个	7. 12	0. 670	0. 710	0. 730	0. 770
	钢筋(圆钢) (综合)	kg	3. 79	19. 310	21. 520	23. 120	25. 700
	扁钢 综合	kg	4. 42	3. 840	4. 280	4. 590	5. 110
	槽钢 综合	kg	4. 55	98. 310	109. 530	117. 660	130. 820
	挡脚板	m ³	1862. 54	0. 026	0. 028	0. 029	0. 031
	垫木 60×60×60	块	0. 47	5. 100	5. 380	5. 590	5. 920
	顶丝	个	7. 43	3. 840	4. 280	4. 590	5. 110
	镀锌铁丝 8#(φ4)	kg	4. 37	27. 410	28. 890	29. 960	31. 690
	防滑木条	m ³	1416. 83	0. 003	0. 004	0. 004	0. 004
	钢管 D63	kg	4. 10	1. 070	1. 200	1. 290	1. 430
	钢脚手板	kg	4. 14	2. 520	2. 520	2. 520	2. 520
	钢丝绳 φ8	m	1. 36	2. 330	2. 550	2. 720	2. 980
	钢丝绳 φ13	m	3. 22	2. 000	2. 230	2. 390	2. 660
	管卡子(钢管用) 20	个	0. 23	1. 430	1. 590	1. 710	1. 900
	红丹防锈漆	kg	14. 73	32. 790	35. 860	38. 070	41. 670
	花篮螺栓 M6×250	套	7. 43	0. 360	0. 400	0. 430	0. 470
	扣件	个	6. 77	86. 420	93. 220	98. 150	106. 120
	木脚手板	m ³	1991. 67	0. 320	0. 340	0. 350	0. 380
	提升装置及架体	套	12600. 00	0. 040	0. 040	0. 040	0. 040
	铁钉	kg	8. 54	6. 460	6. 660	6. 800	7. 040
	油漆溶剂油	kg	8. 76	3. 010	3. 290	3. 500	3. 830
	原木	m ³	1784. 10	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001
机 械	载重汽车 装载质量 6(t)	台班	411. 14	0. 347	0. 357	0. 378	0. 378

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。
2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。
3. 拆除脚手架后材料的堆放。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-36	13-37
项 目 名 称				多层建筑综合脚手架	
				现浇剪力墙结构(檐高m以内)	
				190	200
基 价 (元)				10899.11	11637.46
其 中	人 工 费 (元)			5720.46	6108.87
	材 料 费 (元)			5014.61	5355.91
	机 械 费 (元)			164.04	172.68
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	53.036	56.637
材 料	预拌混凝土 C20	m ³	389.65	0.008	0.009
	脚手架钢管	kg	4.15	270.000	288.830
	脚手架钢管底座	个	7.12	0.800	0.850
	钢筋(圆钢) (综合)	kg	3.79	27.840	30.410
	扁钢 综合	kg	4.42	5.530	6.040
	槽钢 综合	kg	4.55	141.650	154.810
	挡脚板	m ³	1862.54	0.033	0.035
	垫木 60×60×60	块	0.47	6.190	6.530
	顶丝	个	7.43	5.530	6.040
	镀锌铁丝 8#(Φ4)	kg	4.37	33.120	34.850
	防滑木条	m ³	1416.83	0.004	0.005
	钢管 D63	kg	4.10	1.550	1.690
	钢脚手板	kg	4.14	2.520	2.520
	钢丝绳 Φ8	m	1.36	3.200	3.470
	钢丝绳 Φ13	m	3.22	2.880	3.150
	管卡子(钢管用) 20	个	0.23	2.060	2.250
	红丹防锈漆	kg	14.73	44.620	48.220
	花篮螺栓 M6×250	套	7.43	0.510	0.560
	扣件	个	6.77	112.680	120.660
	木脚手板	m ³	1991.67	0.400	0.430
	提升装置及架体	套	12600.00	0.040	0.040
	铁钉	kg	8.54	7.230	7.460
	油漆溶剂油	kg	8.76	4.110	4.440
	原木	m ³	1784.10	0.001	0.001
机 械	载重汽车 装载质量 6(t)	台班	411.14	0.399	0.420

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。
2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。
3. 拆除脚手架后材料的堆放。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-38	13-39	13-40	13-41
项 目 名 称				地下室脚手架			
				一层	二层	三层	四层
基 价 (元)				1301.22	1723.49	2064.08	2683.28
其 中	人 工 费 (元)			1005.69	1050.99	1219.79	1523.31
	材 料 费 (元)			243.73	612.06	779.33	1082.26
	机 械 费 (元)			51.80	60.44	64.96	77.71
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	9.324	9.744	11.309	14.123
材 料	脚手架钢管	kg	4.15	14.090	48.780	62.190	86.170
	脚手架钢管底座	个	7.12	0.080	0.180	0.240	0.330
	挡脚板	m ³	1862.54	0.002	0.006	0.007	0.009
	垫木 60×60×60	块	0.47	0.410	1.530	1.960	1.950
	镀锌铁丝 8#(Φ4)	kg	4.37	9.820	7.880	9.890	11.840
	防滑木条	m ³	1416.83	0.001	0.001	0.001	0.001
	钢丝绳 Φ8	kg	6.00	0.400	0.160	0.210	0.290
	红丹防锈漆	kg	14.73	1.390	4.650	5.940	10.190
	扣件	个	6.77	5.830	20.270	25.860	35.270
	木脚手板	m ³	1991.67	0.020	0.060	0.080	0.110
	铁钉	kg	8.54	3.670	3.380	3.650	4.040
	油漆溶剂油	kg	8.76	0.130	0.430	0.550	0.830
	原木	m ³	1784.10	0.001	0.001	0.001	—
机 械	载重汽车 装载质量 6(t)	台班	411.14	0.126	0.147	0.158	0.189

(二) 单项脚手架

1. 外脚手架

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。
2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。
3. 拆除脚手架后材料的堆放。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-42
项 目 名 称				15m以内
				单排
基 价 (元)				1208.91
其 中	人 工 费 (元)			612.75
	材 料 费 (元)			552.99
	机 械 费 (元)			43.17
名 称		单位	单价 (元)	数 量
人 工	综合工日	工日	107.86	5.681
材 料	脚手架钢管	kg	4.15	44.350
	脚手架钢管底座	个	7.12	0.230
	挡脚板	m ³	1862.54	0.007
	垫木 60×60×60	块	0.47	1.980
	镀锌铁丝 8#(Φ4)	kg	4.37	8.620
	防滑木条	m ³	1416.83	0.001
	红丹防锈漆	kg	14.73	3.890
	扣件	个	6.77	17.990
	缆风绳 Φ8mm	kg	3.79	0.210
	木脚手板	m ³	1991.67	0.060
	铁钉	kg	8.54	1.080
	油漆溶剂油	kg	8.76	0.440
	原木	m ³	1784.10	0.001
机 械	载重汽车 装载质量 6(t)	台班	411.14	0.105

计量单位: 100m²

-268-

2. 里脚手架

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。
2. 搭、拆脚手架。
3. 拆除脚手架后材料的堆放。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-47
项 目 名 称				里脚手架
基 价 (元)				432.31
其中	人 工 费 (元)			380.53
	材 料 费 (元)			43.15
	机 械 费 (元)			8.63
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人工	综合工日	工日	107.86	3.528
材料	脚手架钢管	kg	4.15	0.878
	木脚手板	m ³	1991.67	0.008
	镀锌铁丝 8#(Φ4)	kg	4.37	0.612
	红丹防锈漆	kg	14.73	0.077
	扣件	个	6.77	0.327
	铁钉	kg	8.54	2.040
	油漆溶剂油	kg	8.76	0.015
机械	载重汽车 装载质量 6(t)	台班	411.14	0.021

3. 悬空脚手架

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。
2. 搭、拆脚手架。
3. 拆除脚手架后材料的堆放。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-48
项 目 名 称				悬空脚手架
基 价 (元)				375.16
其中	人 工 费 (元)			326.17
	材 料 费 (元)			40.36
	机 械 费 (元)			8.63
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人工	综合工日	工日	107.86	3.024
材料	脚手架钢管	kg	4.15	1.673
	木脚手板	m ³	1991.67	0.010
	镀锌铁丝 8#(Φ4)	kg	4.37	2.101
	红丹防锈漆	kg	14.73	0.144
	扣件	个	6.77	0.312
	油漆溶剂油	kg	8.76	0.010
机械	载重汽车 装载质量 6(t)	台班	411.14	0.021

4. 挑脚手架

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。
2. 搭、拆脚手架。
3. 拆除脚手架后材料的堆放。

计量单位：100m

定 额 编 号				13-49
项 目 名 称				挑脚手架
基 价 (元)				2245.94
其中	人 工 费 (元)			2165.40
	材 料 费 (元)			71.91
	机 械 费 (元)			8.63
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人工	综合工日	工日	107.86	20.076
材料	脚手架钢管	kg	4.15	1.780
	木脚手板	m ³	1991.67	0.008
	镀锌铁丝 8#(Φ4)	kg	4.37	5.386
	红丹防锈漆	kg	14.73	0.174
	扣件	个	6.77	3.315
	油漆溶剂油	kg	8.76	0.005
机械	载重汽车 装载质量 6(t)	台班	411.14	0.021

5. 满堂脚手架

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。
2. 搭、拆脚手架。
3. 拆除脚手架后材料的堆放。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-50	13-51
项 目 名 称				基本层 (3.6m~5.2m)	增加层 (1.2m)
基 价 (元)				1049.35	181.65
其中	人 工 费 (元)			689.44	157.15
	材 料 费 (元)			342.64	19.98
	机 械 费 (元)			17.27	4.52
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	综合工日	工日	107.86	6.392	1.457
材料	脚手架钢管	kg	4.15	7.341	2.447
	脚手架钢管底座	个	7.12	0.150	—
	木脚手板	m ³	1991.67	0.063	—
	挡脚板	m ³	1862.54	0.002	—
	镀锌铁丝 8#(Φ4)	kg	4.37	29.335	—
	红丹防锈漆	kg	14.73	0.642	0.215
	扣件	个	6.77	2.852	0.951
	铁钉	kg	8.54	2.846	—
	油漆溶剂油	kg	8.76	0.073	0.025
机械	载重汽车 装载质量 6(t)	台班	411.14	0.042	0.011

6. 活动脚手架

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。
2. 搭、拆脚手架。
3. 拆除脚手架后材料的堆放。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-52
项 目 名 称				活动脚手架
基 价 (元)				1113.27
其中	人 工 费 (元)			708.96
	材 料 费 (元)			361.14
	机 械 费 (元)			43.17
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人工	综合工日	工日	107.86	6.573
材料	脚手架钢管	kg	4.15	6.670
	脚手架钢管底座	个	7.12	0.030
	镀锌铁丝 8#(Φ4)	kg	4.37	9.000
	红丹防锈漆	kg	14.73	0.390
	扣件	个	6.77	0.870
	木脚手板	m ³	1991.67	0.019
	油漆溶剂油	kg	8.76	0.050
	其他材料费	元	1.00	244.00
机械	载重汽车 装载质量 6(t)	台班	411.14	0.105

7. 水平、垂直防护架

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。
2. 搭、拆脚手架。
3. 拆除脚手架后材料的堆放。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-53	13-54
项 目 名 称				水平防护架	垂直防护架
基 价 (元)				2916.07	579.56
其中	人 工 费 (元)			782.63	317.11
	材 料 费 (元)			2012.56	232.03
	机 械 费 (元)			120.88	30.42
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	综合工日	工日	107.86	7.256	2.940
材料	尼龙编织布	m ²	—	—	(10.000)
	脚手架钢管	kg	4.15	81.670	50.510
	脚手架钢管底座	个	7.12	0.960	—
	木脚手板	m ³	1991.67	0.794	—
	镀锌铁丝 8#(Φ4)	kg	4.37	0.010	—
	红丹防锈漆	kg	14.73	0.250	—
	扣件	个	6.77	5.000	3.310
	铁钉	kg	8.54	5.570	—
	油漆溶剂油	kg	8.76	0.030	—
机械	载重汽车 装载质量 6(t)	台班	411.14	0.294	0.074

8. 单独斜道

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。
2. 搭、拆脚手架。
3. 拆除脚手架后材料的堆放。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-55	13-56
项 目 名 称				单独斜道	
基 价 (元)				5m以内	15m以内
其 中	人 工 费 (元)			100.85	131.37
	材 料 费 (元)			66.76	123.78
	机 械 费 (元)			8.63	43.17
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	0.935	1.218
材 料	脚手架钢管	kg	4.15	2.020	7.490
	脚手架钢管底座	个	7.12	0.030	0.030
	木脚手板	m ³	1991.67	0.012	0.023
	镀锌铁丝 8#(Φ4)	kg	4.37	5.570	4.400
	红丹防锈漆	kg	14.73	0.250	0.580
	扣件	个	6.77	0.450	1.840
	铁钉	kg	8.54	0.340	0.670
	油漆溶剂油	kg	8.76	0.030	0.070
	其他材料费	元	1.00	0.03	0.11
机 械	载重汽车 装载质量 6(t)	台班	411.14	0.021	0.105

9. 整体提升架

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。
2. 选择附墙点与主体连接。
3. 搭、拆脚手架。
4. 测试电动装置、安全锁等。
5. 拆除脚手架后材料的堆放。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-57
项 目 名 称				整体提升架
基 价 (元)				2784.37
其 中	人 工 费 (元)			1392.58
	材 料 费 (元)			1300.93
	机 械 费 (元)			90.86
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	12.911
材 料	钢脚手板	kg	4.14	6.150
	木脚手板	m ³	1991.67	0.060
	镀锌铁丝 8#(Φ4)	kg	4.37	4.980
	钢丝绳 Φ8	m	1.36	0.150
	提升装置及架体	套	12600.00	0.090
机 械	载重汽车 装载质量 6(t)	台班	411.14	0.221

10. 安全网

工作内容：支撑、挂网、翻网绳、阴阳角挂绳、拆除等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-58	13-59
项 目 名 称				安全网	
				立挂式	挑出式
					钢管挑出
基 价 (元)				473.37	847.06
其中	人 工 费 (元)			22.65	191.45
	材 料 费 (元)			450.72	638.34
	机 械 费 (元)				17.27
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	0.210	1.775
材 料	安全网	m ²	12.73	32.080	32.080
	镀锌铁丝 8#(Φ4)	kg	4.37	9.690	22.950
	红丹防锈漆	kg	14.73	—	2.040
	脚手架钢管	kg	4.15	—	23.520
	油漆溶剂油	kg	8.76	—	0.230
机 械	载重汽车 装载质量 6(t)	台班	411.14	—	0.042

11. 外装饰吊篮

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。
2. 吊篮的安装。
3. 测试电动装置、安全锁、平衡控制器等。
4. 吊篮的拆卸。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-60
项 目 名 称				外装饰吊篮
基 价 (元)				440.90
其中	人 工 费 (元)			179.59
	材 料 费 (元)			
	机 械 费 (元)			261.31
名 称		单位	单价 (元)	数 量
人 工	综合工日	工日	107.86	1.665
机 械	电动吊篮 提升质量 0.63(t)	台班	45.58	5.733

12. 粉饰脚手架

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。2 搭、拆脚手架。
3. 拆除脚手架后材料的堆放。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-61	13-62	13-63
项 目 名 称				内墙面粉饰脚手架		
				3.6m以上~6m	10m以内	20m以内
基 价 (元)				301.39	319.45	447.21
其中	人 工 费 (元)			266.20	280.87	403.18
	材 料 费 (元)			26.56	29.95	35.40
	机 械 费 (元)			8.63	8.63	8.63
名 称	单位	单价 (元)		数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	2.468	2.604	3.738
材 料	脚手架钢管	kg	4.15	0.940	1.500	2.790
	脚手架钢管底座	个	7.12	0.060	0.040	0.020
	红丹防锈漆	kg	14.73	0.100	0.170	0.310
	扣件	个	6.77	0.110	0.420	0.720
	木脚手板	m ³	1991.67	0.010	0.009	0.007
	油漆溶剂油	kg	8.76	0.011	0.019	0.034
机 械	载重汽车 装载质量 6(t)	台班	411.14	0.021	0.021	0.021

二、垂直运输

(一) 20m(6层)以内卷扬机施工

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-64	13-65	13-66
项 目 名 称				砖混结构	现浇框架结构	装配式混凝土结构
基 价 (元)				1359.39	1495.93	1094.36
其中	人 工 费 (元)					
	材 料 费 (元)					
	机 械 费 (元)			1359.39	1495.93	1094.36
名 称	单位	单价 (元)		数 量		
机 械	电动单筒快速卷扬机 牵引力5(kN)	台班	148.73	9.140	10.058	7.358

(二) 20m(6层)以内塔式起重机施工

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-67	13-68	13-69	13-70
项 目 名 称				砖混结构	现浇框架结构	现浇剪力墙结构	装配式混凝土结构
基 价 (元)				2098.20	2282.01	1890.40	1742.03
其中	人 工 费 (元)			286.37	310.21	259.51	240.31
	材 料 费 (元)						
	机 械 费 (元)			1811.83	1971.80	1630.89	1501.72
名 称	单位	单价 (元)		数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	2.655	2.876	2.406	2.228
机 械	电动单筒快速卷扬机 牵引力5(kN)	台班	148.73	3.657	4.023	3.240	2.943
	自升式塔式起重机 起重力矩400(kN·m)	台班	477.56	2.655	2.876	2.406	2.228

(三) 20m(6层)以上塔式起重机施工

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-71	13-72	13-73
项 目 名 称				现浇剪力墙结构		
				檐高40以内	檐高70以内	檐高140以内
基 价 (元)				2227.84	2653.48	3011.07
其 中	人 工 费 (元)			612.32	572.31	537.57
	材 料 费 (元)					
	机 械 费 (元)			1615.52	2081.17	2473.50
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	5.677	5.306	4.984
机 械	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	4.11	2.271	2.793	2.990
	单笼施工电梯 提升质量1(t) 提升高度75(m)	台班	275.71	1.892	—	—
	双笼施工电梯 提升质量2×1(t) 提升高度100(m)	台班	468.63	—	2.328	—
	双笼施工电梯 提升质量2×1(t) 提升高度200(m)	台班	535.73	—	—	2.492
	自升式塔式起重机 起重力矩400(kN·m)	台班	477.56	2.271	—	—
	自升式塔式起重机 起重力矩600(kN·m)	台班	500.88	—	1.954	—
	自升式塔式起重机 起重力矩1000(kN·m)	台班	645.74	—	—	1.744

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-74	13-75
项 目 名 称				现浇剪力墙结构	
				檐高170以内	檐高200以内
基 价 (元)				3443.72	3598.93
其 中	人 工 费 (元)			530.67	525.82
	材 料 费 (元)				
	机 械 费 (元)			2913.05	3073.11
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	4.920	4.875
机 械	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	4.11	3.012	3.026
	双笼施工电梯 提升质量2×1(t) 提升高度200(m)	台班	535.73	2.511	2.521
	自升式塔式起重机 起重力矩2500(kN·m)	台班	911.22	1.707	—
	自升式塔式起重机 起重力矩3000(kN·m)	台班	1017.31	—	1.681

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-76	13-77	13-78
项 目 名 称				现浇框架结构		
				檐高40以内	檐高70以内	檐高140以内
基 价 (元)				2662.85	3171.08	3599.63
其中	人 工 费 (元)			731.94	684.05	642.63
	材 料 费 (元)					
	机 械 费 (元)			1930.91	2487.03	2957.00
名 称	单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	6.786	6.342	5.958
机 械	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	4.11	2.714	3.338	3.575
	单笼施工电梯 提升质量1(t) 提升高度75(m)	台班	275.71	2.262	—	—
	双笼施工电梯 提升质量2×1(t) 提升高度100(m)	台班	468.63	—	2.781	—
	双笼施工电梯 提升质量2×1(t) 提升高度200(m)	台班	535.73	—	—	2.979
	自升式塔式起重机 起重力矩400(kN·m)	台班	477.56	2.714	—	—
	自升式塔式起重机 起重力矩600(kN·m)	台班	500.88	—	2.336	—
	自升式塔式起重机 起重力矩1000(kN·m)	台班	645.74	—	—	2.085

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-79	13-80
项 目 名 称				现浇框架结构	
				檐高170以内	檐高200以内
基 价 (元)				4116.76	4303.60
其中	人 工 费 (元)			634.43	628.72
	材 料 费 (元)				
	机 械 费 (元)			3482.33	3674.88
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	5.882	5.829
机 械	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	4.11	3.602	3.617
	双笼施工电梯 提升质量2×1(t) 提升高度200(m)	台班	535.73	3.001	3.015
	自升式塔式起重机 起重力矩2500(kN·m)	台班	911.22	2.041	—
	自升式塔式起重机 起重力矩3000(kN·m)	台班	1017.31	—	2.010

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-81	13-82	13-83
项 目 名 称				装配式混凝土结构		
				檐高40以内	檐高70以内	檐高100以内
基 价 (元)				2062.42	2457.51	2510.39
其中	人 工 费 (元)			566.91	529.92	511.47
	材 料 费 (元)					
	机 械 费 (元)			1495.51	1927.59	1998.92
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	5.256	4.913	4.742
机 械	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	4.11	2.102	2.586	2.710
	单笼施工电梯 提升质量1(t) 提升高度75(m)	台班	275.71	1.752	—	—
	双笼施工电梯 提升质量2×1(t) 提升高度100(m)	台班	468.63	—	2.156	2.259
	自升式塔式起重机 起重力矩400(kN·m)	台班	477.56	2.102	—	—
	自升式塔式起重机 起重力矩600(kN·m)	台班	500.88	—	1.810	—
	自升式塔式起重机 起重力矩800(kN·m)	台班	548.49	—	—	1.694

(四) 独立地下室塔式起重机施工

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需的垂直运输全部操作过程等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-84	13-85	13-86	13-87
项 目 名 称				独立地下室			
				一层以内	二层以内	三层以内	四层以内
基 价 (元)				3639.48	2828.59	2545.87	2263.16
其中	人 工 费 (元)						
	材 料 费 (元)						
	机 械 费 (元)			3639.48	2828.59	2545.87	2263.16
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
机 械	自升式塔式起重机 起重力矩400(kN·m)	台班	477.56	7.621	5.923	5.331	4.739

三、建筑物超高增加费

工作内容：1. 工人上下班降低功效、上下楼及自然休息增加时间等。
2. 垂直运输影响的时间等。
3. 由于人工降效引起的机械降效等。
4. 水压不足所发生的加压水泵台班等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-88	13-89	13-90
项 目 名 称				檐高(40m以内)	檐高(60m以内)	檐高(80m以内)
基 价 (元)				2775.26	4678.48	6563.72
其中	人 工 费 (元)			2761.11	4601.52	6441.83
	材 料 费 (元)					
	机 械 费 (元)			14.15	76.96	121.89
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	25.599	42.662	59.724
机 械	其他机械降效	元	1.00	0.986	8.555	18.160
	电动多级离心清水泵停滞 $\phi 50$	台班	4.35	0.269	—	—
	电动多级离心清水泵停滞 $\phi 100$	台班	9.43	—	0.488	0.740
	电动多级离心清水泵出口直径50(mm)	台班	44.58	0.269	—	—
	电动多级离心清水泵出口直径100(mm)扬程120以下(m)	台班	130.75	—	0.488	0.740

工作内容：1. 工人上下班降低功效、上下楼及自然休息增加时间等。
2. 垂直运输影响的时间等。
3. 由于人工降效引起的机械降效等。
4. 水压不足所发生的加压水泵台班等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-91	13-92	13-93
项 目 名 称				檐高(100m以内)	檐高(120m以内)	檐高(140m以内)
基 价 (元)				8458.43	10542.13	12512.62
其中	人 工 费 (元)			8282.25	10122.55	11962.97
	材 料 费 (元)					
	机 械 费 (元)			176.18	419.58	549.65
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	76.787	93.849	110.912
机 械	其他机械降效	元	1.00	32.356	90.496	134.795
	电动多级离心清水泵停滞 $\phi 100$	台班	9.43	1.026	—	—
	电动多级离心清水泵停滞 $\phi 150$	台班	20.78	—	1.343	1.693
	电动多级离心清水泵出口直径100(mm)扬程120以下(m)	台班	130.75	1.026	—	—
	电动多级离心清水泵出口直径150(mm)扬程180以下(m)	台班	224.26	—	1.343	1.693

工作内容：1. 工人上下班降低功效、上下楼及自然休息增加时间等。
2. 垂直运输影响的时间等。
3. 由于人工降效引起的机械降效等。
4. 水压不足所发生的加压水泵台班等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				13-94	13-95	13-96
项 目 名 称				檐高(160m以内)	檐高(180m以内)	檐高(200m以内)
基 价 (元)				14502.39	16745.63	18829.34
其中	人 工 费 (元)			13803.28	15643.69	17484.00
	材 料 费 (元)					
	机 械 费 (元)			699.11	1101.94	1345.34
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	127.974	145.037	162.099
机 械	其他机械降效	元	1.00	190.654	328.613	433.234
	电动多级离心清水泵停 滞 φ150	台班	20.78	2.075	—	—
	电动多级离心清水泵停 滞 φ200	台班	30.52	—	2.491	2.938
	电动多级离心清水泵 出口直径150(mm)扬程 180以下(m)	台班	224.26	2.075	—	—
	电动多级离心清水泵 出口直径200(mm)扬程 280以下(m)	台班	279.93	—	2.491	2.938

四、大型机械设备进出场及安拆

(一) 塔式起重机及施工电梯基础

工作内容：1. 组合钢模板安装、清理、刷润滑剂、拆除、集装箱装运，木模板制作、安装、拆除等。
2. 钢筋绑扎、制作、安装等。
3. 混凝土搅拌、浇捣、养护等全部操作过程等。

计量单位：座

定 额 编 号				13-97	13-98	13-99
项 目 名 称				塔式起重机	施工电梯	塔式起重机
				固定式基础(带配重)	固定式基础	轨道式基础(双轨)
基 价 (元)				7147.04	7014.37	339.45
其 中	人 工 费 (元)			1757.69	1611.64	169.88
	材 料 费 (元)			5316.66	5320.83	164.18
	机 械 费 (元)			72.69	81.90	5.39
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	16.296	14.942	1.575
材 料	预拌混凝土 C30	m ³	428.86	7.930	8.000	—
	钢筋(圆钢) (综合)	kg	3.79	396.000	387.000	—
	轨道	kg	5.96	—	—	3.440
	零星卡具	kg	4.32	2.610	2.650	—
	模板板方材	m ³	2322.22	0.106	0.108	—
	碎石 40mm	m ³	97.41	—	—	0.240
	枕木	m ³	2168.15	—	—	0.054
	组合式钢模板	kg	4.45	7.020	7.120	—
	水	m ³	3.46	6.370	6.510	—
	其他材料费	元	1.00	104.25	106.76	3.22
机 械	电动夯实机 夯击能量 250(N·m)	台班	24.45	0.113	0.116	—
	对焊机 容量75(kV·A)	台班	93.55	—	0.036	—
	钢筋调直机 直径 14(mm)	台班	35.34	0.110	0.067	—
	钢筋切断机 直径 40(mm)	台班	37.68	0.053	0.027	—
	钢筋弯曲机 直径 40(mm)	台班	24.18	0.147	0.079	—
	钢轮内燃压路机 工作 质量12(t)	台班	489.73	—	—	0.011
	机动翻斗车 装载质量 1(t)	台班	179.25	0.226	0.229	—
	交流弧焊机 容量 32(kV·A)	台班	72.52	—	0.129	—
	木工圆锯机 直径 500(mm)	台班	22.69	0.098	0.099	—
	汽车式起重机 提升质 量8(t)	台班	677.30	0.008	0.008	—
	载重汽车 装载质量 6(t)	台班	411.14	0.030	0.030	—

(二) 大型机械设备安拆

工作内容：1. 机械运至现场后的安装、试运转等。
2. 工程竣工后的拆除等。

计量单位：台次

定 额 编 号				13-100	13-101
项 目 名 称				自升式塔式起重机安拆费	柴油打桩机安拆费
基 价 (元)				26872.97	9251.80
其中	人 工 费 (元)			13590.36	4530.12
	材 料 费 (元)			266.80	46.30
	机 械 费 (元)			13015.81	4675.38
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
人工	综合工日	工日	107.86	126.000	42.000
材料	带帽螺栓 M12×50	套	0.45	64.000	50.000
	镀锌铁丝	kg	4.76	50.000	5.000
机械	履带式柴油打桩机 冲击质量3.5(t)	台班	1056.76	—	0.525
	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	677.30	—	3.150
	汽车式起重机 提升质量20(t)	台班	946.23	5.250	2.100
	汽车式起重机 提升质量40(t)	台班	1441.85	5.250	—
	自升式塔式起重机 起重力矩2500(kN·m)	台班	911.22	0.525	—

工作内容：1. 机械运至现场后的安装、试运转等。
2. 工程竣工后的拆除等。

计量单位：台次

定 额 编 号				13-102	13-103	13-104
项 目 名 称				静力压桩机安拆费		
				(kN以内)		
				900	1200	1600
基 价 (元)				6021. 97	8516. 14	11097. 52
其 中	人 工 费 (元)			2718. 07	4077. 11	5436. 14
	材 料 费 (元)			18. 77	25. 22	32. 17
	机 械 费 (元)			3285. 13	4413. 81	5629. 21
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107. 86	25. 200	37. 800	50. 400
材 料	其他材料费(占机械费)	元	1. 00	18. 770	25. 220	32. 170
机 械	静力压桩机 压力 900(kN)	台班	1117. 87	0. 525	—	—
	静力压桩机 压力 1200(kN)	台班	1375. 28	—	0. 525	—
	静力压桩机 压力 1600(kN)	台班	1797. 87	—	—	0. 525
	汽车式起重机 提升质 量8(t)	台班	677. 30	1. 050	1. 050	1. 050
	汽车式起重机 提升质 量20(t)	台班	946. 23	2. 100	3. 150	4. 200

工作内容：1. 机械运至现场后的安装、试运转等。
2. 工程竣工后的拆除等。

计量单位：台次

定 额 编 号				13-105	13-106
项 目 名 称				静力压桩机安拆费	
				(kN以内)	
				4000	10000
基 价 (元)				12942.81	14389.74
其中	人 工 费 (元)			5662.65	5889.16
	材 料 费 (元)			41.37	48.30
	机 械 费 (元)			7238.79	8452.28
名 称	单位	单价 (元)		数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	52.500	54.600
材 料	其他材料费(占机械费)	元	1.00	41.370	48.300
机 械	静力压桩机 压力4000(kN)	台班	3509.13	0.525	—
	静力压桩机 压力10000(kN)	台班	3928.09	—	0.525
	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	677.30	2.100	2.100
	汽车式起重机 提升质量20(t)	台班	946.23	4.200	5.250

工作内容：1. 机械运至现场后的安装、试运转等。
2. 工程竣工后的拆除等。

计量单位：台次

定 额 编 号				13-107	13-108	13-109	13-110
项 目 名 称				施工电梯安拆费			
				(m以内)			
				75	100	200	300
基 价 (元)				10440.64	12947.92	16042.70	17063.41
其中	人 工 费 (元)			6115.66	8154.22	10192.77	10192.77
	材 料 费 (元)			48.88	48.88	60.20	71.52
	机 械 费 (元)			4276.10	4744.82	5789.73	6799.12
名 称	单位	单价 (元)		数 量			
人 工	综合工日	工日	107.86	56.700	75.600	94.500	94.500
材 料	带帽螺栓 M12×50	套	0.45	24.000	24.000	28.000	32.000
	镀锌铁丝	kg	4.76	8.000	8.000	10.000	12.000
机 械	汽车式起重机 提升质量16(t)	台班	874.36	4.725	5.250	6.300	7.350
	单笼施工电梯 提升质量1(t) 提升高度75(m)	台班	275.71	0.525	—	—	—
	单笼施工电梯 提升质量1(t) 提升高度100(m)	台班	294.16	—	0.525	—	—
	双笼施工电梯 提升质量2×1(t) 提升高度200(m)	台班	535.73	—	—	0.525	—
	双笼施工电梯 提升质量2×1(t) 提升高度300(m)	台班	709.67	—	—	—	0.525

工作内容：1. 机械运至现场后的安装、试运转等。
2. 工程竣工后的拆除等。

计量单位：台次

定 额 编 号				13-111
项 目 名 称				三轴搅拌桩机安拆费
基 价 (元)				10253.16
其 中	人 工 费 (元)			4530.12
	材 料 费 (元)			117.70
	机 械 费 (元)			5605.34
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	42.000
材 料	带帽螺栓 M12×50	套	0.45	50.000
	镀锌铁丝	kg	4.76	20.000
机 械	汽车式起重机 提升质量25(t)	台班	1000.15	5.250
	三轴搅拌桩机 轴径850(mm)	台班	675.33	0.525

(三) 大型机械设备进出场费

工作内容：机械整体或分体自停放地点运至施工现场(或由一工地运至另一工地)的运输、装卸、辅助材料及架线费用等。

计量单位：台次

定 额 编 号				13-112	13-113	13-114	13-115
项 目 名 称				履带式挖掘机进出场费		履带式推土机进出场	
				1m³ 以内	1m³ 以外	90kN以内	90kN以外
基 价 (元)				4458.96	4931.35	3539.17	4312.02
其 中	人 工 费 (元)			1359.04	1359.04	679.52	679.52
	材 料 费 (元)			227.11	265.89	268.90	268.90
	机 械 费 (元)			2872.81	3306.42	2590.75	3363.60
名 称	单位	单价 (元)	数 量				
人 工	综合工日	工日	107.86	12.600	12.600	6.300	6.300
材 料	草袋	m²	4.68	6.380	9.580	6.380	6.380
	镀锌铁丝	kg	4.76	5.000	10.000	5.000	5.000
	枕木	m³	2168.15	0.080	0.080	0.080	0.080
	橡胶板 85	m²	53.57	—	—	0.780	0.780
机 械	回程费(占基价)	元	1.00	894.062	988.927	710.522	865.091
	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1(m³)	台班	1090.04	0.525	—	—	—
	履带式单斗液压挖掘机 斗容量2(m³)	台班	1420.25	—	0.525	—	—
	履带式推土机 功率90(kW)	台班	902.39	—	—	0.525	—
	履带式推土机 功率240(kW)	台班	1765.04	—	—	—	0.525
	平板拖车组 装载质量40(t)	台班	1339.50	1.050	—	1.050	—
	平板拖车组 装载质量60(t)	台班	1497.01	—	1.050	—	1.050

工作内容：机械整体或分体自停放地点运至施工现场(或由一工地运至另一工地)的运输、装卸、辅助材料及架线费用等。

计量单位：台次

定 额 编 号				13-116	13-117	13-118
项 目 名 称				履带式起重机进出场		强夯机械进出场费
				30t以内	50t以内	
基 价 (元)				5539.42	6840.37	9033.67
其中	人 工 费 (元)			1359.04	1359.04	679.52
	材 料 费 (元)			256.97	256.97	256.97
	机 械 费 (元)			3923.41	5224.36	8097.18
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
人 工	综合工日	工日	107.86	12.600	12.600	6.300
材 料	草袋	m ²	4.68	12.760	12.760	12.760
	镀锌铁丝	kg	4.76	5.000	5.000	5.000
	枕木	m ³	2168.15	0.080	0.080	0.080
机 械	回程费(占基价)	元	1.00	1110.452	1370.642	2584.720
	平板拖车组 装载质量60(t)	台班	1497.01	1.050	1.050	1.050
	履带式起重机 提升质量30(t)	台班	869.13	0.525	—	—
	履带式起重机 提升质量50(t)	台班	1356.67	—	0.525	—
	汽车式起重机 提升质量20(t)	台班	946.23	—	—	1.050
	强夯机械 夯击能量2000(kN·m)	台班	1121.81	—	—	0.525
	载重汽车 装载质量4(t)	台班	375.48	—	—	2.100
	载重汽车 装载质量15(t)	台班	747.43	1.050	2.100	2.100

工作内容：机械整体或分体自停放地点运至施工现场(或由一工地运至另一工地)的运输、装卸、辅助材料及架线费用等。

计量单位：台次

定 额 编 号				13-119	13-120	13-121	13-122
项 目 名 称				柴油打桩机进出场费		压路机进出场费	锚杆钻孔机进出场费
				5t以内	5t以外		
基 价 (元)				10350.92	11741.88	3056.01	11049.35
其中	人 工 费 (元)			1359.04	1359.04	566.27	1359.04
	材 料 费 (元)			83.52	83.52	212.83	83.52
	机 械 费 (元)			8908.36	10299.32	2276.91	9606.79
名 称	单位	单价 (元)	数 量				
人工	综合工日	工日	107.86	12.600	12.600	5.250	12.600
材料	草袋	m ²	4.68	12.760	12.760	6.380	12.760
	镀锌铁丝	kg	4.76	5.000	5.000	2.000	5.000
	枕木	m ³	2168.15	—	—	0.080	—
机械	回程费(占基价)	元	1.00	2958.597	3356.013	613.330	3158.147
	平板拖车组 装载质量40(t)	台班	1339.50	1.050	1.050	1.050	1.050
	钢轮内燃压路机 工作质量12(t)	台班	489.73	—	—	0.525	—
	锚杆钻孔机 锚杆直径32(mm)	台班	1889.86	—	—	—	0.525
	汽车式起重机 提升质量20(t)	台班	946.23	2.100	3.150	—	2.100
	载重汽车 装载质量8(t)	台班	469.81	2.100	2.100	—	1.050
	载重汽车 装载质量15(t)	台班	747.43	2.100	2.100	—	2.100

工作内容：机械整体或分体自停放地点运至施工现场(或由一工地运至另一工地)的运输、装卸、辅助材料及架线费用等。

计量单位：台次

定 额 编 号				13-123	13-124	13-125
项 目 名 称				静力压桩机进出场费		
				900kN以内	1200kN以内	1600kN以内
基 价 (元)				16137.55	18335.00	23826.05
其中	人 工 费 (元)			2718.07	2718.07	4077.11
	材 料 费 (元)			83.52	83.52	83.52
	机 械 费 (元)			13335.96	15533.41	19665.42
名 称	单位	单价 (元)	数 量			
人工	综合工日	工日	107.86	25.200	25.200	37.800
材料	草袋	m ²	4.68	12.760	12.760	12.760
	镀锌铁丝	kg	4.76	5.000	5.000	5.000
机械	回程费(占基价)	元	1.00	4611.922	5239.764	6808.636
	平板拖车组 装载质量40(t)	台班	1339.50	2.100	2.100	2.100
	汽车式起重机 提升质量20(t)	台班	946.23	2.100	2.100	3.150
	载重汽车 装载质量15(t)	台班	747.43	5.250	7.350	9.450

工作内容：机械整体或分体自停放地点运至施工现场(或由一工地运至另一工地)的运输、装卸、辅助材料及架线费用等。

计量单位：台次

定 额 编 号				13-126	13-127
项 目 名 称				静力压桩机进出场费	
				4000kN以内	10000kN以内
基 价 (元)				27122.22	37074.58
其中	人 工 费 (元)			4077.11	4077.11
	材 料 费 (元)			83.52	83.52
	机 械 费 (元)			22961.59	32913.95
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	37.800	37.800
材 料	草袋	m ²	4.68	12.760	12.760
	镀锌铁丝	kg	4.76	5.000	5.000
机 械	回程费(占基价)	元	1.00	7750.398	10593.928
	平板拖车组 装载质量40(t)	台班	1339.50	2.100	3.150
	汽车式起重机 提升质量20(t)	台班	946.23	3.150	4.200
	载重汽车 装载质量15(t)	台班	747.43	12.600	18.900

工作内容：机械整体或分体自停放地点运至施工现场(或由一工地运至另一工地)的运输、装卸、辅助材料及架线费用等。

计量单位：台次

定 额 编 号				13-128	13-129
项 目 名 称				履带式旋挖钻机进出场费	自升式塔式起重机进出场费
基 价 (元)				7130.20	26400.83
其中	人 工 费 (元)			1359.04	4530.12
	材 料 费 (元)			256.97	171.15
	机 械 费 (元)			5514.19	21699.56
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107.86	12.600	42.000
材 料	草袋	m ²	4.68	12.760	23.620
	镀锌铁丝	kg	4.76	5.000	10.000
	枕木	m ³	2168.15	0.080	0.006
机 械	回程费(占基价)	元	1.00	1428.609	4401.564
	履带式旋挖钻机 孔径2000(mm)	台班	3293.18	0.525	—
	平板拖车组 装载质量40(t)	台班	1339.50	—	1.050
	平板拖车组 装载质量60(t)	台班	1497.01	1.050	—
	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	677.30	—	4.200
	汽车式起重机 提升质量20(t)	台班	946.23	—	6.300
	载重汽车 装载质量8(t)	台班	469.81	—	8.400
	载重汽车 装载质量15(t)	台班	747.43	1.050	4.200

工作内容：机械整体或分体自停放地点运至施工现场(或由一工地运至另一工地)的运输、装卸、辅助材料及架线费用等。

计量单位：台次

定 额 编 号				13-130	13-131	13-132	13-133
项 目 名 称				施工电梯进出场费			
				75m以内	100m以内	200m以内	300m以内
基 价 (元)				9966. 61	12197. 41	16692. 57	19626. 31
其中	人 工 费 (元)			1132. 53	1585. 54	2265. 06	2491. 57
	材 料 费 (元)			72. 16	93. 62	134. 19	174. 67
	机 械 费 (元)			8761. 92	10518. 25	14293. 32	16960. 07
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
人 工	综合工日	工日	107. 86	10. 500	14. 700	21. 000	23. 100
材 料	草袋	m ²	4. 68	8. 300	10. 850	15. 960	21. 050
	镀锌铁丝	kg	4. 76	7. 000	9. 000	12. 500	16. 000
机 械	回程费(占基价)	元	1. 00	2300. 821	2815. 868	3853. 680	4531. 163
	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	677. 30	3. 150	3. 675	5. 250	6. 300
	载重汽车 装载质量8(t)	台班	469. 81	4. 200	5. 250	6. 300	7. 350
	载重汽车 装载质量15(t)	台班	747. 43	3. 150	3. 675	5. 250	6. 300

工作内容：机械整体或分体自停放地点运至施工现场(或由一工地运至另一工地)的运输、装卸、辅助材料及架线费用等。

计量单位：台次

定 额 编 号				13-134	13-135
项 目 名 称				三轴搅拌桩机进出场费	履带式抓斗成槽机进出场费
基 价 (元)				7722. 04	5708. 41
其中	人 工 费 (元)			1132. 53	1359. 04
	材 料 费 (元)			83. 52	256. 97
	机 械 费 (元)			6505. 99	4092. 40
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
人 工	综合工日	工日	107. 86	10. 500	12. 600
材 料	草袋	m ²	4. 68	12. 760	12. 760
	镀锌铁丝	kg	4. 76	5. 000	5. 000
	枕木	m ³	2168. 15	—	0. 080
机 械	回程费(占基价)	元	1. 00	1545. 242	1144. 251
	平板拖车组 装载质量30(t)	台班	1138. 52	1. 050	1. 050
	汽车式起重机 提升质量25(t)	台班	1000. 15	1. 050	—
	载重汽车 装载质量10(t)	台班	517. 17	5. 250	—
	履带式抓斗成槽机 槽宽1000(mm)	台班	3338. 49	—	0. 525